PROJEKTO PAVADINIMAS:	Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
KOMPLEKSO PAVADINIMAS:	Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r. savivaldybėje, statybos projektas

STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATYBOS VIETA:	Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g., Lauko g., Pakalnės g., Naujos sodybos g., Konduktoriaus g., Gėlių g., Ežero g., Klevų al. Bažnyčios g. 24B, Lauko g. 3A, 4A, 9A, 12B, 17 , Pakalnės g. 21A, 27A, Ežero g. 7B ir Gėlių g. 2F
STATINIO KATEGORIJA:	Nesudėtingi, neypatingi
ETAPAS:	Techninis projektas
PROJEKTO NUMERIS:	946-XX-TP-BD
DALIS:	Bendroji dalis
TOMAS:	I
LAIDA:	0

UŽSAKOVAS:	Trakų rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140, el.paštas info@trakai.lt.

PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	**UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“** Įmonės kodas 3006 12420 Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius tel. nr. (8 5) 231 4672 el. pašto adr. info@prc.lt

	Direktorius	Mindaugas Čepulis	
Atestato Nr. A1962	**Projekto vadovė**	Kristina Paužienė	

VILNIUS, 2019

I. BENDROSIOS, SUSISIEKIMO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
946-XX-TP-BD-BSŽ	2	0	BYLOS (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
946-XX-TP-BD -PSŽ	1	0	PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
946-XX-TP-BD -BSR	7	0	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
946-XX-TP-BD -NDŽ	3	0	NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	
946-XX-TP-BD -AR	53	0	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
946-XX-TP-BD -TS	10	0	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
946-XX-TP-BD -TSA	1	0	TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS	
946-XX-TP-BD -ADS	2	0	ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS	
946-XX-TP-BD -PĮS	1	0	PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS	
	28		PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS	
	2		PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS	
	60		ARCHITEKTŪRINĖS SĄLYGOS. KITOS SĄLYGOS	
	54		IŠRAŠAI IŠ REGISTRŲ CENTRO. SKLYPO PLANAI.	
	105		GEOLOGINIAI TYRIMAI	
	11		TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS	
	2		PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROTOKOLAS	
	4		RAŠTAI	
	25		NŽT PRITARIMAS	
	33		DERINIMAI	
	2		SAVIVALDYBĖS PRITARIMAS	
	3		ĮGALIOJIMAS	
	2		ĮSAKYMAS, ĮGALIOJIMAS	
	5		ATESTATAS	
946-XX-TP-SP -B_01	1	0	SITUACIJOS SCHEMA	
946-XX-TP-SP -B_02	1	0	I ETAPAS. SKLYPO PLANAS. STATINIŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_03	1	0	I ETAPAS. VERTIKALINIS (AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_04	1	0	I ETAPAS. SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500	

0	2019	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
A 1962	PDV	KRISTINA PAUŽIENĖ		PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS / 0
	ARCH.	EGLĖ VAINORIŪTĖ		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Užsakovas:** Trakų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD-BSŽ**	LAPAS: 1 / LAPŲ: 2

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
946-XX-TP-SP -B_05	1	0	I ETAPAS. DANGŲ IR SUSISIEKIMO ORGANIZAVIMO PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_06	1	0	II ETAPAS. SKLYPO PLANAS. STATINIŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_07	1	0	II ETAPAS. VERTIKALINIS (AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_08	1	0	II ETAPAS. SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_09	1	0	II ETAPAS. DANGŲ IR SUSISIEKIMO ORGANIZAVIMO PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_10	1	0	III ETAPAS. SKLYPO PLANAS. STATINIŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_11	1	0	III ETAPAS. VERTIKALINIS (AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_12	1	0	III ETAPAS. SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_13	1	0	III ETAPAS. DANGŲ IR SUSISIEKIMO ORGANIZAVIMO PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_014	1	0	IV ETAPAS. SKLYPO PLANAS. STATINIŲ PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_015	1	0	IV ETAPAS. VERTIKALINIS (AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500	
946-XX-TP-SP -B_16	1	0	IV ETAPAS. DANGŲ IR SUSISIEKIMO ORGANIZAVIMO PLANAS M1:500	

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Tomas
a	b	c	d	e
1.	**BD**	0	**BENDROJI DALIS**	I
2.	SP,S	0	SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO), SUSISIEKIMO DALIS	II
3.	LVN	0	LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	III
4.	E	0	ELEKTROTECHNIKOS DALIS	IV
5.	LE2	0	LAUKO ELEKTROTECHNINĖ (ESO) DALIS	V
6.	ER	0	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS	VI
7.	KS	0	SKAIČIUOJAMOSIOS STATYBŲ KAINOS NUSTATYMO DALIS	VII

Lentelės skiltyje įrašomi šie duomenys:
a – bylos (segtuvo) eilės numeris;
b – bylos (segtuvo) žymuo pagal statinio projekto dalis;
c _ bylos segtuvo) laidos žymuo;
d – statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;
e – papildoma informacija apie laidą, projekto pakeitimus, ankstesnių laidų anuliavimą ir kt. Kai bylą (segtuvą) rengia kita projektavimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas.

0	2020	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A1962	PDV	KRISTINA PAUŽIENĖ		PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		0
	Arch	EGLĖ VAINORIŪTĖ				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Trakų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD-PSŽ**	LAPAS 1	LAPŲ 1

I. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	Esamas	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	
3. sklypo užstatymo tankis	%	Esamas	
II SKYRIUS. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	-	-	
2. Pastato bendrasis plotas.*	m2	-	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m2	-	
4. Pastato tūris.*	m^3	-	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	-	
6. Pastato aukštis. *	m	-	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai		-	
1.1. kelio kategorija		-	
1.2. kelio ilgis*	km	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.5. eismo juostos plotis	m	-	
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	-
2. Geležinkeliai:		-	
2.1. kategorija		-	
2.2. ilgis*	km	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	-	
3. Gatvės:		-	
3.1.Pėsčiųjų takas T1	m^2	138,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.2. kategorija		F	
3.3. ilgis*	km	~0,090	
3.4. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.5. eismo juostų skaičius	m	2	
3.7.Pėsčiųjų takas T2	m^2	594,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.8. kategorija		F	
3.9. ilgis*	km	~0,400	
3.10. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.11. eismo juostų skaičius	m	2	
3.12. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.13. Pėsčiųjų takas T3	m^2	74,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.14. kategorija		F	
3.15. ilgis*	km	~0,05	
3.16. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.17. eismo juostų skaičius	m	2	
3.18. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.19. Pėsčiųjų takas T4	m^2	195,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.20. kategorija		F	
3.21. ilgis*	km	~0,130	
3.22. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.23. eismo juostų skaičius	m	2	
3.24. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.25. Pėsčiųjų takas T5, iš jų	m^2	498,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.25. 1 Pėsčiųjų takas T5-1	m^2	468,6	
3.25. 2 Pėsčiųjų takas T5-2	m^2	7,48	Lauko g. 12B
3.25. 3 Pėsčiųjų takas T5-3	m^2	8,68	Pakalnės g. 27A
3.25.4 Pėsčiųjų takas T5-4	m^2	14,04	Pakalnės g. 27A

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.26. kategorija		F	
3.27. ilgis*	km	~0,300	
3.28. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.29. eismo juostų skaičius	m	2	
3.30. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.31. Pėsčiųjų takas T6	m^2	115,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.32. kategorija		F	
3.33. ilgis*	km	~0,07	
3.34. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.35. eismo juostų skaičius	m	2	
3.36. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.37. Pėsčiųjų takas T7, iš jų:	m^2	146,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.37. 1 Pėsčiųjų takas T7-1	m^2	131,68	
3.37. 2 Pėsčiųjų takas T7-2	m^2	7,2	Lauko g. 4A
3.37. 3 Pėsčiųjų takas T7-3	m^2	7,62	Pakalnės g. 27A
3.38. kategorija		F	
3.39. ilgis*	km	~0,09	
3.40. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.41. eismo juostų skaičius	m	-	
3.42. eismo juostos plotis	m	1,2	
3.43. Pėsčiųjų takas T8	m^2	126,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.44. kategorija		F	
3.45. ilgis*	km	~0,08	
3.46. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.47. eismo juostų skaičius	m	-	
3.48. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.49. Pėsčiųjų takas T9, iš jų:	m^2	262,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.49. 1 Pėsčiųjų takas T9-1	m^2	242,11	
3.49. 2 Pėsčiųjų takas T9-2	m^2	6,3	Pakalnės g. 27A
3.49. 3 Pėsčiųjų takas T9-3	m^2	7,07	Pakalnės g. 27A
3.49. 4 Pėsčiųjų takas T9-4	m^2	7,22	Pakalnės g. 27A
3.50. kategorija		F	
3.51. ilgis*	km	~0,170	
3.52. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.53. eismo juostų skaičius	m	-	
3.54. eismo juostos plotis	m	1,5	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.55. Pėsčiųjų takas T10, iš jų:	m^2	222,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.55. 1 Pėsčiųjų takas T10-1	m^2	205,1	
3.55. 2 Pėsčiųjų takas T10-2	m^2	6,36	Lauko g. 12B
3.55. 3 Pėsčiųjų takas T10-3	m^2	10,74	Pakalnės g. 27A
3.56. kategorija		F	
3.57. ilgis*	km	~0,140	
3.58. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.59. eismo juostų skaičius	m	-	
3.60. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.61. Pėsčiųjų takas T11	m^2	92,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.62. kategorija		F	
3.63. ilgis*	km	~0,06	
3.64. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.65. eismo juostų skaičius	m	-	
3.66. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.67. Pėsčiųjų takas T12	m^2	161,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.68. kategorija		F	
3.69. ilgis*	km	~0,100	
3.70. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.71. eismo juostų skaičius	m	-	
3.72. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.73. Pėsčiųjų takas T13	m^2	38,3	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.74. kategorija		F	
3.75. ilgis*	km	~0,03	
3.76. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.77. eismo juostų skaičius	m	-	
3.78. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.79. Pėsčiųjų takas T14	m^2	84,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.80. kategorija		F	
3.81. ilgis*	km	~0,05	
3.82. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.83. eismo juostų skaičius	m	-	
3.84. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.85. Pėsčiųjų takas T15, iš jų	m^2	234,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.85. 1 Pėsčiųjų takas T15-1	m^2	206,56	
3.85. 2 Pėsčiųjų takas T15-2	m^2	12,08	Pakalnės g. 21A

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.85. 3 Pėsčiųjų takas T15-3	m^2	16,16	Pakalnės g. 21A
3.86. kategorija		F	
3.87. ilgis*	km	~0,15	
3.88. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.89. eismo juostų skaičius	m	-	
3.90. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.91. Pėsčiųjų takas T16	m^2	94,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.92. kategorija		F	
3.93. ilgis*	km	~0,06	
3.94. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.95. eismo juostų skaičius	m	-	
3.96. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.97. Pėsčiųjų takas T17	m^2	28	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.98. kategorija		F	
3.99. ilgis*	km	~0,018	
3.100. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.101. eismo juostų skaičius	m	-	
3.102. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.103. Pėsčiųjų takas T18	m^2	76,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.104. kategorija		F	
3.105. ilgis*	km	~0,05	
3.106. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.107. eismo juostų skaičius	m	-	
3.108. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.109. Pėsčiųjų takas T19, iš jų	m^2	147,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.109. 1 Pėsčiųjų takas T19-1	m^2	119,9	
3.109. 2 Pėsčiųjų takas T19-2	m^2	27,9	Pakalnės g. 21A
3.110. kategorija		F	
3.111. ilgis*	km	~0,09	
3.112. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.113. eismo juostų skaičius	m	-	
3.114. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.115. Pėsčiųjų takas T20, iš jų	m^2	49,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.115. 1 Pėsčiųjų takas T20-1	m^2	5,33	
3.115. 2 Pėsčiųjų takas T20-2	m^2	10,61	Lauko g. 17
3.115. 3 Pėsčiųjų takas T20-3	m^2	33,86	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.116. kategorija		F	
3.117. ilgis*	km	~0,03	
3.118. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.119. eismo juostų skaičius	m	-	
3.120. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.121. Pėsčiųjų takas T21	m^2	9,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.122. kategorija		F	
3.123. ilgis*	km	~0,006	
3.124. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.125. eismo juostų skaičius	m	-	
3.126. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.127. Pėsčiųjų takas T22	m^2	17,9	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.128. kategorija		F	
3.129. ilgis*	km	~0,01	
3.130. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.131. eismo juostų skaičius	m	-	
3.132. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.133. Pėsčiųjų – dviračių takas T23	m^2	170	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.134. kategorija		F	
3.135. ilgis*	km	~0,15	
3.136. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.137. eismo juostų skaičius	m	-	
3.138. eismo juostos plotis	m	2	
3.139. Pėsčiųjų takas T24	m^2	78,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.140. kategorija		F	
3.141. ilgis*	km	~0,05	
3.142. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.143. eismo juostų skaičius	m	-	
3.144. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.145. Pėsčiųjų takas T25	m^2	36,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.146. kategorija		F	
3.147. ilgis*	km	~0,02	
3.148. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.149. eismo juostų skaičius	m	-	
3.150. eismo juostos plotis	m	1,5	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.151. Pėsčiųjų takas T26	m^2	116	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.152. kategorija		F	
3.153. ilgis*	km	~0,07	
3.154. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.155. eismo juostų skaičius	m	-	
3.156. eismo juostos plotis	m	1,5	
IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris)**	m		
4.2Lietaus nuotekynės tinklai	m	345,0	Neypatingas statinys
4.3 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.4 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.5 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23, Lentvaris)**	m		
4.6 Lietaus nuotekynės tinklai	m	159,0	Neypatingas statinys
4.7 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.8 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.9 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 23 Lentvaris)**	m		
4.10Lietaus nuotekynės tinklai	m	11,0	Neypatingas statinys
4.11 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.12 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200	
5.1 **inžinerinių tinklų ilgis***	m		
5.2 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	602 130	I etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al 3x25 Al	
5.4 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	479	II etapas
5.5 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
5.6 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	147	III etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
6.1 **inžinerinių tinklų ilgis***			
6.2 elektros (ESO) tinklai	km	0,026	
6.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	1;4x120	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
V SKYRIUS. KITI STATINIAI			
Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštelė			
8.1. Sporto aikštelė S1	m^2	76,6	I gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aiktelės			
8.2. Kiemo aikštelė A1 (kad. Nr.7944/0002:1533)	m^2	474,6	II gr. Nesudėtingas Gėlių g. 2F
8.3. Kiemo aikštelė A2 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	911,7	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.4. Kiemo aikštelė A3 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	697,9	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.5. Kiemo aikštelė A4 (kad. Nr.7944/0002:1525)	m^2	382	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 4A
8.6. Kiemo aikštelė A5 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	291,4	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.7. Kiemo aikštelė A6 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	1095,5	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.8. Kiemo aikštelė A7 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.9. Kiemo aikštelė A8 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	554,7	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.10. Kiemo aikštelė A9 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B
8.11. Kiemo aikštelė A10 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	690,2	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B
8.12. Kiemo aikštelė A11 (kad. Nr.7944/0002:1529)	m^2	415,3	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 9A
8.13. Kiemo aikštelė A12 (kad. Nr.7944/0002:1524)	m^2	939	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 21A
8.14. Kiemo aikštelė A13 (kad. Nr.7944/0002:1522)	m^2	612,1	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 3A
8.15. Kiemo aikštelė A14 (kad. Nr.7944/0002:1527)	m^2	1024,84	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 17
8.16. Kiemo aikštelė A15 (kad. Nr.7944/0002:1227)	m^2	521	II gr. Nesudėtingas Ežero g. 7B
Kiti inžineriniai statiniai – Žaidimų aikštelės			
8.17. Žaidimų aikštelė Ž1	m^2	212	II gr. Nesudėtingas
8.18. Žaidimų aikštelė Ž2	m^2	283	II gr. Nesudėtingas
8.19. Žaidimų aikštelė Ž3	m^2	265,1	II gr. Nesudėtingas
8.20. Žaidimų aikštelė Ž4	m^2	177,5	II gr. Nesudėtingas
8.21. Žaidimų aikštelė Ž5	m^2	270	II gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Plokštieji statiniai			
8.22. Plokščias statinys Ps1	m^2	1245,5	II gr. Nesudėtingas. Danga -asfaltas

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas KRISTINA PAUŽIENĖ At..Nr. A 1962

I. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas patvirtintas LR seimo 1996 m. kovo 19 d.
Nr. 98-2813	Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas patvirtintas LR seimo 1999 lapkričio 04 d. Nr. VIII-1392
Nr. 3-37; Žin., 2004, Nr., 153-5571	Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas patvirtintas LR seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733
Nr. 76-3848	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas atvirtintas LR seimo 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459
STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2001 m. birželio 14 d. Nr. 317
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2014 m. birželio 17 d. Nr. D1-533
STR1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. sausio 26 d. Nr. D1-44
KPT SDK 19 (TAR, 2019-01-25, Nr. 1141)	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės patvirtintos LAKD 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16
ĮT ŽS 17 (Nr. V-111)	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2017 m. balandžio 3 d. Nr. V-111
TRA SBR 19 (V-191)	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 patvirtintas LAKD 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191
DT 5-00“ (Nr. 346)	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje patvirtinimo LR valstybinė darbo inspekcija prie

	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai patvirtinti LR Aplinkos ministerijos 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. spalio 30 d. Nr. 565
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420
STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706
STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-132
STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-131
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-455
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 422
Nr. X-1241	LR Želdynų įstatymas patvirtintas LR seimo 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241
Nr.305/2011	2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) patvirtintas Europos parlamento ir Europos sąjungos tarybos 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011
LST 1516:2015	Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199
RSN 156-94	Statybinė klimatologija patvirtinta LR Statybos ir urbanistikos ministerija (dabar – Aplinkos ministerija) 1995
ĮT TRINKELĖS 14	Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71
ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81
PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų perinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298
ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-389
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. Nr. V-72
	Europos kraštovaizdžio konvencijos patvirtintas LR Aplinkos ministerijos, Europos parlamento ir Europos sąjungos tarybos Florence, 20.X.2000
CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3	Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių
I-301	Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo patvirtintos LR seimo 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301
D1-919 TAR, 2018-11-02, Nr. 17683	2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 31 d. Nr. D1-919
2015 m. sausio 9 d. Nr. D1-12	Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų planas patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2015 m. sausio9 d. Nr. D1-12
2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694	Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-719	Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-719
2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5	Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5
2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-673	Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-673
2008 m. kovo 12 d. Nr. 206	Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems patvirtintas LR aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206
XIII-2166 TAR, 2019-06-19, Nr. 9862	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas patvirtintas LR seimo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166
2005-02-28 Nr. 64 (2018-11-07 įsakymas Nr. 1-388)	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64
2010-12-07 Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338
	Trakų miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai
	Lentvario miesto bendrojo plano sprendiniai

III. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 2
   1.1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 2
2. ESAMA BŪKLĖ 3
   2.1. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 4
   2.2. GEOLOGIJA 4
   2.3. DUOMENYS APIE TERITORIJAS 4
   2.4. ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJOS, JŲ FUNKCINĖ PADĖTIS: 5
   2.5. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 5
   2.6. PAGRINDINIAI ESAMI TERITORIJŲ ELEMENTAI 6
      2.5.1. Kiemas bažnyčios g. 23. 6
      2.5.2. Kiemai Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5,9, Pakalnės g. 21, 23. 8
      2.5.3. Kiemai Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 18
      2.5.4. Aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių. 30
      2.5.5. Teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28 30
3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 35
   3.1. PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ, TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE. 35
   3.2. I ETAPAS. KIEMAI LAUKO G. 4, 6, 8, 10, 12, PAKALNĖS G. 25, 27, NAUJOS SODYBOS G. 27 35
   3.3. I ETAPAS. AIKŠTELĖ PRIE KONDUKTORIAUS IR GĖLIŲ GATVIŲ. 36
   3.4. II ETAPAS. KIEMAI BAŽNYČIOS G. 24, 26, LAUKO G. 3, 5,9, PAKALNĖS G. 21, 23 36
   3.5. III ETAPAS. KIEMAS BAŽNYČIOS G. 23. 37
   3.6. IV ETAPAS. TERITORIJA ŠALIA MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS, EŽERO G. 7 IR KLEVŲ AL. 28 39
   3.7. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 39
   3.8. SKLYPE PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS. 40
   3.9. DANGŲ KONSTRUKCIJOS: 40
   3.10. ŽELDINIŲ TVARKYMAS 41
4. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 43

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
31484	PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC		Aiškinamasis raštas	0
	Arch	EGLĖ VAINORIŪTĖ			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Trakų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD-AR**	LAPAS 1 / LAPŲ 53

5. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 46
6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI 47
7. BENDROSIOS PASTABOS 48
8. HIGIENOS NORMOS 48
9. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI 49
9.1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 49
9.2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 50
9.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 50
9.4. LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAS 50
10. LAUKO ELEKTROTECHNINĖS DALIES SPRENDINIAI 50
10.1. BENDROJI DALIS 50
10.2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI SPRENDINIAI 51
11. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJOS) SPRENDINIAI 52
11.1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 52
11.2. ELEKTRONINIAI RYŠIAI 52
11.3. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 52

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

1.1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Objektas: Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių;

Adresas: Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g. 23, 24,26 Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, pravažiavimas šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28 ;

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija;

Statinio klasifikatorius: Neypatingas statinys, Nesudėtingas statinys

Statybos rūšis: Nauja statyba (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VIII skyrius)

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija: Želdynai, susisiekimo komunikacijos, nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai;

Projekto stadija: Techninis projektas

Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas parengtas remiantis užsakovo technine užduotimi, sąlygomis

Žemės sklypas: Kadastro Nr. 7944/0002:413; 7944/0002:1522; 7944/0002:1524; 7944/0002:1523; 7944/0002:1526; 7944/0002:1525; 7944/0002:1528; 7944/0002:1227; 7944/0002:1529; 7944/0002:1527; 7944/0002:1533.

Projektą rengia: UAB “Projektų rengimo centras” Žemaitės g. 21, Vilnius.

Projekto vadovas: K. Paužienė Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A1962

Statinio rengimo pagrindas: sutvarkyti esamus daugiabučių kiemus įrengiant dangas, bortus, specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius, žaidimų ir sporto aikšteles, sutvarkant esamus želdinius.

Projekto įgyvendinimas: Projektas yra įgyvendinamas keturiais etapais:

- **I etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Lauko g., 4, 6, 8, 10, 12, , Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių;
- **II etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g., 24,26 Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23;
- **III etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g. 23;
- **IV etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28.

2. ESAMA BŪKLĖ

Geografinė vieta: ***Teritorija 1.*** Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g. 23, 24,26 Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių;



Teritorija 2. Trakų raj., Lentvaris m., teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28.

2.1. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Lentvaryje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos (Vilniaus užmiesčio meteorologinės stoties duomenys):

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC;
b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %;
c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 683 mm;
d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 55,8 mm;
e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PR, P, PV liepos mėn.- PV; V, ŠV;
f) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,76m/s;
g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 20 m/s (Vilnius)

2.2. GEOLOGIJA

Geomorfologinė situacija.

Pagal genezę tai vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos glacialiniai ir fliuvioglacialiniai dariniai.

Pagal geomorfologinį rajonavimą tai Dūkų aukštuma, Vokės fliuvioglacialinė lyguma.

Pagal altitudes (LAS07) tyrimo vietų altitudės kinta nuo 168,4 m iki 170,1 m. (tyrimo vietų altitudžių aukščiai nustatyti remiantis pateiktu topografiniu planu).

Geologinė sandara.

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro: holoceno amžiaus technogeninis gruntas (tIV), paskutinio Nemuno apledėjimo, Grūdos stadijos glacialinės ir flivioglacialinės nuogulos.

Technogeninis gruntas (tIV):

Šis gruntas aptiktas visuose gręžiniuose, kur slūgso 1,0 -2,2 m gylyje. Tai juodžemis, piltos statybinės atliekos ir piltas molingas smėlis.

Glacialinės nuogulos (gtIIIgr):

Gruntas aptiktas gręžinyje Nr. 1 kur slūgso po technogeniniu gruntu 2,0 - 3,0 m gylyje. Gruntą sudaro smėlingas molingas dulkis, moreninis.

Fliuvioglacialinės nuogulos(fIIIIgr)

Gruntas aptiktas gręžiniuose Nr. 2,3,4,5, kur slūgso po technogeniniu gruntu 1,0 - 3,0 m gylyje, nuogulos sudarytos iš žvyro.

Hidrogeologinės sąlygos.

Tyrimų vietose gruntinis vanduo nebuvo aptiktas. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte gali laikinai kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti paviršiaus.

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai, jų savybės.

Atlikus aikštelės projektinius inžinerinius geologinius tyrimus buvo išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksniai išskirti remiantis gruntų geneze ir jų granuliometrine sudėtimi, kaip pagrindine fizikine savybe, kuri apibūdina jo elgseną apkrovos metu.

- IGS 1 tai technogeninis gruntas: Aptiktas visuose gręžiniuose, kur slūgso iki 1,0 - 2,2 m gylio.
- IGS 2 tai smėlingas molingas dulkis, moreninis. Šis sluoksnis aptiktas gręžinyje Nr. 1 kur slūgso 2,0 m – 3,0 m gylyje. Sluoksnio padas, tyrimo metu nebuvo pasiektas.
- IGS 3 tai, žvyras. Šis sluoksnis aptiktas gręžiniuose Nr. 2, 3, 4, 5, kur slūgso 1,0 m – 3,0 m. gylyje.

Geologiniai procesai ir reiškiniai.

Tyrimų aikštelėje ir šalia jos šiuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

2.3. DUOMENYS APIE TERITORIJAS

Teritorijos esančios pietinėje Lentvario dalyje prie daugiabučių gyvenamų nėra suformuoti į sklypus. Projekto tvarkymo ribos apima apie 33641,6 m^2 ploto (teritorija Bažnyčių g. 23.- 2846,8 m^2 , tarp Bažnyčių, Lauko ir Pakalnių gatvių - 10787,3 m^2, tarp Lauko, Pakalnės, Naujosios Sodybos , Konduktorių ir Gėlių gatvių – 20007,5 m^2.

Teritorijos esantys šiaurinėje Lentvario dalyje prie daugiabučių gyvenamų nėra suformuoti. Projekto tvarkymo ribos apima apie 5112,6 m^2 ploto

Šiose teritorijose šiuo metu yra inžineriniai statiniai, esamos apleistos stovėjimo aiktelės, gyvenamieji pastatai ir želdiniai. Teritorijose yra kietųjų dangų (asfaltas, betoninės plytelės), žaliosios zonos padengtos augaliniu gruntu ir skalda, yra brandžių medžių, kurie esant galimybei išsaugomi. Projektuojami sklypai yra netoli miesto centro.

2.4. ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJOS, JŲ FUNKCINĖ PADĖTIS:

- Lentvario miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų pravažiavimų asfalto danga duobėta, vietomis iširusi;
- Pėsčiųjų takų, šaligatvio plytelių danga arba asfalto danga ištrupėjusi, duobėta;
- Susisiekimo komunikacijų bordiūrais sulūžę, ištrupėję;
- Automobilių stovėjimo aikštelės, jų plotai neatitinka normatyvinių reikalavimų;
- Vaikų žaidimų, poilsio ir sporto aiktelės neatitinka normatyvinių reikalavimų, dalinai ar pilnai fiziškai susidėvėję;
- Lietaus nuotekų, apšvietimo tinklai fiziškai susidėvėję ar neatitinka normatyvinių reikalavimų.

2.5. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo projektas rengiamas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių ,šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28. Projektas rengiamas penkiose vietose :

- kiemas Bažnyčios g. 23;
- kiemai Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5,9, Pakalnės g. 21, 23;
- kiemai Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27;
- aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių.
- teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28.

Pirmoje teritorijoje projektuojami automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų ir sporto įrenginių aikštelės, numatomas vejos atstatymas ir želdinių sutvarkymas, atsodinimas. Teritorijos yra urbanizuotoje ir susiformavusioje Lentvario miesto dalyje. Keturios teritorijos yra šalia visuomenei svarbių visuomeninių, religinių ir mokslo paskirties pastatų. Daugiabučių kiemai patenka į Lentvario miesto dalį, kuri beaugant miestui susiformavo kaip privačių namų teritorijos išsiplėtė apsupusi daugiabučių namų kvartalus.

Teritorijoje gyvena įvairaus amžiaus žmonių grupės. Šioje dalyje nemažai gyvena jaunų šeimų su mažamečiais vaikais. Kiemas Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 ribojasi su Lentvario „Versmės“ gimnazija, aikštelė, prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, ribojasi su Lentvario lopšeliu-darželiu „Šilas“. Nagrinėjamos keturios žaidimų aikštelės teritorijose turi glaudų ryšį su mokyklomis, vaikų darželiu-lopšeliu ir daugiabučiais gyvenamais namais. Teritorijose yra nagrinėjamos sporto aikštelių įrengimas, kad paskatintų vyresnius nei 12 metų amžiaus vaikus, suaugusiuosius aktyviau judėti gyvenamojoje aplinkoje.

Antrojoje teritorijoje numatomas sutvarkymas pravažiavimo šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, žaidimų aikštelė, dviračių pėsčiųjų takas, automobilių aikštelės. numatomas vejos atstatymas ir želdinių sutvarkymas, atsodinimas. Teritorijos yra urbanizuotoje ir susiformavusioje Lentvario miesto dalyje. Teritorija ribojasi su rajoniniu keliu Nr.4707, priklausančiam Kelių direkcijai, Motiejaus Šimelionio gimnazija, sporto aikštynu ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalu. Netoli teritorijos yra įsikūrusi Lentvario seniūnija.

Šalia antrosios teritorijos gyvena įvairaus amžiaus žmonių grupės. Šioje miesto dalyje nemažai gyvena jaunų šeimų su mažamečiais vaikais.

Kiemuose susiduriama su didėjančiu privačių automobilių kiekiu ir tam nepritaikyta infrastruktūra. Senoji buvusi infrastuktūra yra netinkama poreikio arba neišlikusi. Daugelyje kiemų nėra išlikusios dangos. Nėra suformuota vietos žmonėms su negalia, automobilių stovėjimo vietos neatskirtos nuo želdinių, kurių kokybė ir būklė blogėja.

Šiuo projektu formuojami kiemai, kurie būtų sutvarkyti atskiriant automobilių stovėjimo aiktelės nuo žaidimų ir sporto aikštelių, sukuriant saugų judėjimą kiemuose ir laisvalaikio praleidimo vieta jaunimui, vaikams ir aplinkiniams gyventojams.

2.6. PAGRINDINIAI ESAMI TERITORIJŲ ELEMENTAI

2.5.1. Kiemas bažnyčios g. 23.

Esami statiniai. Teritorijoje yra suformuoti du įvažiavimai į sklypus - šiaurinis ir pietinis (žr. 2.5.1.1 pav.). Kieme važiuojamoji dalis atskirta nuo šaligatvio ir žaliųjų zonų bordiūrais, kurie yra geros būklės, vietomis ištrupėję dėl netinkamo statymo automobilių. Automobiliai statomi pagal vakarinę kiemo dalį, dėl trūkumų vietų ir neužblokuojant pravažiavimo – automobiliai statomi užvažiuojant ant esamos vejos. Asfalto dangą yra patenkinamos būklės, nėra pastebima didelių trūkumų, reikalingas atnaujinimas ir praplėtimas (žr. 2.5.1.2 pav.) Kieme nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko gatvėje esančius tinklus, vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Nėra pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN).



2.5.1.1 pav. Įvažiavimai šiaurinis ir pietinis.

2.5.1.2 pav. Automobilių stovėjimo aikštelė

Esama pėsčiųjų takų danga yra geros būklės vietomis yra skilusių betoninių plytelių, trūksta jungties su Bažnyčių gatvės šaligatvių ir rampų.

2.5.1.3 pav. Trūkstama jungtis tarp šaligatvių.

Šiuo metu kiemo teritorijoje yra esama apleista krepšinio aikštelė, kurios įranga neatitinka jokių norminių reikalavimų, nėra išlikusi danga. Teritorijoje nėra išlikusios mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių. Esamos žaidimų aikštelė įrenginys - smėlio dėžė- neatitinka norminių reikalavimų.

2.5.1.4 pav. Krepšinio aikštelė

2.5.1.5 pav. Esama mažoji architektūra ir žaidimų įrenginys.

Kieme esantys želdiniai yra nepatenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos it kita) , tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Baltažiedė robinija). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

Gėlynai, esantys šalia daugiabučio gyvenamojo yra prižiūrimi gyventojų. Jų būklė yra gera.

2.5.1.5 pav. Želdinių būklė

2.5.2.Kiemai Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5,9, Pakalnės g. 21, 23.

Esami statiniai.

Kiemai Bažnyčios g. 24, 26. Patekimas į Bažnyčios g. 24, 26 kiemus iš Lauko gatvės yra suformavęs pro Bažnyčios g. 24, Lauko g. 9 ir Lauko g. 19A sklypą. Kiemuose automobilių stovėjimo aikštelės neatitinka normatyvinių reikalavimų. Aikštelėse ir pravažiavimuose nėra išlikusios dangos. Patekimas į Bažnyčios g. 24 yra išvažinėtas, važiuojama pro privačią teritoriją. Esamų pėsčiųjų takų jungiančių pastatus ir kitais kiemais su kieta danga nėra išlikusių išskyrus taką esama nuo Bažnyčios g. 24 iki Bažnyčios gatvės. Tako danga yra susidėvėjusi. Palei pastatus yra esami pėsčiųjų takai- trinkelės, betoninė danga. Automobiliai statomi Bažnyčios g. 26 prie įėjimų, Bažnyčios g. 24. po visą aikštelę. Kiemuose nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko gatvėje esančius tinklus, vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiemai nėra apšviesti tamsiu paros metu. Nėra pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN).

2.5.2.1 pav. Įvažiavimai į kiemus

2.5.2.2 pav. Bažnyčios g. 26 kiemas

2.5.2.3 pav. Bažnyčios g. 24 kiemas

2.5.2.4 pav. Bažnyčios g. 26 takai

2.5.2.5 pav. Bažnyčios g. 24 takai

2.5.2.6 pav. Takas vedantis iš Bažnyčios g. 24 kiemo į Bažnyčios gatvę

Bažnyčios g. 24 kieme yra įrengta nauja pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Senoji konteinerių aikštelė nėra išardyta, palikta, esami konteineriai nėra pašalinti.

2.5.2.7 pav. Konteineriai Bažnyčios g. 24 kieme (viršuje: kairėje – nauji, dešinėje – esami; apačioje: kairėje- esamas, dešinėje neišardyta buvusi konteinerių aikštelė)

Kieme esantys želdiniai yra nepatenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos it kita) , tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Klevas uosialapis). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Medžiai ,esantys šalia naujos konteinerių aikštelės, nukenčia ir nukentės nuo kilnojamų konteinerių maišų. Kaštonai visi teritorijoje yra pažeisti lapų kenkėjų. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.2.8 pav. Bažnyčios g. 26 želdiniai

2.5.2.9 pav. Želdiniai Bažnyčios g. 24 kieme

Šiuo metu kiemų teritorijose nėra esamų jokių sporto ir žaidimų įrenginių.

Lauko g. 9. Patekimas į Lauko g. 9. Kiemą iš Lauko gatvės. Per šitą kiemą yra patenkama į Mokyklos g. 19A, 22A ir Lauko g. 7 teritorijas, taip pat Bažnyčios g. 24 kiemą. Automobilių aikštelė nėra suformuota, automobiliai statomi ant žvyro dangos ir prie Mokyklos g. 19 A pastato. Aikštelėje ir pravažiavime yra išlikusi dalinė asfalto danga, kita dalis padengta žvyru. Esamas

takas yra išlikęs nuo važiuojamosios dalies iki įėjimo. Nėra jungiamųjų takų su Lauko gatve ar kitais kiemais kieta danga. Kiti takai yra išmindžioti žmonių. Kiemuose nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko gatvėje esančius tinklus, vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos kieme. Kiemas nėra apšviestas tamsiu paros metu. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra.

2.5.2.10 pav. Įvažiavimas, danga į Lauko g. 9

2.5.2.11 pav. Pėsčiųjų takas Lauko g. 9

2.5.2.12 pav. Įvažiavimai į sklypus Mokyklos g 22A ir Lauko g. 7

Kieme esantys želdiniai yra nepatenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos ir kita). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.2.13 pav. Bažnyčios g. 26 želdiniai

Lauko g. 3, 5,9, Pakalnės g. 21, 23. Patekimas į kiemus iš Lauko ir Pakalnės gatvių pro keturis įvažiavimus. Kiemuose nėra suformuotų automobilių stovėjimo aikštelių, senosios nėra išlikusios. Esamo asfalto nėra išlikę, kiemuose yra naudojamas žvyras dangai. Esami kiemai nėra atskirti, todėl nėra saugu kiemuose judėti pėstiesiems, vaikams, mamoms su vežimėliais. Kiemai naudojami greitesniam pravažiavimui iš Pakalnės į Lauko g. Mašinos statomos po medžiais, padrikai, kur randama vieta. Kiemuose nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko ir Pakalnės gatvių lietaus surinkimo tinklus, likęs vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiemai nėra apšviesti tamsiu paros metu. Nėra pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN).

2.5.2.14 pav. Įvažiavimai į kiemų teritorijas

2.5.2.15 pav. Kiemas Lauko g. 3,5, Pakalnės g. 23 matomas mašinų statymas, kietos dangos nebuvimas.

2.5.2.16 pav. Kiemas Pakalnės g. 21 mašinų statymas, esama danga.

Esami takai yra pagal daugiabučių gyvenamuosius namus, vieni įrengti naujai, kiti yra seni. Jungiančiųjų takų su Lauko ir Pakalnės gatvėmis ar kitais kiemais kietomis pagal normatyvius reikalavimus atitinkančių nėra. Likę takai yra žmonių išvaikščioti arba išvažinėti automobilių.

2.5.2.17 pav. Lauko g. 5 kairėje takas esamas pagal pastatą, dešinėje – nėra jungties su Lauko gatve.

2.5.2.18 pav. Lauko g. 3 kairėje esamas takas pagal išėjimą, dešinėje – nėra jungties su Lauko gatve

2.5.2.19 pav. Pakalnės g. 23 yra įrengta naujai nuogrinda, tako nėra jungiančio su gatvėmis ir kitais pastatais

2.5.2.20 pav. Pakalnės g. 21 esamas takas, nėra jungiančių takų su gatvėmis ir kitais pastatais

Kieme yra nauji pusiau požeminiai konteineriai su aikštele. Seni konteineriai nėra pašalinti iš teritorijos.

2.5.2.21 pav. Viršuje. Esama nauja konteinerių aikštelė. Apačioje esami seni nepašalinti konteineriai

Šiame kieme augantys želdiniai didžioji dalis yra blogos būklės, nepatenkinamos. Daugelio medžių šaknys yra suspaustos, paveiktos mechaniškai nuo statomų ar pravažiuojančių automobilių. Todėl daugelių medžių laja džiūsta, daug šakų yra išdžiūvusių, nulaužtų, esama invazinių rūšių (Klevas uosialapis). Vejos kokybė blogos, nepatenkinama būklės. Didžiojoje kiemo dalyje nėra vejos arba ji yra sunykusi, ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.2.22 pav. Medžiai esantys ir išvažinėta, prispausta danga priešais Lauko g. 3,5 ir Pakalnės g. 23 pastatus

2.5.2.23 pav. Veja ir takas šalia esamos žaidimų aikštelės

2.5.2.24 pav. Medžiai ir kiti želdiniai priešais Pakalnės g. 21 pastatą. Matomas žmogaus daroma žala medžiams.

2.5.2.25 pav. Medžiai, krūmai augantys per arti Pakalnės g. 23 pastato.

Teritorijos žaliausioje vietoje yra esama žaidimų aikštelė su esamais įrenginiais. Aikštelė yra aptverta tvora, esama danga yra veja. Kieme yra pavienė smėlio dėžė, kuri neatitinka jokių normatyvinių reikalavimų.

2.5.2.26 pav. Esama žaidimų aikštelė ir smėlio dėžė.

2.5.3.Kiemai Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27

Esami statiniai.

Kiemas tarp Lauko g. 4, Pakalnės g. 25, 25A, 27 ir Naujosios sodybos g. 27 pastatų. Teritorijoje yra susiformavę trys įvažiavimai į kiemus nuo Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių. Įvažiavimai nėra pritaikyti mašinų prasilenkimams. Kieme yra išlikusi dalis buvusio planavimo: įvažiavimo, važiuojamosios dalys, takai. Kieme yra esama asfalto dalis, kuri išlikusi ties Pakalnės g. 25, 27 pastatais, kurio būklė yra bloga. Automobilių stovėjimo vietos nėra atskirtos nuo žaliųjų zonų ir takų. Automobiliai statomi ant žvyro dangos ir ant vejos. Dalis automobilių statomi ant buvusios krepšinio aikštelės, kurios danga yra suirusi.

Kieme nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko gatvėje esančius tinklus, vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiti esami tinklai nėra apsaugoti nuo galimo spaudimo. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra visame kieme. Judėti per tokį kiemą nėra saugu tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams.

2.5.3.1 pav. Viršuje, kairėje. Įvažiavimas iš Lauko g. Dešinėje. Įvažiavimas iš Pakalnės g. Apačioje Matomas įvažiavimas iš Naujosios sodybos gatvės.

2.5.3.2 pav. Dangos esamos kiemuose. Ištrupėjęs, duobėtas asfaltas. Išvažinėta veja ir žvyro danga

2.5.3.3 pav. Statomi automobiliai vietoj krepšinio aikštelės, vejos priešais Pakalnės g. 27 daugiabutį.

2.5.3.4 pav. Automobiliai statomi priešais Naujosios sodybos g. 27 daugiabutį.

Kieme yra esamų takų, kurių bloga yra nepatenkinama. Takų dangos yra ištrupėjęs, duobėtas asfaltas, sulaužytos betoninės plytelės. Patogiam žmonių judėjimui trukdo seni laiptai kurie neatitinka jokių norminių reikalavimų, nėra pandusų. Iš Naujosios sodybos g daugiabučio gyventojai neturi patogaus išėjimo, nes tiesiogiai patenkama į automobilių aikštelę. Tarp laiptinių ir kitų daugiabučių nėra jungiamųjų takų. Paralėliai einantis takas pagal Pakalnės g. 25, 27 daugiabučius sujungia Lauko ir Naujosios sodybos gatves. Kiti takai šios teritorijos sujungia šią kiemo dalį su Lauko g. 6, 8, 10,12, Lauko Konduktorių, Gėlių gatvėmis. Didžioji takų yra žmonių išmindžioti takai vejoje, kiti likę padengti betoninėmis plytelėmis.

2.5.3.5 pav. Pėsčiųjų takas ties Pakalnės g. 25

2.5.3.6 pav. Laiptai ir pėsčiųjų takas ties Pakalnės g. 27

2.5.3.7 pav. Išėjimai iš Naujosios sodybos g. 27 daugiabučio

2.5.3.8 pav. Takai esantys žalioje zonoje.

Kieme esantys želdiniai yra patenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos it kita) , tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Klevas uosialapis). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Medžiams reikalingas genėjimas, šaknų apsaugojimas Kaštonai visi teritorijoje yra pažeisti lapų kenkėjų. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų. Kieme yra žemės kauburys, po kuriuo yra buvusi nebenaudojama vandens spaudiminė. Šis kauburys apaugęs veja vasarą, žiemą – patraukli vieta vaikams leistis su rogutėmis.

2.5.3.9 pav. Žemės kauburys

2.5.3.10 pav. Esami želdiniai ir veja.

Teritorijoje yra esama žaidimų ir sporto aikštelė su esamais įrenginiais. Ši aikštelė neatitinka jokių norminių reikalavimų. Esami žaidimų įrenginiai ,šalia kalnelio yra geros būklės. Kiti įrenginiai smėlio dėžė, gaublys , kuri neatitinka higienos normų. Sporto įrenginiai yra sugadinti, nėra galimybės gyventojams jais naudotis. Buvusi krepšinio aikštelė paversta automobilių statyto vieta.

2.5.3.11 pav. Dešinėje pusėje matomi geros būklės žaidimų įrenginiai, kurie galėtų būti perkelti į naujai formuojamą aikštelę, kairėje matosi sugadinti sporto įrenginiai.

2.5.3.10 pav. Smėlio dėžė ir gaublys

Teritorijoje yra dvi pusiau požeminės konteinerių aikštelės. Iš teritorijos nėra iškelti senieji konteineriai. Konteinerių aikštelių danga yra gera , naujai suklotos betoninės trinkelės su bortais. Prie Lauko g. 8A pastato esanti konteinerių aikštelėje yra palikta, neišardyta senoji trinkelių danga su tvorele.

2.5.3.11 pav. Konteinerių aikštelė prie Lauko g. 8A

2.5.3.12 pav. Neišardyta senoji trinkelių danga

2.5.3.13 pav. Įrenginėjama konteinerių aikštelė priešais Pakalnės g. 25

2.5.3.14 pav. Esami senieji konteineriai

Kiemas tarp Lauko g. 4, 6. Teritorijoje yra susiformavęs vienas įvažiavimas iš Lauko g. Kieme yra likęs senojo planavimo parkavimo aikštelė. Aikštelės asfalto danga yra blogos būklės, duobėta, bordiūrai išbyrėję. Automobilių stovėjimo vietos yra atskirtos nuo žaliųjų zonų ir takų bordiūrais. Automobilių stovėjimo aikštelės parametrai neatitinka norminių reikalavimų. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra visame kieme.

Kieme nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų dėl to visas lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko gatvėje esančius tinklus, vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiti esami tinklai nėra apsaugoti nuo galimo spaudimo.

2.5.3.15 pav. Esamas įvažiavimas iš Lauko g.

2.5.3.16 pav. Stovėjimo vietos

Kieme yra esamų takų, kurių būklė yra nepatenkinama. Takų dangos yra ištrupėjęs, duobėtas, sulaužytos betoninės plytelės. Patogiam žmonių judėjimui trukdo seni aukšti bortai, nėra rampų. Kiemo takai yra sujungti su Lauko gatve ir kitais esamais kiemais. Kiti takų yra žmonių išmindžioti takai vejoje, padengti betoninėmis plytelėmis.

2.5.3.17 pav. Pėsčiųjų takas ties Lauko g.4

2.5.3.18 pav. Pėsčiųjų takas ties Lauko g.6

Kieme esantys želdiniai yra patenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama (sausos šakos, puviniai, atviros šakos ir kita), tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Klevas uosialapis). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Medžiams reikalingas genėjimas, šaknų apsaugojimas Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų

2.5.3.19 pav. Veja

2.5.3.20 pav. Esami želdiniai.

Kiemas tarp Lauko g. 6, 8, 10, 12, Teritorijoje yra susiformavę du įvažiavimai į kiemus: vienas nuo Lauko gatvės, kitas nuo Gėlių - Konduktorių gatvių. Kieme Lauko g. 6, 8, 10, 12 yra esama automobilių aikštelė su asfalto danga. Asfalto danga yra atskirta nuo vejos ir pėsčiųjų takų. Asfalto dangos būklė yra patenkinama, nepamatoma dideli defektai, reikalingas dangos privedimas prie inžinerinių tinklų šulinių, kurie turėtų būti iškelti iki važiuojamosios dalies lygio. Šio kiemo aikštelės dalis užsibaigia žvyrų, ant kurio statomi automobiliai ties Lauko g. 10 pietine dalimi. Šioje vietoje Konduktoriaus g. 2B gyventojai naudojasi išvažiavimu iš privataus sklypo.

Kiemuose nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų per visa aikštelės plotą, išskyrus vieną esama šulinį prie įvažiavimo iš Lauko gatvės, dėl to visas likęs lietaus vanduo yra nukreipiamas į Lauko, Gėlių ir Konduktorių gatvėse esančius tinklus, taip pat vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiti esami tinklai nėra apsaugoti nuo galimo spaudimo. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra visame kieme. Judėti per tokį kiemą nėra saugu tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams.

.

2.5.3.17 pav. Viršuje, kairėje. Įvažiavimas iš Lauko g. Dešinėje. Aikštelė ties Lauko g. 10 Apačioje kairėje. Žvyro danga dengta aikštelės dalis. Dešinėje. Aikštelė ties Lauko g. 12.

2.5.3.18 pav. Išvažiavimas ir išėjimas iš Konduktorių g.2B

Kieme yra esamų takų, kurių būklė yra nepatenkinama. Takų dangos yra ištrupėjęs, duobėta, sulaužytos betoninės plytelės. Patogiam žmonių judėjimui trukdo aukšti bordiūrai, nėra rampų, įspėjamųjų dangų. Iš Lauko g. 12 daugiabučio gyventojai neturi patogaus išėjimo, nes tiesiogiai išeinama į važiuojamąją dalį, patenkama į automobilių aikštelę. Tarp laiptinių ir kitų daugiabučių nėra jungiamųjų takų. Paralėliai einantis takas pagal Lauko g. 10,12 daugiabučius ir Lentvario „versmės“ gimnazijos teritorijos riba sujungia Lauko, Naujosios sodybos gatves, Gėlių-Konduktorių gatves. Dalis takų yra žmonių išmindžioti takai vejoje, kiti likę padengti betoninėmis plytelėmis.

2.5.3.21 pav. Ties Lauko g. 9 daugiabučio laiptinėmis yra aikštelės, bet nėra jungiančių šaligatvių.

2.5.3.22 pav. Išmindžioti takai priešais Lauko g. 8

2.5.3.23 pav. Takas už Lauko g. 10, 12

2.5.3.24 pav. Pėsčiųjų takai ir šaligatviai prie Lauko g. 12A

Kieme esantys želdiniai yra patenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos it kita), tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Klevas uosialapis). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Medžiams reikalingas genėjimas, šaknų apsaugojimas Kaštonai visi teritorijoje yra pažeisti lapų kenkėjų. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.3.25 pav. Želdiniai

2.5.4. Aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių.

Esama padėtis. Aikštelė prie Konduktorių ir Gėlių gatvės sankirtos. Aikštelė yra naudojama laikinam sustojimui atvežant ir pasiimant vaikus iš šalia esančio lopšelis-darželis „Šilas“. Šiuo metu į aikštelė yra susiformavę du įvažiavimai iš abiejų gatvių. Šiais metais Gėlių gatve buvo rekonstruota, buvo suformuotas naujas įvažiavimas šaligatvis. Išvažiavimas į Konduktorių gatvių nėra suformuotas, automobiliai juda per šilumos kamerą.

Danga aikštelėje asfaltas, matomi defektai. Aikštelės pietinė ir rytinė riba apribota šaligatviu ir medžiais. Aikštelė ribojasi su transformatorine. Šaligatviai dengti betoninėmis plytelėmis, kurios yra susidėvėjusios ir veda link darželio vartų. Aikštelėje nėra suformuotų rampų, leidžiančių lengvai judėti žmonėms su negalia, dviratininkas, mamoms su vežimėliais.

2.5.4.1 pav. Esama padėtis. Buvusi padėti 2012 metais

Aikštelėje nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų per visa aikštelės plotą, todėl visas likęs lietaus vanduo yra nukreipiamas į Gėlių ir Konduktorių gatvėse esančius tinklus, taip pat vanduo užsilaiko ant važiuojamosios dangos. Kiti esami tinklai nėra apsaugoti nuo galimo spaudimo. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra aikštelėje.

Želdiniai esantys šalia aikštelės yra patenkinamos ir geros būklės. Veja po medžiai yra sunykusi arba labai blogos būklės. Vejos būklė ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.5. Teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28

Esama padėtis. Teritorija turi du įvažiavimus iš Klevų al. ir Ežero g. Pravažiavimas link sporto aikštyno ir gimnazijos yra esamas. Jo danga blogos būklės, asfaltas sudūlėjęs, yra duobių, vietomis sunykęs, kaupiasi lietaus vanduo ant važiuojamosios dalies. Prie gimnazijos nėra galimybės šalia palink mašinos lankytojoms. Mašinos statomos ant pravažiavimo arba

susiformavusioje aikštelėje šalia transformatorinės ir įėjimo į sporto aikštyną. Toliau pravažiavimas eina link Klevų al. 24 sklypo, čia asfalto danga sunykusi. Automobilių aikštelė ties Ežero g. šalia Ežero g. 7 yra labai blogos būklės. Matoma buvusios įvažiavimo vieta, bet dėl padidėjusio mašinų skaičiaus, buvo išvažinėta veja, ant kurios šiuo metu statomos mašinos. Vejį pakeitė žvyro danga. Asfalto danga yra atskirta betoniniais bordiūrais, kurių būklė nepatenkinama, vietomis ištrupėjusi, apgadinta.

Teritorijoje nėra esamų lietaus kanalizacijos ir surinkimo tinklų per visą plotą, dėl to lietaus vanduo yra nukreipiamas į Ežerų g. nuo automobilių aikštelės, pravažiavime lietaus vanduo kaupiasi susidaro balos ties gimnazijos vartais. Kiti esami tinklai nėra apsaugoti nuo galimo spaudimo. Pritaikytos automobilių vietos žmogui su negalia (toliau – ŽN) nėra visoje teritorijoje. Judėti per tokį kiemą nėra saugu tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams.

2.5.5.1 pav. Pravažiavimas nuo Klevų al. iki Klevų al. 24

2.5.5.2 pav. Automobilių aikštelė prie Ežero g. 7

Teritorijoje yra esamų takų, kurių būklė yra bloga. Takų danga yra ištrupėjusi, sunykusi, daug kur likę tik vejos bordiūrai arba ištrypti žmonių, išvažinėta mašinų. Esami laiptai nuo Klevų al .28 yra avarinės būklės. Jais leistis yra pavojinga, patenkama tiesiai į važiuojamąją dalį.

2.5.5.3 pav. Esami takai

2.5.5.3 pav. Laiptai avarinės būklės

Teritorijoje esantys želdiniai yra patenkinamos būklės: medžių būklė yra patenkinama arba bloga (sausos šakos, puviniai, atviros šakos ir kita), tarp esamų medžių yra iš invazinių rūšių (Robinija baltažiedė). Medžių šaknys yra lengvai pažeidžiamos mechaniškai. Medžiams reikalingas genėjimas, šaknų apsaugojimas Kaštonai visi teritorijoje yra pažeisti lapų kenkėjų. Vejos kokybė blogos nepatenkinama- ištrypta, išvažinėta, žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

2.5.5.4 pav. Esami želdiniai

Prie automobilių aikštelės Ežero g. 7 yra įrengta šiais metais pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Aikštelė išgrįsta betoninėmis trinkelėmis.

2.5.5.5 pav. Nauji konteineriai statybos metu ir po

.

3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

3.1. PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ, TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE.

Remiantis technines užduotimi šiuo projektu planuojamas daugiabučių gyvenam kiemų sutvarkymas įrengiant automobilių aikšteles, žaidimų ir sporto aikšteles, atnaujinant esamus želdinius ir sukuriant vientisą pėsčiųjų ir dviračių takų sistemą.

Projekto įgyvendinimas: Projektas yra įgyvendinamas keturiais etapais:

- **I etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Lauko g., 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių;
- **II etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g., 24,26 Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23;
- **III etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., Bažnyčios g. 23;
- **IV etapas.** Trakų raj., Lentvaris m., teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Ežero g. 7 ir Klevų al. 28.

3.2. I ETAPAS. KIEMAI LAUKO G. 4, 6, 8, 10, 12, PAKALNĖS G. 25, 27, NAUJOS SODYBOS G. 27

Projektuojamas kiemų sutvarkymas. Teritorijoje numatomas naujos kiemo aikštelės ir rekonstruojamos esamos, jas praplečiant. Planuojamos 8 automobilių aikštelės, važiuojamų dalių įrengimas, atskyrimas nuo vejos, pėsčiųjų takų, žaidimų ir sporto aikštelių. Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos remiantis norminiais reglamentais. Numatoma danga važiuojamai daliai asfaltas, stovėjimo vietoms ažūrinės trinkelės (žr. 3.2.6. pav.) užpildytos skalda. Esamų aikštelių asfalto danga yra atnaujinama. Automobilių aikštelės formuojamos šalia esamų medžių išlaikant norminius atstumus, taip apsaugant medžius nuo šaknų prispaudimo ir kamieno pažeidimų. Projektuojami nedideli kalniukai su trinkelių danga, norint sumažinti automobilių greitį aikštelėse, užtikrinat saugų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą teritorijoje. Įvažiavimai į kiemo aikšteles paliekami esami, naujai formuojamas įvažiavimas vienpusis iš Pakalnės gatvės tarp Pakalnės g. 25 ir 27 namų, atsižvelgiant įrengiamą, vykdomą Pakalnės gatvės projektą.

I etapo teritorijoje projektuojama vientisa takų sistema remiantis esamu žmonių judėjimu kiemuose. Kiemai yra sujungiami tarpusavyje ir su šalia esančiomis Lauko, Naujosios sodybos, Gėlių-Konduktorių ir Pakalnės gatvėmis. Takų danga numatoma betoninės trinkelės. Projektuojama įspėjamosios ir vedamos juostos nuo laiptinių iki gatvių, automobilių aikštelių, žaidimų aikštelės.

Teritorijoje numatomas vejos atstatymas išvažinėtose, ištryptose vietose. Naujai suformuojama žalia zona daugiabučių atstatant derlingąjį sluoksnį ir apsaugant šaknis. Pašalinami medžiai blogos būklės, kitiems genėjimas, lajų pakėlimas, kitų priemonių naudojimas norit pagerinti medžių būklę. Siūloma kirsti medžius augančius per arti pastatų. Planuojamas menkaverčių krūmų, pašalinimas, atveriant erdves, tai bus galima sustabdyti vieša vartojimą alkoholio ir atlikimą gamtinių reikalų. Projektuojama gyvatvorės prie konteinerių aikštelių ir automobilių aikštelių, norint atskirti nuo žaliųjų zonų 1 aukščio. Numatomas medžių sodinimas teritorijoje šalia žaidimų, sporto aikštelės ir takų.

Teritorijoje projektuojamos žaidimų ir sporto aikštelės šalia viena kitos. Žaidimų aikštelei numatoma guminė danga liejama, sporto aikštelei – plauto žvirgždo. Abi aikšteles numatoma aptverti ažūrine tvora su varteliais. Siūloma perkelti gero būklės esamus žaidimo įrenginius (dvivietės supynės, sūpuoklės, mažas žaidimų įrenginys) į naujai projektuojamos aikštelės vietą ir papildyti naujais įrenginiais (karuselė, smėlio dėžė, karstyklė, balansinis suktukas). Sporto aikštelėje numatomi 4 sporto įrenginiai. Visose aikštelėse numatomi suolai ir šiukšliadėžės. Prie aikštelių projektuojami dviračių stovai.

Visos automobilių aiktelės, takai, žaidimų ir sporto aikštelės numatoma apšviesti, kad gyventojai jaustųsi saugūs ir tamsiuoju paros laiku. Numatoma vaizdo stebėjimo kamera ties žaidimų ir sporto aikštelėmis. Projektuojami nauji lietaus tinklai kiemuose prisijungiant prie miesto lietaus tinklų sistemos

3.2.1. pav. Esami žaidimo įrenginiai geros būklės

3.2.2. pav. Sporto įrenginiai

3.2.3. pav. Ąžuolas paprastasis `Fastigiata`

3.2.4. pav. Beržas karpotasis

3.2.5. pav. Gudobelė grauželinė

3.2.6. pav. Klevas paprastasis

3.2.6. pav. Ažūrinė trinkelė

3.3. I ETAPAS. AIKŠTELĖ PRIE KONDUKTORIAUS IR GĖLIŲ GATVIŲ.

Aikštelėje numatoma nauja asfalto danga, uždaromas išvažiavimas į Konduktoriaus gatvę, paliekamas tik naujai suformuotas įvažiavimas iš Gėlių gatvės. Numatomos dvi vietos žmonėms su negalia. Siūloma pratęsti šaligatvį prisijungiant prie naujai suformuoto Gėlių gatvėje ir esamų šaligatvių danga atnaujinti, įrengiant betonines trinkeles, įspėjamuosius ir vedamuosius paviršius, rampas.

Planuojamas medžių genėjimas, lajos pakėlimas, menkaverčių medžių ir krūmų kirtimas, atstatomas veja.

Lietaus ir apšvietimo tinklai planuojami aikštelėje.

3.4. II ETAPAS. KIEMAI BAŽNYČIOS G. 24, 26, LAUKO G. 3, 5,9, PAKALNĖS G. 21, 23

Projektuojamas kiemų sutvarkymas. Formuojamos šešios atskiros kiemo aikštelės ir numatomi važiuojamosios dalies sutvarkymas, atskyrimas nuo vejos, pėsčiųjų takų. Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos remiantis norminiais reglamentais. Numatomos vietos žmonėms su negalia prie kiekvieno namo. Numatoma danga važiuojamai daliai asfaltas, stovėjimo vietoms ažūrinės trinkelės užpildytos skalda. Esamų aikštelių asfalto danga yra atnaujinama. Automobilių aikštelės

formuojamos šalia esamų medžių išlaikant norminius atstumus, taip apsaugant medžius nuo šaknų prispaudimo ir kamieno pažeidimų.

Šioje teritorijoje projektuojama vientisa takų sistema remiantis esamu žmonių judėjimu kiemuose. Kiemai yra sujungiami tarpusavyje ir su šalia esančiomis Lauko, Bažnyčios ir Pakalnės gatvėmis. Takuose numatomi metaliniai stulpeliai, neleisiantis neteisėtam automobilių judėjimui ne tam skirtose jungtyse. Takų danga numatoma betoninės trinkelės. Projektuojama įspėjamosios ir vedamos juostos nuo laiptinių iki gatvių, automobilių aikštelių.

Numatomas buvusios konteinerių aikštelės trinkelių dangos ir tvoros išardymas Bažnyčių g .24 kieme.

Teritorijoje numatomas vejos atstatymas išvažinėtose, ištryptose vietose. Naujai suformuojama žalia zona prie Lauko g. 3,5 ir Pakalnės g. 23 daugiabučių atstatant derlingąjį sluoksnį ir apsaugant šaknis. Pašalinami medžiai blogos būklės, kitiems genėjimas, lajų pakėlimas, kitų priemonių naudojimas norit pagerinti medžių būklę. Pašalinimas menkaverčių medžių ir krūmų. Projektuojama gyvatvorės prie konteinerių aikštelių.

Teritorijoje planuojamos dvi žaidimų aikštelės su gumine liejama danga – mažoji ir didžioji. Abiems aikštelėms yra numatoma ažūrinė tvora su varteliais. Mažojoje aikštelėje numatoma keturi įrenginiai: balansinės sūpuoklės, karstyklė, balansinis suktukas ir spyruokliukas. Didžiojoje žaidimų aikštelėje numatoma: piramidė, karstyklė, tiltelis balansinis, balansinės sūpuoklės, smėlio dėžė, karuselė, dvivietės supynės, trys balansiniai suktukai ir spyruokliukas. Šalia aikštelės numatomi keturi sportiniai įrenginiai. Visose aikštelėse numatomi suolai ir šiukšliadėžės. Prie aikštelių projektuojami dviračių stovai.

Visos automobilių aiktelės, takai, žaidimų aikštelės numatoma apšviesti, kad gyventojai jaustųsi saugūs ir tamsiuoju paros laiku. Projektuojami nauji lietaus tinklai kiemuose prisijungiant prie miesto lietaus tinklų sistemos.

3.4.1. pav. Karstyklė

3.4.2. pav. Spyruokliukas

3.4.3. pav. Balansinis tiltelis



3.4.4. pav.. Karuselė.

3.4.5. pav. Sporto įrenginiai.

3.5. III ETAPAS. KIEMAS BAŽNYČIOS G. 23.

Kiemo sutvarkymui siūlomas praplėtimas esamos automobilių aikštelės, nukreipiant automobilių judėjimą viena kryptimi. Siūlomas viena kryptis mašinų judėjimas patekimas iš Mokyklos g., išvažiuojant į Lauko g. Aikštelės praplėtimas siūlomas praplečiant aikštelę, pagal normatyvinius reikalavimus. Esama danga atnaujinama.

Esami takai yra geros būklės, todėl siūloma įrengti rampas, panaudojant, tas pačias betonines plyteles ir naujus įspėjamuosius paviršius. Siūloma sujungti esamą kiemo šaligatvį su Bažnyčios g.

3.5.1. pav. Asfalto danga

3.5.2. pav. Trinkelių danga

Teritorijoje siūloma įrengti žaidimų aikštelę. Žaidimų aikštelė numatoma vietoj esamos krepšinio aikštelės. Norint suformuoti aikštele bus reikalinga atstatyti buvusi reljefą, užpilant atviras medžių šaknis. Dangą aikštelei siūloma liejama guminė danga, kuri būtų atskirta nuo vejos betoniniais vejos bortais. Per visą aikštelės perimetrą numatoma tvorą ažūrinė su varteliais. Žaidimų įrenginiai numatomi 7 vienetai: dvivietė supynė, karstyklė, smėlio dėžė, balansinės supynės, didelis žaidimų įrenginys ir du balansiniai suktukas.

3.5.3. pav. Plauto žvirgždo danga sporto aikštelei

3.5.4. pav. Guminė danga žaidimų aikštelei

3.5.5. pav. Supynės dvigubos 1

3.5.6. pav. Karstyklė

3.5.7. pav. Balansinės sūpuoklės

3.5.8. pav. Didysis žaidimų įrenginis 1

3.5.9. pav. Balansinis suktukas 1

3.5.10. pav. Balansinis suktukas 2

3.5.11. pav. Smėlio dėžė

Kiemo želdinius būtina sutvarkyti. Pašalinti blogos būklės ir invazinius medžius iš kiemo teritorijos. Būtinas genėjimas ir sutvarkymas likusių medžių, užpilti atviras šaknis. Vejį būtina atstatyti viso kiemo teritorijoje.

Teritorijoje numatomas tinklų apsaugojimas. Projektuojami lietaus surinkimo ir apšvietimo tinklai pagal automobilių stovėjimo aikštelę, šalia žaidimų aikštelės.

3.6. IV ETAPAS. TERITORIJA ŠALIA MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS, EŽERO G. 7 IR KLEVŲ AL. 28

Projektuojamas teritorijos sutvarkymas. Teritorijoje numatomos dvi kiemo aikštelės, važiuojamų dalių įrengimas, atskyrimas nuo vejos, pėsčiųjų takų. Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos remiantis norminiais reglamentais. Kiemo aikštelės formuojamos šalia esamų medžių išlaikant norminius atstumus, taip apsaugant medžius nuo šaknų prispaudimo ir kamieno pažeidimų. Viena aikštelė numatoma šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos lankytojams mokyklos statyti mašinas. Antra planuojama sutvarkant esamą automobilių aikštelę prie Ežero g.7. Pravažiavimui nuo Klevų al. iki Klevų al. 24 numatoma nauja danga – asfaltas.

Šioje teritorijoje projektuojama vientisa takų sistema remiantis esamu žmonių judėjimu kiemuose. Kiemai yra sujungiami tarpusavyje. Takuose numatomi metaliniai stulpeliai, neleisiantis neteisėtam automobilių judėjimui ne tam skirtose jungtyse. Pėsčiųjų takuose danga planuojama betoninės trinkelės, pėsčiųjų ir dviračių take - asfaltas. Projektuojama įspėjamosios ir vedamos juostos nuo laiptinių iki gatvių, automobilių aikštelių, žaidimų aikštelių.

Šalia Klevų g. 28 esančio daugiabučio planuojama žaidimų aikštelė su gumine liejama danga. Aikštelę numatoma aptverti ažūrine tvora su dviem varteliais. Aikštelėje numatomi septyni žaidimų įrenginiai : Didelis žaidimų įrenginys 2, karuselė, du balansiniai sukučiai, smėlio dėžė, balansinės sūpuoklės, dvivietės supynės 1. Žaidimų aikštelėje numatomi suolai ir šiukšliadėžės. Prie aikštelių projektuojami dviračių stovai.

Teritorijoje nėra projektuojami inžineriniai tinklai, dėl to kad Trakų savivaldybė planuoja kvartalinį tvarkymą tarp Klevų alėjos ir Ežero g.

3.7. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Abejuose teritorijose planuojama įrengti mažosios architektūros įrenginius: suolai, šiukšliadėžės, metaliniai stulpeliai, dviračių stovai, tvora.

3.7.1. pav. Dviračių stovas

3.7.2. pav. Suolas

3.7.3. pav. Ažūrinė tvorelė

3.7.4. pav. Šiukšliadėžė

3.7.5. pav. Metalinis stulpelis

Teritorijose numatomas apšvietimas, planuojami apšvietimo stulai siūlomi parko tipo.

3.7.6. pav. Apšvietimo stulpai.

3.8. SKLYPE PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS.

Dangos projektuojamos atsižvelgiant į Užsakovo poreikius bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles “. Tinkamai įrengus pagrindo sluoksnius klojamos naujos dangos. Betoninių trinkelių keliai nuo vejos atskiriami vejos bortais, betoninių trinkelių takai nuo asfalto - kelio bortais.

Takų konstrukcijos yra parenkamos dviejų tipų pagal poreikį: pėsčiųjų eismui ir autotransporto judėjimui.

Pėsčiųjų tako konstrukcija parenkama 45 cm storio, pagal KPT SDK 19 13 lentele. Remiantis KPT SDK 19 133 punktu - Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai neatliekami.

Remiantis KPT SDK 19 135 punktu pervažose, kur pėsčiųjų kertasi su motorizuoto transporto važiuojamąja dalimi, dangos konstrukcijos storis parenkamas pagal KPT SDK 19 11 lentelės eil. nr. 1, dangos konstrukcijos klasė - DK0,3, šalčiui atsparios konstrukcijos storis 70 cm. Pravažiavimuose numatoma betoninių trinkelių danga (8 cm storio) išlaikant vientisumą trasoje, remiantis KPT SDK 19 136 punktu.

Vietose, kur eina inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus vykdyti atsargiai – kasti rankiniu būdu.

Atlikus visus statybinius darbus pažeista veja atstatoma. Visi takai projektuojami su nuolydžiais, kad paviršinis vanduo laisvai nutekėtų nuo dangos paviršiaus.

3.9. DANGŲ KONSTRUKCIJOS:

Paskirtis		Dangos konstrukcija	Paskirties detalės
Pėsčiųjų eismui	Įrengiant konstrukcijos sluoksnius	• Betono trinkelės 200x100x80 mm • išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) 30 mm • Skaldos pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45 storis150 mm; Ev2≥100Mpa • apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš smėlio, 190 mm • sutankintas esama pagrindas, Ev2≥30 Mpa.	Pėsčiųjų judėjimui
Autotransporto eismui	Įrengiant konstrukcijos sluoksnius	• Betono trinkelės 200x100x80 mm • išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) 30 mm • Skaldos pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45 storis 150 mm; Ev2≥120Mpa, • apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, Ev2≥100Mpa, 440 mm • sutankintas esama pagrindas, Ev2≥45Mpa.	Autotransporto judėjimui

Autotransporto eismu	Įrengiant konstrukcijos sluoksnius	• Viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 mm • Apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 32 PN, 100mm • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (Ev2≥120 MPa), 200 mm, • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 360mm • sutankintas esama pagrindas, Ev2≥45Mpa.	Autotransporto judėjimui
Vaikų žaidimų aikštelė	Įrengiant konstrukcijos sluoksnius	• EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 10 mm • SRB juodos gumos granulės, frakcija 1-3,5 mm, 30 mm • Akmens dulkės atsijos, frakcija 0-2 mm, 30 mm • Dolomitinė skalda , frakcija 0-45 mm, 150 mm • Sijotas smėlis frakcija 0-2 mm, 300 mm • sutankintas gruntas (Ev > 45 Mpa)	Žaidimų įrenginiams ir pėsčiųjų judėjimui
Sporto aikštelė	Įrengiant konstrukcijos sluoksnius	• dolomito atsijų ir skaldos 40 mm • skaldos pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45, Ev2≥120Mpa storis 200 mm; • apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, Ev2≥80Mpa, 210 mm • sutankintas esama pagrindas, Ev2≥30Mpa.	Pėsčiųjų judėjimui

3.10. ŽELDINIŲ TVARKYMAS

Daugiabučių kiemų želdinių tvarkymas numatyta šalinti blogos ir nepatenkinamos būklės medžius, išardyti veją po būsimomis dangomis, sodinti naują veją. Visuose kiemuose prieš pradedant tvarkymo darbus atkreipti dėmesį ir laikytis nurodymų nurodytų Želdinių inventorizacijoje. Bendros tvarkymo priemonės numatomos teritorijose: pašalinti sausas šakas, sergančius medžius, nuolaužas, genėti. Atliekant medžių ir krūmų tvarkymo darbus, statytojas įsipareigoją sutvarkyti antropogeninius padarinius kitų asmenų, šalių įtakotus.

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai“.

I Etapas. Želdinių atkuriamoji vertė								
Medžio, krūmo Nr. plane	**Medžio, krūmo rūšis**	**Kiekis, vnt.**	**Diametras, cm**	**Būklės vertė %**	**Grupė**	**D 1 cm įkainis, Eur.**	**Vietos koef.**	**Suma, eur.**
14.	Ieva paprastoji	1	30	100	II	6	2	0
16.	Drebulė	1	25	100	I	3	2	0
36.	Šermukšnis	1	10	0	II	6	2	120
45.	Obels atžalos	-	-	-	-	-	-	
46.	Klevas paprastasis	1	30	100	III	9	2	0
52.	Klevo ir alyvų atžalos	-	-	-	-	-	-	
65.	Liepa mažalapė	1	18	100	II	6	2	0
68.	Ąžuolas paprastasis	1	40	0	III	9	2	720
69.	Lanksva	50	-	0	-	9	1,5	675
70.	Lanksva	50	-	0	-	9	1,5	675
71.	Lanksva	50	-	0	-	9	1,5	675
72.	Lanksva	50	-	0	-	9	1,5	675
90.	Beržas karpotasis	1	25	0	II	6	2	300
91.	Meškytė baltauogė	50	-	0	-	9	1,5	675
92.	Beržas karpotasis	1	30	0	II	6	2	360
93.	Liepa didžialapė	1	20	100	II	6	2	0
101.	Tuopa balzaminė	1	30	100	II	6	2	0
109.	Liepa mažalapė	1	42	100	II	6	2	0
110	Tuopa balzaminė	1	25	100	II	6	2	0

I Etapas. Želdinių atkuriamoji vertė								
Medžio, krūmo Nr. plane	**Medžio, krūmo rūšis**	**Kiekis, vnt.**	**Diametras, cm**	**Būklės vertė %**	**Grupė**	**D 1 cm įkainis, Eur.**	**Vietos koef.**	**Suma, eur.**
113.	Liepa mažalapė	1	35	100	II	6	2	0
135.	Riešutmedis	1	30	100	IV	13	2	0

Naujai tvarkomame I Etapo kieme projektuojama iškirsti 14 saugomus medžius: Bendra šių suplanuotų kirsti 4 saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė yra 4875 Eur.

II Etapas. Želdinių atkuriamoji vertė								
Medžio, krūmo Nr. plane	**Medžio, krūmo rūšis**	**Kiekis, vnt.**	**Diametras, cm**	**Būklės vertė %**	**Grupė**	**D 1 cm įkainis, Eur.**	**Vietos koef.**	**Suma, eur.**
7	Uosis paprastasis	1	-	25	III	9	2	4,5
13	Robinija baltažiedė	1	32	100	-	-	2	0
21	Žagrenis rūgštusis	1	8	0	IV	13	2	208
27	Uosis paprastasis	1	-	25	III	9	2	4,5
28	Alyva	1	-	25	-	9	1,5	3,4
29	Alyva	1	-	25	-	9	1,5	3,4
30	Alyva	4	-	25	-	9	1,5	3,4
31	Alyva	1	-	25	-	9	1,5	3,4
43	Uosis amerikinis	1	15	100	III	9	2	0
44	Uosis paprastasis	1	15	100	III	9	2	0
46	Kaštonas paprastasis	1	35	100	III	9	2	0
57	Liepa mažalapė	1	15	100	II	6	2	0
58	Uosis amerikinis	1	35	100	III	9	2	0
61	Kaštonas paprastasis	1	32	100	III	9	2	0
65	Uosialapis klevas	1	40	100	-	-	2	0
75	Alyva paprastoji	1	35	25	-	9	1,5	3,4
76	Ieva paprastoji	2	19, 26	25	II	6	2	135
77	Uosis amerikinis	1	15	100	III	9	2	0
78	Uosis amerikinis	1	12	100	III	9	2	0
80	Uosis amerikinis	1	12	100	III	9	2	0
81	Liepa mažalapė	1	12	100	II	6	2	0
83	Uosis amerikinis	1	8	100	III	9	2	0
85	Alyva paprastoji	1	10	25	-	9	1,5	3,4
86	Alyva paprastoji	1	10	25	-	9	1,5	3,4
87	Liepa mažalapė	1	20	100	II	6	2	0
88	Liepa mažalapė	1	22	100	II	6	2	0
89	Liepa mažalapė	1	22	100	II	6	2	0
90	Liepa mažalapė	1	12	100	II	6	2	0
96	Uosialapis klevas	1	25	100	-	-	2	0
98	Liepa mažalapė	1	25	100	II	6	2	0
100	Alyva paprastoji	1	-	25	-	9	1,5	3,4
110	Alyva paprastoji	1	-	25	-	9	1,5	3,4
111	Alyva paprastoji	1	-	25	-	9	1,5	3,4
112	Alyva paprastoji	1	-	25	-	9	1,5	3,4
133	Beržas plaukuotasis	1	12	100	II	6	2	0
148	Alyva paprastoji	1	-	25	-	9	1,5	3,4
149	Klevas Uosialapis	1	45	100	-	-	2	0

Naujai tvarkomame II Etapo kieme projektuojama iškirsti 27 saugomus medžius: bendra šių suplanuotų kirsti 16 saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė yra 392,8 Eur.

Numatoma II Etapo kiemuose perkėlimas 3 augalų Nr. 19, 21.1, 21.2 nurodant gyventojams naują vietą. Nesant galimybei perkelti esamo želdinio, atsodinti tokios pačios rūšies arba aukštesnės vertės.

III Etapas. Želdinių atkuriamoji vertė								
Medžio, krūmo Nr. plane	**Medžio, krūmo rūšis**	**Kiekis, vnt.**	**Diametras, cm**	**Būklės vertė %**	**Grupė**	**D 1 cm įkainis, Eur.**	**Vietos koef.**	**Suma, eur.**
1	Robinija baltažiedė	1	54	25	-	0	2	0
8	Robinija baltažiedė	1	42	25	-	0	2	0
9	Uosialapis klevas	1	20, 15	25	-	0	2	0
11	Robinija baltažiedė	1	30	100	-	0	2	0

Naujai tvarkomame III Etapo kieme projektuojama iškirsti invazinius medžius: bendra šių suplanuotų kirsti 4 invazinius medžių atkuriamoji vertė yra 0 Eur. Šiame etape pašalinami invaziniai medžiai.

IV Etapas. Želdinių atkuriamoji vertė								
Medžio, krūmo Nr. plane	**Medžio, krūmo rūšis**	**Kiekis, vnt.**	**Diametras, cm**	**Būklės vertė %**	**Grupė**	**D 1 cm įkainis, Eur.**	**Vietos koef.**	**Suma, eur.**
64.	Lingustas		-	25	-	9	1,5	13,5
80.	Slyvos	2	-	25	III	9	2	-
90.	Drebulė		15	50	I	3	2	90
120.	Eglė dygioji		15	25	III	9	2	270
123.	Robinija baltažiedė		15	100	-	0	2	0

Naujai tvarkomame IV Etapo kieme projektuojama iškirsti 5 saugomus medžius: bendra šių suplanuotų kirsti 4 saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė yra 373,5 Eur.

4. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI

4.1. Paruošiamieji darbai. Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija.

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų.

Nurodant, kurioms medžiagoms, gaminiams privalomas LR sertifikatas, o kuriems atitikties deklaracija arba gaminio pasas, vadovaujamasi aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-80 "Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo". Ten pat nurodomi šių medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.

Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos darbus vykdymo veikiančioje teritorijoje.

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta inžinieriniais tinklais:

Elektros energiją numatoma aprūpinti naudojantis kilnojamais elektros generatoriais arba, atskira sutartimi sutarus su AB ESO, tiekimas aprūpinamas įrengus laikiną prievadą su skaitikliais.

Vanduo technologinėms reikmėms atvežamas 10 t talpos autocisternomis. Vandens talpos turi būti aiškiai pažymėtos skiriamaisiais ženklais, nurodant, kur yra geriamas vanduo, o kur technologinis, naudojamas statybos darbų metu.

Neužterštos nuotekos saugomos teritorijoje įrengtose laikinuose rezervuaruose ir išvežamos.

Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną.

Statybose naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Mechanizmai privalo būti prižiūrėti, kad būtų sandarios tepimo ir kuro sistemos, galinčios užteršti aplinką. Mechanizmų statymą būtina susiderinti su miesto savivaldybe.

Visa statybvietės teritorija turi būti aptverta, į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Papildomų žemės sklypų grunto sandėliavimui bei statybvietės įrengimui poreikis nenumatomas.

Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Darbuotojų persirengimui, daiktų saugojimui pastatomas kilnojamos patalpos – vagonėlis (atsižvelgiant į HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai). Pagal sanitarines normas pastatomas kilnojamasis tualetas - kabina su unitazu ir specialiu autonominiu rezervuaru. Sanitarinio švarinimo punkte turi būti įrengti elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklas. Sanitarinio švarinimo punkto patalpų apdailai turi būti naudojami nedegantys arba sunkiai degantys statybos produktai.

Pereigos į atskirai esančias buitines, sanitarines ar higienos patalpas turi būti apsaugotos nuo skersvėjų ir kritulių, oro temperatūra pereigose šaltuoju laikotarpiu turi būti ne žemesnė kaip +10º C..

Darbuotojams, dirbantiems lauke, kai darbo aplinkos temperatūra žemesnė nei - 10º C, turi būti įrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatūra, santykinis drėgnis, judėjimo greitis ir šiluminio spinduliavimo intensyvumas atitiktų higienos normų reikalavimus. Persirengimo patalpos turi būti įrengtos atskirai moterims ir vyrams.

Rekonstruojant požeminius inžinierinius tinklus turi būti imtasi visų saugumo priemonių, darbų zona turi būti aptverta, įrengti tiltukai praėjimui per iškastas tranšėjas esamų šaligatvių vietose.

Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje pagal topografinę nuotrauką būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip neveikiančių arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie aptiktas topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant žemės darbus būtina informuoti Užsakovą.

Visi atviri šuliniai ir duobės statybos aikštelėje turi būti aptverti bei pastatyti informaciniai ženklai. Visos statybos metu būtina apsaugoti esamus statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksnių. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadovą.

Prieš pradedant darbus gerai susipažinti su projektu, gauti leidimus statybai, žemės kasimo darbams, atžymėti vietoje visų požeminių komunikacijų vietas, suderinant darbų grafikus su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbų grafike darbai turėtų būti numatyti etapais, kad kuo mažiau atsilieptų vietinio transporto eismui.

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. Iškasas ne darbo metu aptverti signalinėmis juostomis, nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus.

Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia rangovas.

4.2. Pagrindiniai darbai. Darbų eiliškumas.

Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos siūloma vykdyti sekančia tvarka:

- Teritorijos valymas nuo šiukšlių;
- Medžių ir krūmų apsaugojimas;
- Krūmų ir medžių kirtimas teritorijoje;
- Augalinio sluoksnio nukasimas;
- Esamų takų dangų demontavimas;
- Atramų išardymas;
- Vertikalinis planiravimas reljefo;
- Elektros tinklų apsaugojimas;
- Ryšio tinklų apsaugojimas;
- Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų apsaugojimas;
- Pėsčiųjų takų įrengimas (lovio kasimas, pagrindų įrengimas, bortų įrengimas, dangos įrengimas)
- Vertikalių ženklų ir horizontalaus žymėjimo įrengimas;
- Sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, apsauginės juostos, kelio ženklai, išardomas laikinas aptvėrimas, išvežamos statybinės šiukšlės ir t.t.).
- Atvežamas augalinio dirvožemis
- Teritorijos apželdinimas: medžių sodinimas, žydinčios pievos sėjimas, vejos atsodinimas.

Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir kitoks. Skirtingi darbai gali būti atliekami vienu metu.

Darbų atlikimo grafikas.

Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl pateikiamos preliminarus grafikas o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas.

Eil. Nr.	Darbų pavadimas	Statybos darbų trukmė												
		3 sav.	6 sav.	9 sav.	12 sav.	15 sav.	18 sav.	21 sav.	24 sav.	27 sav	30 sav.	33 sav.	36 sav.	40 sav.
1.	Paruošiamieji darbai													
2.	Pagrindiniai darbai													
3.	Baigiamieji darbai													

4.3. Darbų specifika.

Darbai šiltuoju metų laiku:

- Galimi visi numatytieji statybos darbai.

Darbai šaltuoju metų laiku.

- Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Saugotis apsnigtų konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną).

Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu:

- Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.
- Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų žurnale.
- Uždariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.
- Pareikalavus projektuotojui pažeistas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas pašiltintu gruntu.

4.4. Darbų organizavimas.

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu ir iškraunamos tam skirtose sandėliavimo vietose. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Sandėliavimo zonos turi būti aptvertos, į jas negali patekti pašaliniai asmenys.

Visos medžiagos sandėliuojamos tam skirtose vietose, medžiagos į statybos aikštelės atvežamos ne visos iš karto, o tik tiek kiek reikia nepertraukiamam statybos procesui.

Visos statybinės medžiagos ir gaminiai atvežamos auto transportu gamintojo įpakavimais su aiškiais ženklinimais, transportavimo sąlygos, tvirtinimai ir kt. reikalavimai vykdomi vadovaujantis gamintojo nurodymo, birios medžiagos vežamos uždengtos, užtikrinant, kad nebūtų barstomos transportavimo metu.

Statybos darbų metu inžinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, tačiau atsitikus nenumatytiems veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis į numatomų inžinerinių komunikacijų eksploatuotoją ir suderinti atjungimo darbus.

Paklojus naujus inžinerinius tinklus numatomas jų pajungimas prie esamų tinklų. Apie laikiną tinklų atjungimą reikia informuoti vartotojus prieš 3 dienas iki darbų pradžios.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. Prieš pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą.

Atliekų tvarkymas.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1061 redakcija) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (2018 birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybinės atliekos, kad neteršty aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.

Statybos metu gali susidaro betono (akmenys, betono likučiai), asfalto atliekos (17 01 01), medis (17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03).

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių. Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos.

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.

Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai:

Medžiaga	Kodas	Kiekis (t)	Tvarkymas
Betonas/ Asfaltas/ Akmuo	17 01 01	500,00	Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose
Mediena	17 02 01	2016,00	Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti

Metalai	17 04	43,00	Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas)
Plastikas/ Bitumas	17 02 03	3,00	Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)
	Viso:	2562,00	

Vykdant darbus, susidarys iškasto grunto perteklius, todėl siūloma jį išvežti į išlykį ir panaudoti kitose vietose pagal poreikį. Orientaciniai grunto kiekiai:

Medžiaga	Pavojingumas	Kiekis (m3)	Tvarkymas
Augalinis sluoksnis	Nepavojingos	988,00	Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, perteklius išvežamas į kitus objektus (pievas)
Gruntas	Nepavojingos	6021,30	Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, perteklius išvežamas į kitus objektus
Viso:		7009,30	

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas.

Esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas.

Suprojektuoti esamų dangų, atramų demontavimo darbai pateikti SP dalies brėžinyje. Suprojektuota išardyti esamas betonines atramas, žvyro dangas teritorijoje, jų vietoje įrengti naujas.

Suprojektuota apsaugoti ryšių tinklus, patenkančius po projektuojamomis dangomis.

Medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas.

Visi kiti esami želdiniai išsaugomi įrengus apsaugos priemones statybos laikotarpiui. Esamas derlingas sluoksnis vejose bus perstumtas ir saugomas, kol bus panaudotas tvarkymo darbų pabaigoje naujų vejų paviršių formavimui.

Prieš pradedant statybos darbus reikalinga, kad statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas turi gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Leidimas gaunamas vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611) (aktualia redakcija)

Dėl medžių kirtimo, perkėlimo ir tvarko darbai aprašyti vadovaujantis „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151) (aktualia redakcija) ar saugotinais privačioje žemėje paskelbtus savivaldybės vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 (Žin., 2008, Nr. 2-76) (aktualia redakcija)

Laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt.

Statybvietė numatyta teritorijose, ribojamos gatvių ir sklypų. Laikinų privažiavimo kelių nenumatoma, privažiuojama gatvėmis. Teritorijų aptverti nenumatoma, statybos darbų metu laikinai aptveriamos tos dalys, kuriose tuo metu vykdomi darbai.

5. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

5.1 Automobilių stovėjimo vietos. Automobilio stovėjimo vietos įrengiama ne siauresnė kaip 1 500 mm pločio aikštelė jo išlipimui. ŽN skirta transporto priemonių stovėjimo vieta numatoma pažymėti horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“. Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose neturi būti didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi.

5.2 Pėsčiųjų takai. Siekiant teritorijoje užtikrinti galimybę ŽN savarankiškai ir saugiai judėti pritaikytose trasose, numatoma: Projektuoti pėsčiųjų takus, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm.

Pėsčiųjų perėjos ir šaligatvio bortelio nuožulnos išilginis nuolydis turi atitikti ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės [5.10] reikalavimus. Bortelio nuožulnos plotis be nusklembtų kraštų turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir jų nuolydis turi būti toks pat, kaip bortelio nuožulnos. Kai nepakanka vietos prieš bortelio nuožulną įrengti ne mažesnės kaip 1500 x 1500 mm lygios aikštelės, gali būti įrengiamos šoninės nuožulnos, atitinkančios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės reikalavimus, lygiagrečios pėsčiųjų takui, su ne mažesne kaip 1

500 x 1 500 mm lygia aikštele prie važiuojamosios dalies pėsčiųjų perėjos lygyje. Pėsčiųjų perėjose įrengiamas vandens drenažas turi atitikti ISO 21542:2011 7.13 papunktį [5.10]. Ties perėja saugos salelės bortelius privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. Kiekviena bortelio nuožulna privalo turėti 560 – 610 mm pločio taktilinę dėmesį atkreipiančią struktūrą, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės (kelio) dalį.

Pėsčiųjų ir dviračių takai turi būti atskirti regėjimo negalią turintiems asmenims gerai juntamos faktūros juosta, kuri gali įsiterpti ir į šaligatvį, ir į dviračių takelį (skirtingos faktūros juosta įrengiama panaudojant natūralius akmenis, mozaikinius akmenis, betoninius blokelius, trinkeles ir pan.).

Miestų, miestelių ir kaimų viešosiose erdvėse (tarp jų atskiruųjų želdynų, žaliųjų jungčių [5.4]) pėsčiųjų srautus, statinius, erdves, vietas ir objektus jungiančiose trasose (maršrutuose) esantys pėsčiųjų takai (išskyrus skirtus objektų, įrenginių ir sistemų techniniam aptarnavimui) įrengiami pagal ISO 21542:2011 7 ir 9 skyrius [5.10].

Už gyvenamųjų vietovių ribų įrengiami pėsčiųjų takai turi atitikti ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] nuostatas.

Pėsčiųjų takų, aikščių, parkų ir kitų viešųjų erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus.

Miestų, miestelių ir kaimų pėsčiųjų trasose ne rečiau kaip kas 500 m turi būti įrengtos mažiausiai 2 700 mm ilgio ir 1 200 mm pločio poilsio aikštelės. Poilsio aikštelėse turi būti vietos žmonėms atsisėsti ir laisva ne mažesnė kaip 900 mm pločio ir 1200 mm ilgio erdvė vežimėliais judantiems asmenims.

Kiekvienoje atskiroje apžvalgos aikštelėje turi būti ne mažesnė kaip 1800 mm x 1200 mm dydžio laisva aikštelė žmonėms prieiti. Apžvalgos aikštelių aptvėrimas įrengiamas ištisinis arba dvigubų turėklų 800 mm ir 1200 mm aukštyje nuo dangos paviršiaus. Aptvarų nepermatomos dalys turi būti įrengiamos ne aukštesnės kaip 1100 mm visomis apžvalgos kryptimis. Apžvalgos aikštelėje turi būti bekliūtė manevravimo erdvė

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“:

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai* (*įspėjamasis paviršius - takų ar dangų paviršius, besiskiriantis savo spalva, faktūra ar tekstūra nuo aplinkinių paviršių, skirtas įspėti žmones apie takų aukščio ar krypties pasikeitimus bei kitas kelyje esančias kliūtis).

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Nesant galimybei įrengti vedamųjų paviršių teritorijoje numatomas vejos borto pakėlimas iki 30 mm virš dangos ir pažymėjimas bortų paviršaus ryškia spalva kas 15 - 20 metrų, 100 mm ilgio juostelėmis sudaryta 1 900 mm juostomis.

6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

Vykdant statybos darbus, visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00 patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 nuostatus.

Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrimi taip, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas.

Esant kritimo nuo statinių pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.

7. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, statomas statinis turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių, žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Statybos metu naudojami produktai turi atitikti jų technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto vadovas, darbo projekto stadijoje arba projekto vykdymo priežiūros metu.

8. HIGIENOS NORMOS

8.1 Norminiai atstumai.

Sklype vaikų žaidimų aikštelė projektuojama išlaikant higienos normose HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimus“, buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių nutolusi daugiau nei 10m.

8.2 Apsauginė tvora.

Projektuojamos aikštelė įrengiamos mažiau nei 20 m nuo gatvės, todėl apsauginė tvora projektuojama. Projektuojama tvora numatoma išlaikant higienos normose HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimus“, tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes.

8.3 Triukšmas

Triukšmas žaidimų aikštelėje nenustatinėjamas, nes teritorija yra kitos paskirties ir ne gyvenamosios bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.

8.4 Dirvožemis ir gruntas

Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas neužterštas ir atitinka HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ ir Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr.1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ reikalavimus. Atlikti geologiniai tyrimai.

8.5 Elektromagnetinis laukas

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neviršyja HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių:

Radijo dažnių juosta	Elektrinio lauko stipris (E), V/m	Magnetinio lau-ko stipris (H), A/m	Magnetinio srau-to tankis (B), µT	Energijos srau-to tankis (S), W/m^2

10 kHz–150 kHz	25,0	1,45	1,80	–
0,15 MHz–1 MHz	15,0	0,12	0,16	–
1 MHz–10 MHz	10,0	0,013	0,016	–
10 MHz–400 MHz	–	–	–	0,2
400 MHz–2000 MHz	–	–	–	f/2000
2 GHz–300 GHz	–	–	–	1

1 pastaba. f – dažnis, MHz (megahercais).
2 pastaba. 100 kHz–10 GHz radijo dažnių juostoje S, E^2, H^2 ir B^2 vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 6 minučių laikotarpį.
3 pastaba. Esant aukštesniam nei 10 GHz dažniui S vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį $68\frac{1}{f^{1,05}}$ minučių laikotarpį, f išreikštas GHz (gigahercais).
4 pastaba. Impulsinių moduliuotų elektromagnetinių laukų didžiausios akimirkinės vertės, kai radijo dažniai viršija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso pločio vidutinis energijos srauto tankis neviršytų energijos srauto tankio verčių daugiau nei 1000 kartų.
5 pastaba. Į radijo dažnių juostą, nurodytą lentelės 1 skilties kiekvienoje eilutėje, viršutinė radijo dažnių juostos riba yra įskaitytina, o apatinė – ne.

Žaidimų aikštelės įranga

Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014 , LST EN 1177:2008 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.

Prie žaidimų aikštelių projektuojami 8vnt. suoliukai ir 4 vnt. šiukšliadėžės.

9. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI

9.1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 2.07.01:2003	“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”
	Užsakovo patvirtinta programa ir projektavimo užduotis

9.2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Teritorijoje lietaus nuotekų surinkimo nėra. Lietaus nuotekos bėga nuo asfaltuotos dangos ant vejos.

9.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas lietaus surinkimas nuo pravažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių. Numatoma lietų surinkti d700 GB šulinėliais su ketinėmis plaukiojančio tipo grotelėmis ir nusodinimu 0,4m. Vamzdynai numatyti iš PVC vamzdžių.

Lietaus nuotekos šalinamos į miesto tinklą Lauko g. Tinklus klojant atviru būdų turi būti įrengiamas 10 cm sutankinto smėlio pagrindas. Virš vamzdžio užpilama 30 cm sutankintu smėliu. Vamzdynų apsaugos zona 5,0m į abi vamzdžio puses. Visos išardytos dangos turi būti atstatomos į pirminę padėtį. Esami šulinių dangčiai, ten kur klojamas naujas asfaltas turi būti pakeičiami naujais plaukiojančio tipo dangčiais. Šulinių aukščiai turi būti sulyginti su naujais aukščiais. Rangovui pasirinkus vamzdunų klojimą uždaru būdu turi būti naudojami PE RC dvisluoksniai vamzdžiai skirti kloti vamzdynus uždaru būdu.

9.4. LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAS

Lietaus nuotekų kiekies skaičiuojamas pagal STR 2.07.01 9 PRIEDĄ:

Teritorija	*Plotas, m2*	*Plotas, ha*	*Lietaus kiekis l/s*	*Lietaus kiekis, l/s*	*Metinis M^3/metus*	*Paros max, M^3/parą*
1 etapas – Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Lentvaris, Trakų r. sav.,	4585	0,4585	157	71,9845	3131,555	255,843
2 etapas Bažnyčios g. 24,26, Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23, Lentvaris, Trakų r. sav.,	1783	0,1783	157	27,9931	1217,789	99,4914
3 etapas Bažnyčios g. 23 Lentvaris, Trakų r. sav.	1023	0,1023	157	16,0611	698,709	57,0834

10. LAUKO ELEKTROTECHNINĖS DALIES SPRENDINIAI

10.1. BENDROJI DALIS

Projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti gautas užsakovo arba jo paskirto atstovo patvirtinimas.

10.1. Darbo projekto apimtis

Projektuojamo susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav.,. apšvietimas

Elektrotechnikos projekto dalies apimtyje:

- objekto teritorijos 0,4kV abonentiniai tinklai, teritorijos apšvietimas;
- 0,4kV apšvietimo valdymo skydai;

10.2. Esama situacija objekte

Projektuojamas naujai įrengiamu ar rekonstruojamų gatvių, vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštelių, pėsčiųjų takelių ir parkavimo zonų naujas apšvietimas. Naujai suprojektuotam apšvietimui numatomi nauji valdymo skydai.

10.3. Objekto techniniai rodikliai

Viso projektui per tris jo etapus numatoma įrengti 68vnt. 30W LED šviestuvų:
Bendras viso apšvietimo naujai instaliuotas numatomas galingumas 25kV iš jų:
Etapas -1 Skydui AVS-1 13kV 40vnt šviestuvų.
Etapas -2 Skydui AVS-2 7kV 18vnt. šviestuvų.
Etapas -3 Skydui AVS-3 3kV 7vnt. šviestuvų.
Šviestuvai pagal gatves:
Bažnyčios g. 23, 24,26- 7vnt. bendra galia 3kV maitinama nuo esamo gatvės apšvietimo.
Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, , Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27-40vnt. 13kV maitinamas iš naujai numatomos apskaitos.
Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28 -18 vnt. 7kV maitinamas iš naujai numatomos apskaitos.

10.4. Bandymai ir matavimai statybos užbaigimo procedūros etape

Statybos užbaigimo procedūros etape atliekami šie bandymai ir matavimai:

- pagal darbo projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
- elektros grandinių varžų matavimai;
- įžeminimo varžų matavimai;
- dirbtinės apšvietos matavimai (pagal HN 98:2014 reikalavimus);

10.2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI SPRENDINIAI

10.5. Elektros linijų įvadai

Apšvietimas elektros energija aprūpinamas iš trijų apšvietimo valdymo skydų AVS-1, AVS-2, AVS-3

Šiems skydams numatomos naujos apskaitos:

- Apšvietimo paskirstymo skydas AVS-1
- Apšvietimo paskirstymo skydas AVS-2

Šiems skydams numatomos maitinimas iš esamos apšvietimo linijos:

- Apšvietimo paskirstymo skydas AVS-3

10.6. Magistraliniai paskirstymo tinklai

Magistraliniai, tinklai pastatų atliekami AL 5x16 kabeliais
Apšvietimo valdymui numatomi trys valdymo skydai:
AVS-1 (žr. lauko elektros tinklų schemas)
AVS-2 (žr. lauko elektros tinklų schemas)
AVS-3 (žr. lauko elektros tinklų schemas)
Projektuojamo apšvietimo elektros tiekimas numatomas nuo komercinės apskaitos spintos KS/KAS (žr. lauko elektros tinklų schemas). Visos kabelinės linijos į numatomos HDPE vamzdžiuose.
Pagal technines sąlygas įvadas visai leistinai galiai yra III patikimumo kategorijos..
Valdymo skyduose montuojami apsaugos aparatai

10.7. Apšvietimas

Apšviestumo lygis turi atitikti respublikoje galiojančias normas bei taisykles HN 98: 2014, LST EN 12464, LST EN 1838: 2003, AEĮĮT. Apšvietimas turi būti projektuojamas pagal EN 12464 standartą. Apšvietimo sistema turi užtikrinti tinkamą atmosferą ir komfortą kiekvienai patalpai pagal jos paskirtį ir interjerą. Šviestuvų kiekiai parinkti atsižvelgiant į patalpų paskirtį,

jų sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas. Visi projektuojami šviestuvai numatomi su LED šviesos šaltiniais.

Šviestuvų apsaugos klasė parinkta pagal patalpų charakteristikas. Patalpose, nepriskiriamose prie drėgnų, dulkėtų, karštų ar chemiškai agresyvių, projektuojami šviestuvai IP20.

Šviestuvų išdėstymas atliktas pagal šviesotechninius skaičiavimus.

Apšvietimo pastato išorėje lygiai:

Eil. Nr.	Patalpa, erdvė	Lux
1.	Pėsčiųjų takai	5
2.	Automobilių parkavimo vietos	3
3.	Zonos prie durų, įvažiavimų	50

Teritorijos apšvietimui suprojektuoti prožektoriai ant 4m atramų.

10.8. Apšvietimo valdymas

Teritorijos apšvietimas numatomas valdyti foto ir laiko relėmis.

10.9. Įžeminimas

Paskirstymo skydų AVS-1, AVS-2, AVS-3 varža iki 10 Ω
Apšvietimo atramų varža iki 10 Ω.

11. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJOS) SPRENDINIAI

11.1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- STR 1.04.04:2017. „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, galiojanti redakcija 2019-01-01;
- „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT), galiojanti redakcija 2019-10-01;
- „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ (EĮĮBT), galiojanti redakcija 2019-10-01;
- Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382);
- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės". Patvirtinta Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978, galiojanti sevestinė redakcija 2017-01-13;
- AB „TELIA LIETUVA“ išduotos sąlygos Nr.1-I-0043/20, 2020m. Vasario mėn. 12d.
- Projektui rengti naudotos programos: Draftsight 2018 professional, Microsoft Office 365, Windows 10 Home.

11.2. ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Aiškinamajame rašte pateikiami sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

11.3. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Prie nagrinėjamų gatvių, namų vykdant gerbūvio darbus, formuojant naujas asfaltuojamas automobilių aikšteles, pėsčiųjų takus išsaugomi esami telekomunikacijų tinklai. Ryšių kabeliai patenkantys po naujai projektuojama važiuojamąją asfalto/trinkelių danga apsaugomi sudedamo tipo kabelių apsaugos vamzdžiais D110 diametro. Ryšių šuliniai (RŠ3, RŠ4) patenkantys po važiuojama dalimis įgilinami, virš jų sumontuojamos sustiprinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgilinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių (RŠ1, RŠ2) patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai.

Prie vaikų žaidimo aikštelės projektuojama diena/naktis vaizdo kamera montuojama ant projektuojamos atramos. Vaizdo kamera projektuojama su IR LED pašvietimu, 4G LTE mobilaus ryšio duomenų perdavimu. Vaizdo kamera maitinama nuo 12VDC maitinimo šaltinio montuojamo komutacinėje dėžėje. Komutacinėje dėžėje taip pat montuojamas apsaugos automatinis jungiklis, viršįtampio apsauga. Elektros tiekimas iki komutacinės dėžės pateiktas elektrotechnikos projekto byloje. Komutacinė dėžė įžeminama panaudojus PE gyslą.

Specialistai, vykdantys statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą, turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. Pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto autoriumi ir atitinkamomis institucijomis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.

1.1.2. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) raštu pateiktos projektiniams sprendimams įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina).

1.1.3. Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra:

a) bendrosios (statiniui, statinių grupei);
b) bendrosios projekto dalies;
c) specifinės projekto dalies;

1.1.4. Jos sudaromos:

- statybos (montavimo) darbams;
- įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms.

1.2. Techninių specifikacijų tipai, turinys

1.2.1.Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, kuriuos rengia Projekto vadovas, sudėtinė dalis.

1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių specifikacijų įvadinė dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto daliai.

1.2.3. Statybos (montavimo) darbų techninės specifikacijose nustatoma ir aprašoma:

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, betono, suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.;
2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai;
3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.;
4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka;
5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka;
6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas;
7) sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.

1.2.4. Įrenginių, gaminių ir medžiagų techninėse specifikacijose aprašoma:

1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, gaminiui, medžiagai;
2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir t.t.;
3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.;
4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka.

1.3. Techninių specifikacijų forma

1.3.1. Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai nustatyta statybos kaina.

1.3.2. Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, gaminių, sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus.

1.3.3. Kai įrenginys, gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar parametrus turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte.

1.3.4. Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto sprendinių dalis apibrėžtom statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir/ar atskiriems konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms.

1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).

1.4. Taikymo sritis

1.4.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

1.4.2. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.

1.4.3. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.

1.4.4. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti.

1.5. Įstatymai ir reikalavimai

1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

1.5.2. Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus.

1.5.3. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų.

1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.
1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.6. Prioriteto tvarka tarp brežinių, specifikacijų ir kitų dokumentų
1.6.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.
1.6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus.

1.7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
1.7.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas.
1.7.4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.
1.7.5. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data;

1.7.6. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.
1.7.7. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.
1.7.8. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo.
1.7.9. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

1.7.11. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.
1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
1.7.13. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

1.8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
1.8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu.
1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta Užsakovo patvirtinimui.
1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
1.8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
1.8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.
1.8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).
1.8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų.
1.8.9. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.
1.8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas.

1.9. Statybos aikštelė
1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.
1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo.
1.9.4. Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.
1.9.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus.
1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui.

1.10. Statybos įranga ir statybos metodai
1.10.1 visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos reikalavimus.
1.10.2. Matavimai
1.10.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.
1.10.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.
1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
1.10.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.
1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi.
1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip.
1.10.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas
1.10.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui.
1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą.
1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.
1.10.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbųsusijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.
1.10.4. Darbų koordinavimas
1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose.
1.10.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Inžinieriumi ir Užsakovu.
1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir

vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.
1.10.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto.
1.10.5. Bandymai ir pavyzdžiai
1.10.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą;
- turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;
- privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;
- bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi.

1.10.6. Bandymai
1.10.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai.
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui.
1.10.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui;
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos institucijos.
1.10.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus.
1.10.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
1.10.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.
1.10.8. Paslėpti darbai
1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.
1.10.9. Apsauga
1.10.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai
1.11.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagosar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija
1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės arsavivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.
1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms.

1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti.
1.11.2.4. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą Valstybinei pridavimo komisijai.
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija
1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

- veikimo principą ir sistemos aprašymą;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- naudojimo instrukcijas;
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.

1.11.3.2. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams.
1.11.3.3. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.
1.11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
1.11.4 Priėmimas
1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2002 ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.
1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.
1.11.5Atsakomybės už defektus laikotarpis:
1.11.5.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.
1.11.5.2. Visi rekonstrukcijos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje.

1.12. Garantija

1.12.1. Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus.
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:

- statiniams – 5 metai;
- paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų;
- esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

1.12.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
1.12.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.
1.123.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.13. Garantinis aptarnavimas

1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.
1.13.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais.

1.14.Užsakovo darbuotojų apmokymas
1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie prieš galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei statinius.
1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti tęsiamas per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip.

1.15 Atsarginės dalys
1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal suderintą su Užsakovo sąrašą.
1.15.2. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas).

1.16. Techninė dokumentacija
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (numatytus sutartyje):

- darbo projekto brėžinius;
- išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
- išpildomąją toponuotrauką.

1.16.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją:

- saugumo eksploatacijos aprašymas;
- įrenginių techninis pasas;
- atsarginių dalių sąrašas;
- techninio aptarnavimo aprašymas;
- įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje.

1.17 Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo.
1.17.1. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
1.17.2. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:**

- vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;
- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;
- organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;
- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

- reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą pagal STR 1.09.04:2007 „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ numatytus atvejus;
- tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai;
- dalyvauti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašyme, jei pastatytas statinys atitinka statinio projekto sprendinius.

1.17.3. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:

- sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;
- tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;
- pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje);
- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;
- suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;
- tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;
- reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, pagal STR 1.09.04:2007 „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ numatytus atvejus;

1.17.4. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:

- patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;
- reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;
- kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.

1.18. Statinio techninė priežiūra

- Statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra.
- Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti neypatingųjų statinių bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė.
- Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, turintys teisę eiti neypatingųjų statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei elektrotechnikos darbus arba jų vadovaujamos priežiūros grupės.
- Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį **STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA**“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

- 5. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
- 6. Statinio techninė priežiūra turi apsilankyti statybos objekte bent 2 kartus į savaitę.
- 7. Statinio techninė priežiūra privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas

PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PROJEKTUOJAMO STATINIO LAIKO SKAIČIAVIMO VIENETAI	VALANDŲ SKAIČIUS PROJEKTUOJAM STATINIUI	PASTABOS
Projekto nagrinėjimas	20	***1***	***20***	
Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno sluoksnio asfalto danga	50	***4,28***	***20***	
Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas) - lietaus nuotekos ir apšvietimas	18	***1,182***	***21,276***	*Lietaus nuotekos, elektros tinklai*
Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio)	40	***1,182***	***47,28***	*Lietaus nuotekos, elektros tinklai*
Inžinerinio tinklo bandymai	8	***3***	***24***	*Lietaus nuotekos, elektros tinklai*
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2)	40	***9,866***	***394,64***	*Kiemo ikštelė, žaidimų aikštel, sporto aikštelė*
Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	12	***10***	***120***	*12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)*
Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1000 m2)	12	***15,127***	***181,524***	*Tvarkomo sklypo teritorija*
Užbaigimo komisija	24	***1***	***24***	
VISO:			***852,72***	

TECHNINIO PROJEKTO
Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinimo aktas

Šiuo aktu projektuotojai patvirtina, kad yra susipažinę su sprendiniais įgyvendintais kitose projekto dalyse ir neprieštarauja (neturi pastabų) numatytiems susisiekimo, lauko vandentiekio ir nuotekų, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies sprendimams:

Projekto dalis:	***Projekto dalies vadovas: Vardas Pavardė***	***Parašas***
Bendroji dalis	Kristina Paužienė	
Sklypo plano dalis	Tadeuš Meškunec	
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Rugilė Butrimaitė - Žiogelė	
Lauko elektrotechninė dalis	Romualdas Kulvietis	
Lauko elektrotechninė (ESO) dalis	Romualdas Kulvietis	
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	Mindaugas Krikšiukas	
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Jelena Michniova	

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A 1962	PDV	KRISTINA PAUŽIENĖ		TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS	0
	ARCH.	EGLĖ VAINORIŪTĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Užsakovas:** Trakų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD -TSA**	LAPAS 1 / LAPŲ 1

ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Nr.	Derinimo nuorašas	Brėžinio pavadinimas	V. Pavardė Parašas	Data
1.	ELEKTRONINIS PARAŠAS	Suvestinis inžinerinių tinklų planas (3 lapai)	UAB „Trakų energija“ Vyresnysis inžinierius	2020 04 15
2.	ELEKTRONINIS PARAŠAS	Suvestinis inžinerinių tinklų planas (3 lapai)	Inžinierius Infrastruktūros padalinys Tinklo resursų padalinys Tinklo resursu administravimo 1 komanda	2020 04 07
3.	PARAŠAS	Suvestinis inžinerinių tinklų planas (3 lapai)	Inžinierius AB „Energijos skirstymo operatorius“	2020 04 23
4.	SUDERINIMAS	Elektroninis laiškas (2 lapai)	Trakų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas	2020 04 16
5.	PARAŠAS	Suvestinis inžinerinių tinklų planas Dangų ir susisekimo planas (7 lapai)	Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnas	2020 04 06
6.	PARAŠAS	Suvestinis inžinerinių tinklų planas Dangų ir susisekimo planas (3 lapai)	Trakų vandenys, UAB Lentvario skyriaus viršininkas	2020 05 18
7.	SUDERINIMAS	Elektros tinklų planas (3 lapai)	Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas	2020 06 15
8.	SUDERINIMAS	Viršelis (2 lapai)	AB Energijos skirstymo operatorius Investicinių projektų valdymo komandos Projektų vadovė	2020 07 28

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A1962	PDV	KRISTINA PAUŽIENĖ			
	Arch	EGLĖ VAINORIŪTĖ		ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Užsakovas:** Trakų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD-ADS**	LAPAS 1 / LAPŲ 2

9.	RAŠTAS	(6 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius Skyriaus vedėjas	2019-10-24
10.	RAŠTAS	(6 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius Vyresnioji specialistė atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas	2020-05-22
11.	RAŠTAS	(4 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius Skyriaus vedėjas	2020-06-18
12.	RAŠTAS	(4 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius Skyriaus vedėjas	2020-06-16
13.	RAŠTAS (atsisakymas)	(5 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius Skyriaus vedėjas	2020-06-02
14.	RAŠTAS	(1 lapas)	Gyventojai	2020-05-19 2020-05-26 2020-05-27
15.	RAŠTAS (atsisakymas)	(3 lapai)	Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Trakų skyriaus vedėjo funkcijas	2022-10-24
16.	RAŠTAS	(2 lapas)	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius	2020-05-28

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Techninio projekto sudedamoji dalis	Programinė įranga, galiojimas
Bendroji dalis	Microsoft Office
Sklypo plano dalis	Autodesk Building Design Suite Premium 2016, Microsoft Office
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Autodesk Building Design Suite Premium 2016, Microsoft Office
Elektrotechnikos dalis	Autodesk Building Design Suite Premium 2016, Microsoft Office
Lauko elektrotechninė (ESO) dalis	Autodesk Building Design Suite Premium 2016, Microsoft Office
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	Autodesk Building Design Suite Premium 2016, Microsoft Office
Skaičiuojamosios statybų kainos nustatymo dalis	Microsoft Office, Sistela

0	2019	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A1962	PV	KRISTINA PAUŽIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A1962	PDV	KRISTINA PAUŽIENĖ		PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS	0
	Arch	EGLĖ VAINORIŪTĖ			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Trakų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO **946-XX-TP-BD - PĮS**	LAPAS 1 / LAPŲ 1

TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Statytojas (Užsakovas)	**Trakų rajono savivaldybės administracija** Įstaigos kodas: 181626536 Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (8-528) 58300 Faksas (8-528) 55524 Sąskaitos Nr. 814010042700080060 Bankas: Luminor bankas, AB Banko kodas 40100 el.p.: direktorius@trakai.lt
2.	Pirkimo objektas	Projektiniai pasiūlymai; Techninis projektas; Statinio projekto vykdymo priežiūra
3.	Projekto pavadinimas	**Kompleksas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r. savivaldybėje, statybos projektas
4.	Statinio adresas	Lentvaris, Trakų r. savivaldybė
5.	Statinių grupės sudėtis	**1 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių; **2 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai irpaskirties) rodikliai	**1 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių. Tvarkomos teritorijos plotas apie 28000,00 m^2. Atlikti: - susisiekimo komunikacijos: gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių parkavimo aikštelės; - inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekos), elektros tinklai (apšvietimas), apsauginės signalizacijos tinklai; - kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai (daugiafunkcinė aikštelė), kitos paskirties inžineriniai statiniai (vaikų žaidimo aikštelės); - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas **2 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos. Tvarkomos teritorijos plotas apie 3000,00 m^2. **Atlikti:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- susisiekimo komunikacijos: gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių parkavimo aikštelės; - inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekos), elektros tinklai (apšvietimas), apsauginės signalizacijos tinklai; - kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai (daugiafunkcinė aikštelė), kitos paskirties inžineriniai statiniai (vaikų žaidimo aikštelės); - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas
7.	Statinio statybos rūšis	Nauja statyba
8.	Statinio kategorija	Neypatingas statinys, nesudėtingas statinys
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Lentvario miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų pravažiavimų asfalto danga duobėta, vietomis iširusi; pėsčiųjų takų šaligatvio plytelių danga arba asfalto danga ištrupėjusi, duobėta; susisiekimo komunikacijų bordiūrai sulūžę, ištrupėję; automobilių stovėjimo aikštelės, jų plotai neatitinka normatyvinių reikalavimų; vaikų žaidimų, poilsio, sporto aikštelės neatitinka normatyvinių reikalavimų, dalinai ar pilnai fiziškai susidėvėję; lietaus nuotekų, apšvietimo tinklai fiziškai susidėvėję ar neatitinka normatyvinių reikalavimų
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Nėra
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	1 Objektui – 563 833,20 Eur 2 Objektui – 60 566,80 Eur
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė	
2.	Perkamų paslaugų apimtis:	
12.1.	projektavimo paslaugos	Projektinių pasiūlymų parengimas su vizualizacija. Visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrų atlikimas. Techninio projekto parengimas. Projekto dalys: 1. Bendroji (BD); 2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP); 3. Susisiekimo (S); 4. Lietaus nuotekų šalinimo (LN); 5. Elektrotechnikos dalis (LE); 6. Apsauginės signalizacijos dalis(ER); 7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO); 8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas (SKND). Rangovas (projektuotojas) parengia Daugiabučių

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r. savivaldybėje, statybos projektą ir atlieka projektų vykdymo priežiūros paslaugas. Rangovas (projektuotojas) parengia statybos projektą vadovaudamasis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Statybos projektas turi būti suderintas su Trakų rajono savivaldybės administracija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, pagal būtinybę su Kultūros paveldo departamento padaliniu. Rangovas (projektuotojas) rengiant statybos projektą gauna sutikimus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių projektavimo valstybinėje žemėje. Projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus. Gavus Trakų rajono savivaldybės administracijos įgaliojimą teikia projektą į IS „Infostatyba“. Pataiso ar koreguoja statybos projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas bei taiso projektavimo klaidas, pastebėtas statybos metu. Statiniai priskiriami neypatingų ir nesudėtingų statinių kategorijai, statybos projektas rengiamas vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Statybos projektas atliekamas naudojant ne senesnį kaip 1 metų inžinerinį topografinį planą (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Inžinerinį topografinį planą užsako ir parengia Rangovas (projektuotojas). Rangovas (projektuotojas) privalo įvertinti esamų inž. statinių, inž. tinklų demontavimo kaštus
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Rangovas (projektuotojas) privalo: - parengti projektavimo užduotį projektinių pasiūlymų parengimui ir gauti pritarimą Trakų rajono savivaldybės administracijoje; - parengti geologinių tyrinėjimų ataskaitą; - parengti topografinių tyrinėjimų ataskaitą (topografinis planas ne senesnis kaip 1 metų); - gavus įgaliojimą, gauti spec.reikalavimus, inžinerinių

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		tinklų prisijungimo reikalavimus; - gavus įgaliojimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Vykdyti daugiabučių gyv.namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r.savivaldybėje, statybos projekto projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimas: pradžia – sutarties pasirašymo diena, trukmė – 1,5 mėn. Statybos projekto parengimas, trukmė – 2,5 mėn. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų vykdymo pradžia, trukmė – iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas (užbaigimo deklaracija) – apie 245 dienas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomiteisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai. - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. - Vadovautis: - Lentvario miesto bendruoju planu, TPDR reg. Nr. T00074358; - - Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimu, TPDR reg. Nr. T00078149; - Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, TPDR reg.Nr. T00046296
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	**Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių, statybos projektas:** - kvartalo vidinių pravažiavimų plotas – apie 2700 m^2 (danga – asfaltbetonis); - pėsčiųjų takų ilgis – apie 800 m (danga – betono trinkelės); - automobilių stovėjimo aikštelių plotas – apie 2700 m^2 (danga – asfaltbetonis); - lietaus nuotekų tinklai, ilgis – vadovautis normatyviniais reikalavimais; - apšvietimo tinklų ilgis – apie 800 m; - daugiafunkcinė sporto aikštelė – apie 300 m^2 (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais); - vaikų žaidimo aikštelės – 4 vnt., (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais);

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas; - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas. **Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, statybos projektas:** - kvartalo vidinių pravažiavimų plotas – apie 1300 m^2 (danga – asfaltbetonis); - pėsčiųjų/dviračių takų ilgis – apie 100 m (danga – asfaltbetonis); - automobilių stovėjimo aikštelių plotas – apie 1200 m^2 (danga – asfaltbetonis); - lietaus nuotekų tinklai, ilgis – vadovautis normatyviniais reikalavimais; - apšvietimo tinklų ilgis – apie 500 m; - vaikų žaidimo aikštelės – 4 vnt., (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais); - vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas; - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Reikalavimų nėra
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
18.1.	bendrajai daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo I skirsnio reikalavimus
18.2.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo I skirsnio reikalavimus
18.3.	susisiekimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo VI skirsnio reikalavimus
18.4.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo VII skirsnio reikalavimus
18.5.	elektrotechnikos daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo X skirsnio reikalavimus
18.6.	apsauginės signalizacijos daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo XII skirsnio reikalavimus
18.7.	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo XVIII skirsnio reikalavimus
18.8	skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ XIX skirsnio reikalavimus
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Atliekama STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinius pasiūlymus ir techninį projektą privalo derinti Statytojas. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą techninis projektas tvirtinamas Statytojo
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Reikalavimų nėra

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Projektavimo darbai – dviem etapais: - techninis projektas; - darbo projektas
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Projektas pateikiamas spausdinta versija ir kompiuterinėje laikmenoje PDF formatu
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba – lietuvių
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatytą tvarką. Pateikiami: - projektinių pasiūlymų 2 egzemplioriai spausdinta versija ir kompiuterinėje laikmenoje; - techninių projektų 3 egzemplioriai spausdinta versija irelektronine versija kompiuterinėje laikmenoje
25.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (terminas įskaičiuotas į Komplekso parengimo laikotarpį)

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai; Techniniai projektai	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto - Lentvario miesto bendrojo plano ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimo ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Aiškinamasis raštas
	Grafinė dalis

Techninis projektas	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 1. Bendroji dalis(BD); 2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis(SP); 3. Susisiekimo dalis (S); 4. Lietaus nuotekų šalinimo dalis(LN); 5. Elektrotechnikos dalis (LE); 6. Apsauginės signalizacijos dalis (ER); 7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO); 8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (SKND).

Trakų rajono savivaldybės administracija
Direktorius

Parengė:
Architektūros skyriaı
vedėjo pavaduotojas

7.4.1. Pav. Preliminari planuojama kiemų teritorijos schema po darbų (1)

7.4.2. Pav. Preliminari planuojama kiemų teritorijos schema po darbų (2)



7.4.3. Pav. Preliminari planuojama teritorijos šalia Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos schema po darbų (3)

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

UAB „Projektų rengimo centras“ 2020-05- Nr. AP3E-
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius Į 2020-05-08 Nr. 20-187

DĖL TECHNINĖS (ROJEKTAVIMO) UŽDUOTIES TIKSLINIMO

Atsakydami į Jūsų 2020-05-08 raštą Nr. 20-187 informuojame, kad sutinkame patikslinti 2019-08-25 Patikslintą techninę (projektavimo) užduotį sekančiai:

1 objektas Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių:

– 15 punkto eilutę „- vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas;“ papildyti šiuo sakiniu „Suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerą aikštelės stebėjimui, duomenų perdavimą projektuoti perduodant 4G LTE ryšiu“.

2 objektas „Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, statybos projektas“:

– 6 punkto eilutę „- inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekos), elektros tinklai (apšvietimas), apsauginės signalizacijos tinklai;“ išbraukti.

– 15 punkto eilutes „- lietaus nuotekų tinklai, ilgis – vadovautis normatyviniais reikalavimais; - apšvietimo tinklų ilgis – apie 500 m; - vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas;“ išbraukti.

Administracijos direktorius

PATIKSLINTA TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Statytojas (Užsakovas)	**Trakų rajono savivaldybės administracija** Įstaigos kodas: 181626536 Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (8-528) 58300 Faksas (8-528) 55524 Sąskaitos Nr. 814010042700080060 Bankas: Luminor bankas, AB Banko kodas 40100 el.p.: direktorius@trakai.lt
2.	Pirkimo objektas	Projektiniai pasiūlymai; Techninis projektas; Statinio projekto vykdymo priežiūra
3.	Projekto pavadinimas	**Kompleksas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r. savivaldybėje, statybos projektas
4.	Statinio adresas	Lentvaris, Trakų r. savivaldybė
5.	Statinių grupės sudėtis	**1 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių; **2 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai irpaskirties) rodikliai	**1 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių. Tvarkomos teritorijos plotas apie 28000,00 m^2. Atlikti: - susisiekimo komunikacijos: gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių parkavimo aikštelės; - inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekos), elektros tinklai (apšvietimas), apsauginės signalizacijos tinklai; - kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai (daugiafunkcinė aikštelė), kitos paskirties inžineriniai statiniai (vaikų žaidimo aikštelės); - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas **2 Objektas:** Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos. Tvarkomos teritorijos plotas apie 3000,00 m^2. **Atlikti:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- susisiekimo komunikacijos: gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių parkavimo aikštelės; - inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekos), elektros tinklai (apšvietimas), apsauginės signalizacijos tinklai; - kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai (daugiafunkcinė aikštelė), kitos paskirties inžineriniai statiniai (vaikų žaidimo aikštelės); - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas
7.	Statinio statybos rūšis	Nauja statyba
8.	Statinio kategorija	Neypatingas statinys, nesudėtingas statinys
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Lentvario miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų pravažiavimų asfalto danga duobėta, vietomis iširusi; pėsčiųjų takų šaligatvio plytelių danga arba asfalto danga ištrupėjusi, duobėta; susisiekimo komunikacijų bordiūrai sulūžę, ištrupėję; automobilių stovėjimo aikštelės, jų plotai neatitinka normatyvinių reikalavimų; vaikų žaidimų, poilsio, sporto aikštelės neatitinka normatyvinių reikalavimų, dalinai ar pilnai fiziškai susidėvėję; lietaus nuotekų, apšvietimo tinklai fiziškai susidėvėję ar neatitinka normatyvinių reikalavimų
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Nėra
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	1 Objektui – 563 833,20 Eur 2 Objektui – 60 566,80 Eur
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė	
2.	Perkamų paslaugų apimtis:	
12.1.	projektavimo paslaugos	Projektinių pasiūlymų parengimas su vizualizacija. Visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrų atlikimas. Techninio projekto parengimas. Projekto dalys: 1. Bendroji (BD); 2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP); 3. Susisiekimo (S); 4. Lietaus nuotekų šalinimo (LN); 5. Elektrotechnikos dalis (LE); 6. Apsauginės signalizacijos dalis(ER); 7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO); 8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas (SKND). Rangovas (projektuotojas) parengia Daugiabučių

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r. savivaldybėje, statybos projektą ir atlieka projektų vykdymo priežiūros paslaugas. Rangovas (projektuotojas) parengia statybos projektą vadovaudamasis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Statybos projektas turi būti suderintas su Trakų rajono savivaldybės administracija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, pagal būtinybę su Kultūros paveldo departamento padaliniu. Rangovas (projektuotojas) rengiant statybos projektą gauna sutikimus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių projektavimo valstybinėje žemėje. Projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus. Gavus Trakų rajono savivaldybės administracijos įgaliojimą teikia projektą į IS „Infostatyba“. Pataiso ar koreguoja statybos projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas bei taiso projektavimo klaidas, pastebėtas statybos metu. Statiniai priskiriami neypatingų ir nesudėtingų statinių kategorijai, statybos projektas rengiamas vadovaujantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Statybos projektas atliekamas naudojant ne senesnį kaip 1 metų inžinerinį topografinį planą (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Inžinerinį topografinį planą užsako ir parengia Rangovas (projektuotojas). Rangovas (projektuotojas) privalo įvertinti esamų inž. statinių, inž. tinklų demontavimo kaštus
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Rangovas (projektuotojas) privalo: - parengti projektavimo užduotį projektinių pasiūlymų parengimui ir gauti pritarimą Trakų rajono savivaldybės administracijoje; - parengti geologinių tyrinėjimų ataskaitą; - parengti topografinių tyrinėjimų ataskaitą (topografinis planas ne senesnis kaip 1 metų); - gavus įgaliojimą, gauti spec. reikalavimus, inžinerinių

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		tinklų prisijungimo reikalavimus; - gavus įgaliojimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Vykdyti daugiabučių gyv.namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, Trakų r.savivaldybėje, statybos projekto projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimas: pradžia – sutarties pasirašymo diena, trukmė – 1,5 mėn. Statybos projekto parengimas, trukmė – 2,5 mėn. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų vykdymo pradžia, trukmė – iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas (užbaigimo deklaracija) – apie 245 dienas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomiteisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai. - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. - Vadovautis: - Lentvario miesto bendruoju planu, TPDR reg. Nr. T00074358; - - Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimu, TPDR reg. Nr. T00078149; - Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, TPDR reg.Nr. T00046296
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	**Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių, statybos projektas:** - kvartalo vidinių pravažiavimų plotas – apie 2700 m^2 (danga – asfaltbetonis); - pėsčiųjų takų ilgis – apie 800 m (danga – betono trinkelės); - automobilių stovėjimo aikštelių plotas – apie 2700 m^2 (danga – asfaltbetonis); - lietaus nuotekų tinklai, ilgis – vadovautis normatyviniais reikalavimais; - apšvietimo tinklų ilgis – apie 800 m; - daugiafunkcinė sporto aikštelė – apie 300 m^2 (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais); - vaikų žaidimo aikštelės – 4 vnt., (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais);

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas; - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas. **Daugiabučių gyv. namų kiemų sutvarkymo Lentvaryje, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos, statybos projektas:** - kvartalo vidinių pravažiavimų plotas – apie 1300 m^2 (danga – asfaltbetonis); - pėsčiųjų/dviračių takų ilgis – apie 100 m (danga – asfaltbetonis); - pėsčiųjų takų ilgis – apie 110 m (danga – betono trinkelės); - automobilių stovėjimo aikštelių plotas – apie 1200 m^2 (danga – asfaltbetonis); - lietaus nuotekų tinklai, ilgis – vadovautis normatyviniais reikalavimais; - apšvietimo tinklų ilgis – apie 500 m; - vaikų žaidimo aikštelės – 4 vnt., (danga – vadovautis normatyviniais reikalavimais); - vaizdo stebėjimo sistema – 1 komplektas; - mažieji architektūros elementai (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.); - želdynų formavimas
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Reikalavimų nėra
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
18.1.	bendrajai daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo I skirsnio reikalavimus
18.2.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo I skirsnio reikalavimus
18.3.	susisiekimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo VI skirsnio reikalavimus
18.4.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo VII skirsnio reikalavimus
18.5.	elektrotechnikos daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo X skirsnio reikalavimus
18.6.	apsauginės signalizacijos daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo XII skirsnio reikalavimus
18.7.	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio reikalavimus, p.16, 10 priedu, 8 priedo XVIII skirsnio reikalavimus
18.8	skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ XIX skirsnio reikalavimus
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Atliekama STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinius pasiūlymus ir techninį projektą privalo derinti Statytojas. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą techninis projektas tvirtinamas Statytojo
20.	Pageidaujami ekonominiai	Reikalavimų nėra

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	rodikliai	
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Projektavimo darbai – dviem etapais: - techninis projektas; - darbo projektas
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Projektas pateikiamas spausdinta versija ir kompiuterinėje laikmenoje PDF formatu
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba – lietuvių
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatytą tvarką. Pateikiami: - projektinių pasiūlymų 2 egzemplioriai spausdinta versija ir kompiuterinėje laikmenoje; - techninių projektų 3 egzemplioriai spausdinta versija irelektronine versija kompiuterinėje laikmenoje
25.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (terminas įskaičiuotas į Komplekso parengimo laikotarpį)

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai; Techniniai projektai	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto - Lentvario miesto bendrojo plano ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimo ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	2

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Aiškinamasis raštas
	Grafinė dalis

Techninis projektas	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 1. Bendroji dalis(BD); 2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis(SP); 3. Susisiekimo dalis (S); 4. Lietaus nuotekų šalinimo dalis(LN); 5. Elektrotechnikos dalis (LE); 6. Apsauginės signalizacijos dalis (ER); 7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO); 8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (SKND).

Trakų rajono savivaldybės administracija
Direktorius

Parengė:
Architektūros skyriaı
vedėjo pavaduotojas

Trakų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Trakų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-200219-00015, 2020-02-19
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Trakų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Trakų rajono savivaldybes administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

Ryšio duomenys
El. paštas info@trakai.lt tel. (8528)55486 mob. tel. Nėra faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Konduktorių g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Ežero g. 7
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Ežero g. 7
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais

projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Ežero g. 5A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 24
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 26
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 5
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 24
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu

(Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 9
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 21
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 21
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 21
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 25
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 25
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Pakalnės g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 6
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 8

Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 10
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 12
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7944/0002:413
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 12A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Įvertinti žmonių su negalia poreikius.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Ne mažiau 30% bendro sklypo ploto.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius. Pateikti žemės sklypo planą su atliktais kadastriniais matavimais.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Konduktorių g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Klevų al.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Klevų al. 28
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu

(Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Klevų al. 28
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Ežero g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 26
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 9
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Lauko g. 5
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Naujosios Sodybos g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Naujosios Sodybos g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Naujosios Sodybos g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Trakų rajono sav., Lentvaris, Naujosios Sodybos g. 27
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Sprendiniai privalo būti suderinti su statinių, kurių apsaugos zonose numatoma vykdyti statybos darbus, savininkais (valdytojais, naudotojais). Vadovautis 2019-12-18 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277, 2014-09-11). Įvertinti žmonių su negalia poreikius. Numatyti lietaus nuotekų tvarkymo sprendinius.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D200217102541098.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 181626536
Pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Adresas: Trakai, Vytauto g. 33

Ribojimai
Nėra

Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2020-02-19
Dokumento registracijos Nr.: SRD-05-200219-00015
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Vyresnioji specialistė Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 181626536

Gauto dokumento metaduomenys
Nėra

Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2020-02-19
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: ;Skyriaus vedėjo pavaduotojas ;Trakų rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0 Pasirašymo data: 2020-02-19
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Vyresnioji specialistė Trakų rajono savivaldybės administracija

Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2020.02.14,
Galioja iki: 2021-02-14

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-12401

Klientas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Bažnyčios g. -, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1012401

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-12401 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darbų tiekėjams ir rangovams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.eso.lt > Savitarna.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo daliai:
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vyresnysis inžinierius

parengė Inžinierius

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 20-12401
Trumpiausias geometrinis atstumas



Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2020.02.14,
Galioja iki: 2021-02-14

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-12559

Klientas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Pakalnės g. 21, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1012559

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-12559 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), prašome patalpinti internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams à Elektros darbų tiekėjams ir rangovams à Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.eso.lt à Savitarna.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Darbus atlikusi įmonė turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinanti apie atliktus darbus. Rangovo aktą pateikite internetinėje svetainėje www.eso.lt à Partneriams à Elektros darbų tiekėjams ir rangovams à Rangovų aktų pateikimas.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų

atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2020.02.14,
Galioja iki: 2021-02-14

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-12560

Klientas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Naujosios Sodybos g. 27, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1012560

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-12560 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darbų tiekėjams ir rangovams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.eso.lt > Savitarna.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo

paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

parengė Inžinierius

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. TS19-06257
Trumpiausias geometrinis atstumas

AB „Energijos skirstymo operatorius“



Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2020.02.14,
Galioja iki: 2021-02-14

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-12561

Klientas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Lauko g. -, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1012561

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-12561 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darbų tiekėjams ir rangovams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.eso.lt > Savitarna.
* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo

paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Parengta: 2020.02.14,
Galioja iki: 2021-02-14

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-12563

Klientas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.,

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas
Objekto adresas: Ežero g. -, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1012563

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-12563 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darbų tiekėjams ir rangovams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.eso.lt > Savitarna.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo

paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

parengė Inžinierius

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. TS19-06257

Trumpiausias geometrinis atstumas

AB „Energijos skirstymo operatorius“



Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Trakų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 33, Trakai

2020-02-12

APSAUGOJIMO SĄLYGOS Nr. 1-I-0043/20

Statytojas (Užsakovas): Trakų rajono savivaldybės administracija
Statytojo adresas: Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai.
Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimų komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, esančių Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12a, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujos sodybos g. 27, prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5a, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų raj. sav., statybos projektas.

Telekomunikacijų tinklo elementų projektavimo sąlygos :

1. Išsaugoti esamą telekomunikacijų tinklą esantį prie nagrinėjamų gatvių.
2. Nesant galimybei išsaugoti telekomunikacijų tinklą, juos iškelti. Telekomunikacijų tinklų iškėlimui sąlygas užsakyti papildomai.
3. Ryšių kabelius patenkančius po projektuojama asfalto danga apsaugoti sudedamais kabelių apsaugos vamzdžiais d110mm. Esant reikalui įgilinti esamus kabelius iki 1.0m gylio po važiuojamąją dalimi.
4. Ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžius (prie šulinių) ir patenkančius po projektuojama važiojamąja dalimi, įgilinti, išlaikant atstumą iki asfalto dangos ne mažesnį kaip 0,5 m.
5. Ryšių kabelių kanalų sistemos šulinius papuolančius į važiuojamąją dalį, sustiprinti įrengiant papildomą perdengimą ir plaukiojančio tipo dangtį skirtą važiojamajai daliai.
6. Vykdant gerbūvio tvarkymo darbus (keičiantis žemės paviršiaus lygiui), esamų telefoninės kanalizacijos šulinių dangčių aukščius sureguliuoti pagal naujai formuojamus lygius.
7. Telekomunikacijų tinklo elemento darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui, tel. 1816 -0.
8. Pilnai parengtą lauko tinklų projektą pateikti Telia LT, AB (Vytauto g. 22, Trakai tel. +370 (612) 04712) suderinimui.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB.

Tinklo resursų administravimo 1 komandos vyr. inžinierius

Trakų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 33, Trakai

2020-02-13

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 1-I-0044/20

Statytojas (Užsakovas): Trakų rajono savivaldybės administracija
Statytojo adresas: Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai.
Objekto pavadinimas ir vieta: Vaizdo kameros įrengimas Lauko g. 12 Lentvario m.

Telekomunikacijų tinklo elementų projektavimo sąlygos :

1. Nuo esamo artimiausio ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) šulinio Nr. L23 (x567658;y6056325) iki kameros užsakovo lėšomis suprojektuoti ir pakloti HDPE vamzdį d-50 mm.
2. Pilnai parengtą lauko tinklų projektą pateikti Telia Lietuva, AB (Vytauto g. 22, Trakai tel. +370 (612) 04712) suderinimui.
3. Telekomunikacijų paslaugos bus suteiktos po magistralinio ir skirstomojo tinklo statybos.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB

Tinklo resursų administravimo 1 komandos vyr. inžinierius

Projektavimo sąlygas priėmė

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“
(šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)
170795677, LT707956716, Maironio g. 7-2, Trakai
(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

TECHNINĖS SĄLYGOS

2020 02 17 d. Nr. 2.15 - 43
(data)
Trakai

Projektavimo sąlygos galioja iki 2021 m gruodžio 31 d.

Projektavimo sąlygos išduodamos susisiekimų komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, esančių Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12a, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujos sodybos g. 27, prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5a, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų raj. sav. statybai.

Nauji statiniai turi būti suprojektuoti vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymu, LR Statybos įstatymu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu, statybos reglamentais, bei techniniais reglamentais galiojančiais teisės aktais ir šiomis techninėmis sąlygomis.

Reikalavimai:

1. Projektuojamas kelias ir kiti statiniai kertantis šilumos tinklus turi buti suprojektuoti ne žemiau nei 80 cm aukštyje nuo šilumos tinklų.
2. Projektuojamame asfalto dangos ir betoninių trinkelių ruože yra šulinis (ŠK-25), numatyti plaukiojantį šulinio dangtį, kuris bus pritaikytas kelio važiuojamoje dalyje. Šulinio sandariai prijungtas briaunų apvadų aukštis negali būti žemesnis kelio dangos, kad į jį nepatektu kritulių ar tirpstančio sniego vandens.
3. Projektuojamos vejos ruože yra šulinis (ŠK-34), numatyti šulinio briaunų apvadų aukštį tolygų vejai, kad į jį nepatektu kritulių ar tirpstančio sniego vandens.
4. Projekte numatytus pakeitimus rangovas turi atlikti savo sąskaita.

Pridedama:

Topografinėje nuotraukoje pažymėta šiluminės kameros vieta (2 lapai)

Technines sąlygas išdavė: Vyresnysis inžinierius
(Pareigos, vardas)

Objektas: Pakalnės g. 27 Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius: 3	Lapo Nr. 3	Koordinačių sistema: LKS-94
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

6057700

6056500

73/31 – 0291

73/31 – 0292

ŠK-34



73/31 – 0291

73/31 – 0311

Objektas: Pakalnės g. 27 Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius: 3	Lapo Nr. 2	Koordinačių sistema: LKS-94
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

UAB "TRAKŲ VANDENYS

_____

_____

(pavardė

A.V.

2020 m. vasario mėn. 28 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2020-20-L

VANDENS TIEKIMUI IR KANALIZAVIMUI: Ežero g. 5A, 7, Klevų al. 28, Lentvaris, Trakų r. sav.

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : **m³** esamas/_____

m³/ metus m³/ d. m³/ h.

Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje Mpa (m)

Užsakovas privalo:

LIETAUS NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI : **m³** esamas/_____

969,86 m³/ metus 79,24 m³/ d. m³/ h.

Užsakovas privalo:

1. Projektuoti lietaus nuotekų tinklus iki esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų Ežero gatvėje.
2. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos normomis ir reglamentais.
3. Parengtą projektą derinti su UAB „Trakų vandenys", paliekant 1 egz.

Sąlygas ruošė____ _____tel.Nr. 8-652-28160

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techninių sąlygų egzempliorius

UAB "TRAKŲ VANDENYS"

A.V.

2020 m. vasario mėn. 28 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2020-17 -L

VANDENS TIEKIMUI IR KANALIZAVIMUI: Bažnyčios g. 24,26, Lauko g. 3,5,9, Pakalnės g. 21,23 Lentvaris, Trakų r. sav.

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : **m³** esamas/_____

m³/ metus m³/ d. m³/ h.

Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje Mpa (m)

Užsakovas privalo:

LIETAUS NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI : **m³** esamas/_____

1217,80 m³/ metus 99,5 m³/ d. m³/ h.

Užsakovas privalo:

1. Projektuoti lietaus nuotekų tinklus iki esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų Lauko, Pakalnės gatvėse.
2. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos normomis ir reglamentais.
3. Parengtą projektą derinti su UAB „Trakų vandenys", paliekant 1 egz.

Sąlygas ruošė_____ _____tel.Nr. 8-652-28160

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techninių sąlygų egzempliorius

UAB "TRAKŲ VANDENYS"

2020 m. vasario mėn. 28 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2020-18-L

VANDENS TIEKIMUI IR KANALIZAVIMUI: Bažnyčios g. 23 Lentvaris, Trakų r. sav.

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : **m³** esamas/_____

m³/ metus m³/ d. m³/ h.

Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje Mpa (m)

Užsakovas privalo:

LIETAUS NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI : **m³** esamas/_____

698,70 m³/ metus 57,08 m³/ d. m³/ h.

Užsakovas privalo:

1. Projektuoti lietaus nuotekų tinklus iki esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų Bažnyčios, Lauko gatvėse.
2. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos normomis ir reglamentais.
3. Parengtą projektą derinti su UAB „Trakų vandenys", paliekant 1 egz.

Sąlygas ruošė_____ _____tel.Nr. 8-652-28160

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techninių sąlygų egzempliorius

UAB "TRAKŲ VANDENYS"

_____

_____ (pavardė,

A.V.

2020 m. vasario mėn. 28 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2020-19-L

VANDENS TIEKIMUI IR KANALIZAVIMUI: Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 25,27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių Lentvaris, Trakų r. sav.

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : **m³** esamas/_____

m³/ metus m³/ d. m³/ h.

Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje Mpa (m)

Užsakovas privalo:

LIETAUS NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI : **m³** esamas/_____

3131,56 m³/ metus 255,8 m³/ d. m³/ h.

Užsakovas privalo:

1. Projektuoti lietaus nuotekų tinklus iki esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų Lauko, Gėlių gatvėse.
2. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos normomis ir reglamentais.
3. Parengtą projektą derinti su UAB „Trakų vandenys“, paliekant 1 egz.

Sąlygas ruošė_____ _____tel.Nr. 8-652-28160

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techninių sąlygų egzempliorius

UAB „Elektros pasaulis“
Elektros instaliacija, gatvių apšvietimas

2020 02 28

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRUI“

Dėl Susisiekimo komunikacijų-gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinierinių statinių-sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių-vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių inžinierinių tinklų, esančių Bažnyčios g. 23,24,26, Lauko g. 3,4,5,6,8,9,10,12, 12a Pakalnės g.21,23,25,27, Naujosios sodybos g.27, prie Konduktoriaus ir Gelių gatvių sankirtos, Ežero g.5a,7 ir Klevų al.28, Lentvaryje, Trakų raj. Projektų parengimo.

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr.2

GATVIŲ IR TAKŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PROJEKTAMS PARENGTI

1.Suprojektuoti apšvietimo tinklus, požeminėmis kabelinėmis linijomis, parinkti kabelinių linijų skerspjūvius atsižvelgiant į šviestuvų galingumą ir linijų ilgį.
2.Apšvietimui naudoti LED šviestuvus, parenkant jų galingumą.
3.Gauti technines sąlygas iš UAB „Ignitis“ galingumo padidinimui.
4.Suprojektuoti naujus gatvių apšvietimo tinklų valdymo skydus.
5.Projektuojamus apšvietimo tinklus prijungti nuo naujai suprojektuotų gatvių apšvietimo valdymo skydų.
6.Projektą suderinti su Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Elektros pasaulis“ atstovais.

Direktorius

Trakų 50, Semeliškių miest. Tel. (8-528) 32501, Mob.tel. 8 698 12377, Faks (8-528) 32511 El.p.:elektros.pasaulis@gmail.com

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-07-07 08:15:30

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas:	**UAB "Projektų rengimo centras"**
Kodas:	**300612420**
Teisinė forma:	**Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas:	**Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas:	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 21-101**
NTR objekto kodas:	**4400-0035-7926:1974**
Įregistravimo data:	**2006-10-31**
Versija:	**30 (2017-06-12)**
Duomenų būklė:	**Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas:	**Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis:	**100000 Eur**
Akcijų skaičius:	**100000 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius:	**100000 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė:	**1 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **statyba; pastatų remontas; restauravimas ir rekonstravimas; apdaila; konsultacinė veikla; bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2006-10-31**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.31**

5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2006-10-31**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.25, 14.28, 14.31**

5.2.1. Asmuo: **MINDAUGAS ČEPULIS, a.k. 37704040608, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2007-12-10
Registruota: **Nuo 2007-12-17**
Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Ramybės g. 18
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.25

6. Dalyviai:

6.1. **Akcininkas**
Registruota: **Nuo 2012-01-04**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.12**

6.1.1. Asmuo: **MINDAUGAS ČEPULIS, a.k. 37704040608**
Registruota: **Nuo 2012-01-04**
Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Ramybės g. 18
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.12

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2006-10-31**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.28**

8. Licencijuojama veikla:

8.1. **Žemės gelmių (geologinis) tyrimas**
Registruota: **Nuo 2016-10-03**

Terminas: **Nuo 2016-09-19**
Aprašymas: **Licencijos Nr. 1311635**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.2**

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1 Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31**
Pateikimo data: **2017-06-12**
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.1**

14. Dokumentai:

14.1. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2017-04-28, Nr. 000640017011
Gautas 2017-06-12, įregistruotas 2017-06-12
Aprašymas: **2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.2. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
Dokumento teikėjas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780**
Dokumento data: 2016-09-19, Nr. 1311635
Gautas 2016-09-30, įregistruotas 2016-10-03

14.3. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2016-04-29, Nr. 000640017010
Gautas 2016-06-13, įregistruotas 2016-06-13
Aprašymas: **2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.4. **Įstatai**
Dokumento data: 2015-06-02
Gautas 2015-07-30, įregistruotas 2015-08-03

14.5. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2015-07-30
Gautas 2015-07-30, įregistruotas 2015-08-03
Notaro žyma: **Vilniaus m. 20-as notaro biuras, not. JURGA ŠAMŠONIENĖ, Reg. Nr. 2659, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-07-30**
Aprašymas: **Dėl buveinės adreso ir įstatų įregistravimo**

14.6. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2015-06-02, Nr. 2015/07
Gautas 2015-07-24, įregistruotas 2015-07-29
Aprašymas: **Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir buveinės adreso pakeitimo bei įstatų patvirtinimo**

14.7. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2015-05-29, Nr. 000640017009
Gautas 2015-06-18, įregistruotas 2015-06-18
Aprašymas: **2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.8. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2015-06-03
Gautas 2015-06-11, įregistruotas 2015-06-17

14.9. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2014-05-16, Nr. 000640017008
Gautas 2014-05-16, įregistruotas 2014-05-16
Aprašymas: **2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.10. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000640017007
Gautas 2013-08-20, įregistruotas 2013-08-20

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000640017006
Gautas 2012-05-29, įregistruotas 2012-05-29
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-12-27
Gautas 2012-01-02, įregistruotas 2012-01-04
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo

14.13. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-10-24, Nr. 11-446a
Gautas 2011-12-16, įregistruotas 2011-12-16

14.14. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-10-04
Gautas 2011-10-06, įregistruotas 2011-10-10

14.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2011-10-03
Gautas 2011-10-06, įregistruotas 2011-10-10
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo

14.16. Pranešimas
Dokumento data: 2011-10-04
Gautas 2011-10-06, įregistruotas 2011-10-10
Aprašymas: Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą

14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000640017005
Gautas 2011-05-29, įregistruotas 2011-05-29
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.18. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-03-03
Gautas 2011-03-03, įregistruotas 2011-03-04

14.19. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-02-22
Gautas 2011-02-28, įregistruotas 2011-03-01

14.20. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-10-14
Gautas 2010-10-14, įregistruotas 2010-12-06

14.21. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-08
Gautas 2010-09-10, įregistruotas 2010-09-15

14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000640017004
Gautas 2010-05-25, įregistruotas 2010-05-25
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000640017003
Gautas 2009-05-17, įregistruotas 2009-05-17
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-28, Nr. 000640017002
Gautas 2008-05-20, įregistruotas 2008-06-09
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.25. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2007-12-13
Gautas 2007-12-13, įregistruotas 2007-12-17
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo

14.26. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2007-12-10
Gautas 2007-12-13, įregistruotas 2007-12-17
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo

14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-17, Nr. 000640017001
Gautas 2007-05-11, įregistruotas 2007-05-22
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.28. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2006-10-26
Gautas 2006-10-26, įregistruotas 2006-10-31
Notaro žyma: Vilniaus m. 6-as notarų biuras, not. DALIA ŠTAUPIENĖ, Reg. Nr. 1-13370, notarinio veiksmo atlikimo data 2006-10-26
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo

14.29. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2006-09-15
Gautas 2006-10-26, įregistruotas 2006-10-31

14.30. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-09-15
Gautas 2006-10-26, įregistruotas 2006-10-31

14.31. Įstatai
Dokumento data: 2006-09-15
Gautas 2006-10-26, įregistruotas 2006-10-31

14.32. Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą
Dokumento data: 2006-09-19
Gautas 2006-10-26, įregistruotas 2006-10-31

14.33. Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2006-09-19
Gautas 2006-09-19, įregistruotas 2006-09-19

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 852314672
Faksas: 852760037
Elektroninio pašto adresas: info@prc.lt
Internetinės svetainės adresas: www.prc.lt

2017-07-07 08:15:30

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

Originalas nebus siunčiamas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

UAB „Projektų rengimo centras“
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius

2019-10-09 Nr. AP3-2426

DĖL TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ projektą „Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)“, kuriam UAB „Projektų rengimo centras“ rengia techninį projektą.

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus 2019-07-11 raštu „Dėl prašymo nagrinėjimo“ Nr. 46SD-2502-(14.46.7.) (pridedamas) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 25.2.1. punktu negalime vykdyti veiklų daugiabučio namo būtų savininkų bendrijos „Jūra“ iki 2097-09-18 išnuomotame žemės sklype Kad. Nr. 7944/0002:296 adresu Bažnyčios g. 20, Lentvario mieste.

Prašome pakoreguoti projektavimo užduotį ir kiemo, esančio Bažnyčios g. 20, Lentvario mieste, sutvarkymo netraukti į projekto sprendinius.

Administracijos direktorius Darius Kvedaravičius

Donata Nedvecka, tel. (8 528) 58 323, el. p. donata.nedvecka@trakai.lt

TRAKAI 2020
LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-02-10 11:01:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2032510**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2016-01-29**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 12A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4087-1624**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:413 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1877 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1877 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2778 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1736 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **21000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-11-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-34-(14.46.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-34-(14.46.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-04**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0445 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0519 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0255 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0458 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0245 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

---

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-34-(14.46.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-03**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) UAB "BRANTAS", a.k. 302519801**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4087-1624, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1118**

Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-03**

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Adresas įrašytas pagal 2005-09-08 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2020-02-10 11:01:19

Dokumentą atspausdino KRISTINA PAUŽIENĖ

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:33:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669084**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 3A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3506**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1522 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0,0612 ha**
Užstatyta teritorija: **0,0612 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28,0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **4990 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-21**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100314241**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323742**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327971**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330946**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263429**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-7-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)**
Plotas: **333.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)**
Plotas: **60.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)**
Plotas: **37.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.4. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)**
Plotas: **108.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-754-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3506, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 7 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo", **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,0612 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Lauko g. 3A, kadastro numeris 7944/0002:1522, unikalus numeris 4400-5704-3506, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 1 242,44 Eur, vertės pokytis 4 067,56 Eur, likutinė vertė 5 310 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 1 242,44 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V.
B. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 612 m^2

Kadastro vietovės pavadinimas:	Lentvario mst.										
Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas		
	7	9	4	4	0	0	0	2			

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Lauko g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-8		valstybinė žemė
8-9		Lauko g.
9-14		valstybinė žemė
14-15		Lauko g.
15-1		valstybinė žemė



Su pagal 2021 m. birželio mėn. 21 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA Trakų rajono savivaldybės administracija 2021-06-21
(žemės sklypo savininko (naudotojo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

Andrius Šarejevas
....

KOPIJA TIKRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07169, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-06-21

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-128

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 15:25:43
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 12:25:46
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 612 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056483.64	567743.87				
2	R	6056480.13	567794.73				
3	R	6056481.01	567795.74				
4	R	6056480.74	567799.63				
5	R	6056472.08	567798.99				
6	R	6056472.32	567795.27				
7	R	6056469.54	567792.07				
8	R	6056458.53	567791.41				
9	R	6056458.91	567785.79				
10	R	6056469.91	567786.58				
11	R	6056473.12	567783.80				
12	R	6056474.63	567761.88				
13	R	6056471.88	567758.68				
14	R	6056460.81	567757.80				
15	R	6056461.18	567752.34				
16	R	6056472.01	567753.18				
17	R	6056475.25	567750.27				
18	R	6056475.76	567743.27				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-21		
Valstybinė LKS-1994	X=6056477.86 Y=567771.45	Prisijungta	10:30		
		Atsijungia	11:30		

Žiniaraštį sudarė:	MINDAUGAS DRUSKIS	2M-M-126		2021-06-21
	v. pavardė	kval. pažymėjimo nr.	parašas	data

Baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnį. Neįgaliotinių žemėnaudos ribos ženklų sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septynių iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2151563275

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	37
2	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	108
3	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	333
4	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	60

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TIKRA

TAURAGĖS RAJONO TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:34:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669104**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g. 21A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3482**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1524 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1184 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1184 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **9660 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-28**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323742**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100328132**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330946**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-11-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)**
Plotas: **55.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas**

Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)
Plotas: 58.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)
Plotas: 11.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.4. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)
Plotas: 514.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-753-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3482, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126
2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP-11 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“, **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,1184 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Pakalnės g. 21A, kadastro numeris 7944/0002:1524, unikalus numeris 4400-5704-3482, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 2 403,68 Eur, vertės pokytis 7 896,32 Eur, likutinė vertė 10 300 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 2 403,68 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo nuolatinis naudojimas apribotas



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 1184 m^2



Kadastro vietovės pavadinimas:	Lentvario mst.										
Žemės sklypo kadastro numeris:	kadas.				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	8	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Pakalnės g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		Pakalnės g.
2-7		valstybinė žemė
7-8		Pakalnės g.
8-1		valstybinė žemė

Su pagal 2021 m. birželio mėn. 28 d. atliktu žemės sklypo ribų patikslinimų-parodymu parengtame žemės sklypo plane išbrėžtomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Antanina Gaidamavičiaus — 2021-06-28

(žemės sklypo savininko (valdos arba naudojimo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

KOPIJA TIKRA

LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Drunlis	2021-06-28

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-126

2151563169

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 14:53:03
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 14:01:49
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 1184 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056539.65	567823.19				
2	R	6056535.99	567822.92				
3	R	6056537.15	567807.60				
4	R	6056534.36	567804.39				
5	R	6056499.51	567802.01				
6	R	6056496.32	567804.79				
7	R	6056495.13	567819.90				
8	R	6056489.32	567819.52				
9	R	6056490.87	567798.08				
10	R	6056490.02	567781.37				
11	R	6056491.80	567756.43				
12	R	6056506.72	567757.50				
13	R	6056504.91	567783.14				
14	R	6056502.86	567782.99				
15	R	6056502.24	567792.31				
16	R	6056541.81	567795.01				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-28		
Valstybinė LKS-1994	X=6056498.12 Y=567775.12	Prisijungta	10:30		
		Atsijungta	11:30		

Žiniaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS — 2M-M-126 — 2021-06-28
v. pavardė — kval. paž. nr. — parašas — data

Baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 212 straipsnį. Neteisėtų žemėtvarkos ribožymių sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia bendą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt aunų

* 2 1 5 1 5 6 3 1 6 9 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	58
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, kevirtasis skirsnis)	11
3	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	514
4	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	55

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TIKRA

Direktoriaus pavaduotojas (įgaliotas asmuo)
Ūkio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Algirdas Čeikauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKŲ RAJONO TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS • TRAKAI

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 14:34:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669277**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 24B**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3554**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1523 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1042 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1042 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **8500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-21**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100313688**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323806**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324127**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327374**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327767**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100338013**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-03-01**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263429**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-752-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-3-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: Įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-752-(14.46.110 E.)**
Plotas: **63.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-752-(14.46.110 E.)**
Plotas: **283.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-752-(14.46.110 E.)**
Plotas: **167.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-752-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3554, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: Įrašų nėra

12. Kita informacija: Įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: Įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 3 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“, **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,1042 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Bažnyčios g. 24B, kadastro numeris 7944/0002:1523, unikalus numeris 4400-5704-3554, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 2 115,40 Eur, vertės pokytis 6 914,60 Eur, likutinė vertė 9 030 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 2 115,40 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 1042 m^2



567550

6056450

Kadastro vietovės pavadinimas	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris	kodas				bloko				sklypo			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Bažnyčios g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–12		valstybinė žemė
12–13		Lauko g.
13–1		valstybinė žemė

Su pagal 2021 m. birželio mėn. 21 d. atliktą žemės sklypo ribų patikslinimą–parodymą parengtame žemės sklypo plane išbrėžtomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA — 2021-06-21

(žemės sklypo savininko (vieno arba kiekvieno) arba kitos) (asmens, pavardė) (parašas) (data)

KOPIJA TEISINGA

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Drūsčia	2021-06-21

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 21M-M-126

2151564498

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 14:06:08
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 11:56:50
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 1042 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056538.49	567648.40				
2	R	6056536.71	567673.85				
3	R	6056524.21	567674.07				
4	R	6056511.07	567672.90				
5	R	6056512.39	567655.09				
6	R	6056503.51	567647.78				
7	R	6056495.86	567647.90				
8	R	6056490.21	567647.47				
9	R	6056487.23	567643.98				
10	R	6056473.82	567642.95				
11	R	6056470.86	567639.93				
12	R	6056468.82	567639.90				
13	R	6056469.08	567636.13				
14	R	6056480.78	567637.18				
15	R	6056482.12	567636.28				
16	R	6056482.53	567630.96				
17	R	6056492.59	567631.75				
18	R	6056492.11	567637.86				
19	R	6056493.03	567638.93				
20	R	6056503.32	567639.70				
21	R	6056508.20	567645.40				
22	R	6056510.26	567646.42				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-21		
Valstybinė LKS-1994	X=6056524.62 Y=567663.29	Prisijungta	11:00		
		Atsijungta	11:30		

Žinjaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS — 2M-M-126 — 2021-06-21
v. pavardė — kval. paž. nr. — parašas — data

Brauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnio: Neteisėtas žemėnaudos ribožymių sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto kartų dydžio.

* 2 1 5 1 5 6 4 4 9 8 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	167
2	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	283
3	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	63

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TINKA

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Kristina Čeplauskienė

LIETUVOS RESPUBLIKA • ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:34:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669282**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvario, Pakalnės g. 27A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3560**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1526 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2489 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2489 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **19700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuolikt asis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327194**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263429**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263498**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100279585**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-9-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Plotas: **61.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Plotas: **570.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Plotas: **1148.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.4. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Plotas: **87.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.5. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)**
Plotas: **438.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-751-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3560, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 9 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“, **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,2489 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Pakalnės g. 27A, kadastro numeris 7944/0002:1526, unikalus numeris 4400-5704-3560, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:1000, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 5 053 Eur, vertės pokytis 15 847 Eur, likutinė vertė 20 900 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 5 053 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 15:31:43
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 11:47:15
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 2489 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056442.51	567790.51				
2	R	6056442.08	567796.62				
3	R	6056399.39	567793.63				
4	R	6056396.36	567796.81				
5	R	6056396.43	567812.28				
6	R	6056391.11	567811.98				
7	R	6056391.95	567789.42				
8	R	6056339.50	567785.72				
9	R	6056336.78	567787.24				
10	R	6056314.49	567785.52				
11	R	6056309.16	567790.12				
12	R	6056310.14	567775.34				
13	R	6056333.10	567776.95				
14	R	6056338.27	567703.57				
15	R	6056349.56	567704.44				
16	R	6056345.04	567761.25				
17	R	6056356.20	567762.04				
18	R	6056355.51	567771.86				
19	R	6056397.91	567774.85				
20	R	6056397.41	567781.90				
21	R	6056400.19	567785.10				
22	R	6056411.21	567785.93				
23	R	6056413.36	567789.08				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-23		
Valstybinė LKS-1994	X=6056339.88 Y=567757.92	Pristjungta	10:30		
		Atsijungta	11:30		

Žiniaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS (v. pavardė) — 2M-M-126 (kval. pažymėjimo nr.) — parašas — 2021-06-23 (data)

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnio. Sunaikinus ženklinančius ribų ženklus, sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septynių dešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

* 2 1 5 1 5 6 5 4 9 2 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	87
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	61
3	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	570
4	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	1148
5	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	438

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOREGUOTINA

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 2489 m^2



Kadastro vietovės pavadinimas	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris	kodas				bloko				sklypo			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Pakalnės g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–2		Lauko g.
2–11		valstybinė žemė
11–12		Naujosios Sodybos g.
12–1		valstybinė žemė

Su pagal 2021 m. birželio mėn. 23 d. atliktą žemės sklypo ribų pažymėjimą–parodymą parengtame žemės sklypo plane ištraukytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA Trakų rajono savivaldybės administracijos — 2021-06-23
(žemės sklypo savininko (asmens arba įstaigos) vardas, pavardė) (parašas) (data)
Andrius Šalevičius

KOPIJA TINKA
LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO
TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
ADMINISTRACIJA

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b–62, LT-07182, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-06-23

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2A-M-126

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:33:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669373**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvario, Lauko g. 4A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3593**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1525 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0425 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0425 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3470 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-28**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330763**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263429**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100279585**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-6-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Plotas: **184.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Plotas: **165.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Plotas: **85.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.4. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Plotas: **29.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.5. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)**
Plotas: **35.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-747-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3593, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 6 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“, **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,0425 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Lauko g. 4A, kadastro numeris 7944/0002:1525, unikalus numeris 4400-5704-3593, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 862,81 Eur, vertės pokytis 2 827,19 Eur, likutinė vertė 3 690 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 862,81 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymas artimoje

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 425 m²



6056400

567600

Kadastro vietovės pavadinimas	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris	Kodas				bloko				sklypo			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Lauko g. / proj. skl. 1

Gretinybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		Lauko g.
2-1		valstybinė žemė

Su gegul 2021 m. birželio mėn. 28 d. atliktą žemės sklypo ribų pažymėjimą-parodymą, parengtame žemės sklypo plane išbrėžtomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA 2021-08-28

(žemės sklypo savininko (naudotojo) arba jo (įstaigos) vardas, pavardė) (parašas) (data)

KOPIJA TINKA

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-08-28

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-139

* 4 1 5 1 5 6 5 7 6 2 *

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 15:47:38
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 11:42:25
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 425 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056445.19	567752.89				
2	R	6056444.43	567763.63				
3	R	6056429.47	567762.92				
4	R	6056428.00	567762.05				
5	R	6056403.04	567760.83				
6	R	6056403.52	567751.00				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-28		
Valstybinė LKS-1994	X=6056424.47 Y=567757.07	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	10:30		

Žiniaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS (v. pavardė) — 2M-M-126 (kval. paž. nr.) — (parašas) — 2021-06-28 (data)

Išraiška iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
132 straipsnis. Nuolatiniųženklinančių simbolių sunaikinimas arba sugadinimas
užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

* 2 1 5 1 5 6 5 7 8 2 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	29
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	35
3	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	165
4	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	184
5	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	85

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TIKRA

Turimų rejestro arba archyvo duomenų
T. y. pat. pirmojo (-ių) viešojo (-ių)
viešojo pirkimo (-ų) [illegible] techninius
Asmens [illegible]

LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS • TRAKAI

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:34:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669376**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 17**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3471**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1527 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1175 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1175 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **9590 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-21**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100296161**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100306275**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Pardavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-10-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)**
Plotas: **16.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)**
Plotas: **180.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)**
Plotas: **27.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.4. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)**
Plotas: **83.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-755-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3471, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP-10-(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo", **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,1175 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Lauko g. 17, kadastro numeris 7944/0002:1527, unikalus numeris 4400-5704-3471, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:1000, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 2 385,41 Eur, vertės pokytis 7 814,59 Eur, likutinė vertė 10 200 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 2 385,41 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 1175 m^2

Kadastro vietovės pavadinimas	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	1	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Bažnyčios g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–3		Mokyklos g.
3–10		valstybinė žemė
10–11		Lauko g.
11–1		valstybinė žemė



Su pagal 2021 m. birželio mėn. 21 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą–parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo ploto sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA 2021-06-21
(žemės sklypo savininko (esamo arba būsimojo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

Andrius ....

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b–82, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-06-21

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: ZM-M-126

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 16:02:12
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 14:05:52
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 1175 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				bloko				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056607.40	567566.49				
2	R	6056607.28	567569.14				
3	R	6056604.78	567580.70				
4	R	6056596.96	567576.14				
5	R	6056567.08	567576.51				
6	R	6056567.05	567575.02				
7	R	6056537.92	567574.58				
8	R	6056537.87	567572.90				
9	R	6056508.32	567572.19				
10	R	6056480.41	567575.62				
11	R	6056479.61	567568.18				
12	R	6056483.72	567567.40				
13	R	6056507.94	567564.43				
14	R	6056562.98	567565.11				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-21		
Valstybinė LKS-1994	X=6056548.89 Y=567576.19	Prisijungta	11:00		
		Atsijungta	11:30		
Žiniaraštį sudarė:	MINDAUGAS DRUSKIS		2M-M-126		2021-06-21
	v. pavardė		kval. pažymėjimo nr.	parašas	data

Baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnį. Nuslėpimas, iškraipymas, sunaikinimas arba pažeidimas ultrakrašių bandų nuo septynmečio iki vieno šimto kilometrų ribų

* 2 1 5 1 5 6 2 4 7 9 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	27
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	16
3	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	180
4	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	83

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TINKA

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:31:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669377**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 12B**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3606**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1528 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1628 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1628 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **13200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100311809**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324291**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324889**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326063**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326967**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327184**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330763**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100331572**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100332280**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100332555**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: 100332828
Teritorijos nustatymo data: 2022-02-02
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-25
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100338063
Teritorijos nustatymo data: 2022-02-02
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263429
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-2-(14.46.114.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-19

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Plotas: 388.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.2. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Plotas: 103.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.3. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Plotas: 136.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.4. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Plotas: 824.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

9.5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Plotas: 835.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-748-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3606, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126
2021-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 20 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo", **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,1628 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Lauko g. 12B, kadastro numeris 7944/0002:1528, unikalus numeris 4400-5704-3606, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:1000, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 3 305,06 Eur, vertės pokytis 10 694,94 Eur, likutinė vertė 14 000 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 3 305,06 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras A. V. Andrius Šatevičius

Sklypo skirpo išdėstymas sklype

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 1628 m^2



Kadastro vietovės pavadinimas:	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				bloko				sklypas			
	7	0	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Lauko g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		Lauko g.
2-1		valstybinė žemė

Su geguž 2021 m. birželio mėn. 23 d. atlikta žemės sklypo ribų patikslinimą–parodymą parengtame žemės sklypo plane išbrėžtomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA — 2021-06-23

(žemės sklypo savininko (naudotojo arba valdytojo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

KOPIJA TIKRA

TRAKŲ RAJONO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTAIGŲ TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Parengė	Patikrino	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-06-23

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 24-M-126

* 4 1 5 5 6 6 0 4 8 *

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 15:56:21
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 10:59:28
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 1628 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056449.76	567688.77				
2	R	6056449.35	567694.50				
3	R	6056428.16	567692.94				
4	R	6056427.06	567693.81				
5	R	6056426.75	567698.03				
6	R	6056417.75	567697.37				
7	R	6056417.81	567696.53				
8	R	6056405.38	567695.59				
9	R	6056404.66	567705.16				
10	R	6056395.46	567704.43				
11	R	6056394.20	567719.75				
12	R	6056389.39	567719.25				
13	R	6056391.38	567694.68				
14	R	6056320.19	567689.49				
15	R	6056320.52	567684.93				
16	R	6056316.19	567684.61				
17	R	6056317.86	567660.90				
18	R	6056327.69	567661.64				
19	R	6056326.59	567676.85				
20	R	6056329.37	567680.05				
21	R	6056340.12	567680.87				
22	R	6056392.08	567684.59				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-23		
Valstybinė LKS-1994	X=6056375.34 Y=567688.49	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	10:30		

Žiniaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS — 2M-M-126 — 2021-06-23
v. pavardė — kval. paž. nr. — parašas — data

Užraska iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnio. Nuolatinių žemėnaudos naudmenų naudojimo arba sugadinimo užmokėti baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų

* 2 1 5 1 5 6 6 0 4 8 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	138
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	388
3	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	103
4	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	835
5	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	824

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TINKA

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:32:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2669494**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-08-23**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Ežero g. 7B**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3439**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0001:1227 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0486 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0486 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **6950 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-21**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100311848**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324180**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330375**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100331298**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-756-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-5-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-756-(14.46.110 E.)**
Plotas: **81.00 kv. m**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.2. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-756-(14.46.110 E.)**
Plotas: **193.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-756-(14.46.110 E.)**
Plotas: **51.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-756-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3439, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2021-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-23**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 5 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“, **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,0486 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Ežero g. 7B, kadastro numeris 7944/0001:1227, unikalus numeris 4400-5704-3439, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 986,64 Eur, vertės pokytis 3 223,36 Eur, likutinė vertė 4 210 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 986,64 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymas schemoje

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 486 m^2

Kadastro vietovės pavadinimas:	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris:	Kodas				Sklypas				sklypas			
	7	8	4	4	0	0	0	1				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Ežero g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-6		valstybinė žemė
6-1		Ežero g.

567400
6057700



Su pagal 2021 m. birželio mėn. 21 d. atliktą žemės sklypo ribų patikslinimą parengtame žemės sklypo plane išbrėžtomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA
Žemės sklypo savininko (asmens arba tėvinės) vardas, pavardė (parašas) 2021-06-21 (data)

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkė		Mindaugas Druskis	2021-06-21

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: ŽM-N-126

215156224?

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-07-21 14:28:25
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-07-29 14:06:52
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 486 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	1				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6057679.75	567398.59				
2	R	6057676.46	567415.63				
3	R	6057665.14	567421.25				
4	R	6057651.48	567396.69				
5	R	6057654.24	567395.56				
6	R	6057652.73	567391.81				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-21		
Valstybinė LKS-1994	X=6057666.51 Y=567405.36	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	10:30		

Žiniaraštį sudarė: MINDAUGAS DRUSKIS — 2M-M-126 — 2021-06-21
v. pavardė — kval. pažymėjimo nr. — parašas — data

Išrašas iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
112 straipsnio. Nuolatinių žemėnaudos sklypų ribų nustatymas arba nurodymas ultragarsu naudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto kotiravimo vienetų sumą.

* 2 1 5 1 5 6 2 2 4 7 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo salygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo salygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo salygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo salygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	81
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	51
3	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	193

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TIKRA

LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO TRAKUOSE TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:33:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2672788**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-09-03**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 9A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5704-3517**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1529 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0417 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0417 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-28**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100314241**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323806**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324127**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327374**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327519**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100327767**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330671**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100330889**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100338013**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-03-01**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263429**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-25**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-8-(14.46.114.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-19

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Plotas: 216.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Plotas: 21.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

9.3. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Plotas: 213.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

9.4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Plotas: 19.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

9.5. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Plotas: 34.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126
2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5704-3517, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-801-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorius tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 8 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo", **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,0417 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Lauko g. 9A, kadastro numeris 7944/0002:1529, unikalus numeris 4400-5704-3517, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 846,57 Eur, vertės pokytis 2 773,43 Eur, likutinė vertė 3 620 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 846,57 Eur.

Šis aktas surašytas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 417 m²

Kadastro vietovės pavadinimas	Lentvario mok.										
Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				bloko				sklypo			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Gatvė, namo Nr.	Lauko g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–2	7944/0002:0501	
2–13		valstybinė žemė
13–14		Lauko g.
14–1		valstybinė žemė



Su pagal 2021 m. birželio mėn. 28 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą–parodymą parengtame žemės sklypo plane išbrėžytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

LIETUVOS RESPUBLIKA — 2021-06-28

(žemės sklypo savininko (-ų) arba būtinojo (-ų) turėtojo (-ų) vardas, pavardė) (parašas) (data)

KOPIJA TINKA

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Geokada

UAB "Geokada", Laisvės pr. 71b–62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Parengė	Patvirtino	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Mindaugas Druskis	2021-06-28

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: ZM-M-126

2151563808

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-08-12 07:59:31
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-08-12 09:06:05
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 417 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056496.40	567685.75				
2	R	6056494.49	567710.87				
3	R	6056498.28	567717.82				
4	R	6056501.77	567719.35				
5	R	6056501.58	567722.19				
6	R	6056497.11	567721.83				
7	R	6056490.34	567710.54				
8	R	6056489.03	567710.45				
9	R	6056489.85	567698.27				
10	R	6056487.03	567695.07				
11	R	6056472.59	567694.22				
12	R	6056466.70	567693.06				
13	R	6056465.14	567694.04				
14	R	6056465.70	567685.87				
15	R	6056472.98	567687.73				
16	R	6056473.17	567684.38				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-06-28		
Valstybinė LKS-1994	X=6056492.3 Y=567703.28	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	10:30		

Žiniaraštį sudarė:	MINDAUGAS DRUSKIS	2M-M-126		2021-06-28
	v. pavardė	kval. paž. nr.	parašas	data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
172 straipsnis. Nuolatinių žymenų nuėmimas, sunaikinimas arba sugadinimas
Ūkiniais tikslais nuo sklypo ribos ženklo nuėmęs, iki vietos šioto kontrolieriui ar kitam

* 2 1 5 1 5 6 3 0 6 8 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	34
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	21
3	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	19
4	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	213
5	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	216

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TINKA

Tvirtiname, kad ši kopija atitinka [illegible] lapo
T. a. v. pavaduotojo administravimo ir
viešųjų pirkimų skyriaus specialistas

Arūnas Čeikauskas

LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO
TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
TRAKAI

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-07-21 13:32:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2694116**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-11-16**
Adresas: **Trakų r. sav., Lentvaris, Gėlių g. 2F**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5641-3837**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7944/0002:1533 Lentvario m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0459 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0459 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3980 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-02-02**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-12-10**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356037**
Teritorijos nustatymo data: **2022-06-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-07-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323616**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323625**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100324949**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-22**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326063**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326068**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-23**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100334631**
Teritorijos nustatymo data: **2022-02-02**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 46MŽP-4-(14.46.114.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)**
Plotas: **113.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

9.2. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)**
Plotas: **67.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)**
Plotas: **194.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

9.4. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)**
Plotas: **317.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-06-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 46SK-481-(14.46.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MINDAUGAS DRUSKIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5641-3837, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126**
2020-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-02**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sanderiui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2022 m. liepos 18 d. Nr. 46MŽP- 4 -(14.46.114.)
Trakai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius, įmonės kodas 188704927, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vyriausiosios specialistės Valentinos Tankelevičienės, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas ir veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 26 d. įgaliojimą Nr. 1Į-662-(1.9 E.) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.), **perduoda**, o Trakų rajono savivaldybė, įmonės kodas 111104791, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-237„Dėl 2021 m. spalio 10 d. Naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo", **priima** valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise gatvėms ir vietiniams keliams šį valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą: 0,0459 ha ploto žemės sklypas, esantis Trakų r. sav., Lentvario m., Gėlių g. 2F, kadastro numeris 7944/0002:1533, unikalus numeris 4400-5641-3837, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos žemės sklypo plane M 1:500, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Žemės sklypo įsigijimo savikaina 935,60 Eur, vertės pokytis 3 044,40 Eur, likutinė vertė 3 980 Eur, perduotos finansavimo sumos (valstybės biudžeto lėšos) 935,60 Eur.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriui (1 egzempliorius) ir Trakų rajono savivaldybei (2 egzemplioriai).

PRIDEDAMA: Žemės sklypo plano kopija, 1 lapas.

Perdavė:
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
A. V. Valentina Tankelevičienė

Priėmė:
Trakų rajono savivaldybės meras
A. V. Andrius Šatevičius

Žemės sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 459 m²

Kadastro vietovės pavadinimas:	Lentvario mst.											
Žemės sklypo kadastro numeris:	kvadas				sklypas				skirpas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

Savivaldybė	Trakų r.
Seniūnija	Lentvario sen.
Gyvenamoji vietovė	Lentvario m.
Galvė. namo Nr.	Gėlių g. / proj. skl. 1

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		Gėlių g.
2-3		Kondukторių g.
3-1		VŽF



Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybė	Atstumas
2-3	3.35

567600

6056300

Su pagal 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. atliktą žemės sklypo ribų patenkinimo–parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku

LIETUVOS RESPUBLIKA — 2020-12-10

(žemės sklypo savininko (vieno arba bendrojo valdos narių) parašas) (parašas) (data)

UAB "Geokada", Laisvės pr. 79B-62, LT-07189, Vilnius
el. paštas: vilnius@geokada.lt, tel. +370 5 247 2020

Parengė	Patikrino	Patvirtino	Data

Valstybinio kadastro priėmimo Nr.: 24-01-120

* 2 1 4 3 3 4 1 2 3 8 2 *

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA KARANKEVIČIŪTĖ
Data: 2021-05-11 14:58:09
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALGIS ADOMAVIČIUS
Data: 2021-05-21 22:30:34
Paskirtis: Byla suderinta

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 459 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	9	4	4	0	0	0	2				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6056341.58	567573.04				
2	R	6056340.02	567595.37				
3	R	6056337.44	567595.50				
4	R	6056331.80	567598.08				
5	R	6056322.13	567597.45				
6	R	6056322.51	567571.04				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2020-12-10		
Valstybinė LKS-1994	X=6056331.2 Y=567584.37	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	10:30		

Žiniaraštį sudarė:	MINDAUGAS DRUSKIS	2M-M-126		2020-12-10
	v. pavardė	kval. paž. nr.	parašas	data

Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsniu, žinomai žemės sklypo ribų ženklų sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septynių iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	67
2	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	113
3	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	317
4	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	194

Duomenys apie žemės sklypo servitutus			
Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TINKA

Tvirtą mėnuo savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir
viešųjų pirkimų skyriaus specialistas

Antanas Čeplikas

TEISĖS, PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
ADMINISTRACIJA • LIETUVOS RESPUBLIKA TRAKŲ RAJONO

geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas, I geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita

Tyrimų įregistravimo Nr.: 16522-2020

VILNIUS 2020 *GT20102*

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel./Fax.: 85 273 44 97
El. p.: info@geotestus.lt
http://www.geotestus.lt
Į.k.:125676496
LGT leidimo Nr. 112

OBJEKTAS **Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas, I geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita**

UŽSAKOVAS **UAB "Projektų rengimo centras"**

DIREKTORIUS **S. Gadeikis**

INŽ. GEOLOGĖ **V. Jurkienė**

2020-03

Turinys

1. Įvadas 4
2. Geomorfologinė situacija 5
3. Geologinė sandara 5
4. Hidrogeologinė sąlygos 5
5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai, jų savybės 6
6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6
7. Siūlymai, rekomendacijos ir išvados 6
NAUDOTA LITERATŪRA 7

TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

1. Techninė užduotis _____ 1 lapas
2. UAB „Geotestus“ leidimas tirti žemės gelmes _____ 1 lapas
3. Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema _____ 1 lapas
4. Sklypo topoplanas su tyrimo vietomis (M 1:500) _____ 5 lapai
5. Tyrimo vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis _____ 1 lapas
6. Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai _____ 1 lapas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

UAB „Geotestus” pagal **UAB „Projektų rengimo centras“** užsakymą 2020 kovo mėn. atliko projektuojamų gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, esančių Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje statybos aikštelėje, Trakų r. sav., I gotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

Tyrimų sklypo centro koordinatės (LKS–94) yra šios: X – 6056445, Y – 567703.

Šių projektinių inžinerinių geologinių–geotechninių (IGG) tyrimų tikslas nustatyti ir įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas suplanuotų statinių statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statybos būdui ir statinio projektui rengti.

Projektuojami kiti inžineriniai tinklai (9.8) , susisiekimo komunikacijos (8.1, 8.2), sporto paskities inžineriniai statiniai (11), kitos paskirties inžineriniai statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai.

Projektiniai IGG tyrimai atlikti vadovaujantis užsakovo pateikta technine užduotimi (1. priedas).

Lauko tyrimų metu buvo gręžiami gręžiniai. Gręžimas skirtas gruntų litologiniai sudėčiai nustatyti, hidrogeologinių sąlygų įvertinimui. Viso buvo išgręžti penki gręžiniai iki 3,0 m gylio. Gręžimo metu gauti duomenys pateikti gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6). Tyrimų vietos pažymėtos sklypo topografiniame plane M 1:500 (priedas Nr. 4). Šie bandymai atlikti pagal standarto LST EN ISO 22476-1:2012 [5] reikalavimus.

UAB „Geotestus“ leidimas tirti žemės gelmes pateikti priede Nr. 2.

Lauko darbus atliko inžinierius geologas R. A. Misiukas – Misiūnas. Ataskaitą parengė inžinierė geologė V. Jurkienė.

Archyvinių duomenų apie sklype atliktus tyrimus nerasta.

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta atitinkamai pagal LST EN ISO 14688-1 [2] ir LST EN ISO 14688-2 [3] standartų reikalavimus.

2. Geomorfologinė situacija

Pagal genezę tai vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos glacialiniai ir fliuvioglacialiniai dariniai. [9].

Pagal geomorfologinį rajonavimą tai Dūkų aukštuma, Vokės fliuvioglacialinė lyguma [9].

Pagal altitudes (LAS07) tyrimo vietų altitudės kinta nuo 168,4 m iki 170,1 m. (tyrimo vietų altitudžių aukščiai nustatyti remiantis pateiktu topografiniu planu priedas Nr. 4).

Tyrimo vietų altitudės (LAS07) ir koordinatės (LKS–94) pateiktos, prie gręžinių stulpelių (priedas Nr. 6), koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (priedas Nr. 5) sklypo topografiniame plane (priedas Nr. 4).

3. Geologinė sandara

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro: holoceno amžiaus technogeninis gruntas (tIV), paskutinio Nemuno apledėjimo, Grūdos stadijos glacialinės ir flivioglacialinės nuogulos.

Technogeninis gruntas (tIV):

Šis gruntas aptiktas visuose gręžiniuose, kur slūgso 1,0 -2,2 m gylyje. Tai juodžemis, piltaos statybinės atliekos ir piltas molingas smėlis.

Glacialinės nuogulos (gtIIIgr):

Gruntas aptiktas gręžinyje Nr. 1 kur slūgso po technogeniniu gruntu 2,0 - 3,0 m gylyje. Gruntą sudaro smėlingas molingas dulkis, moreninis.

Fliuvioglacialinės nuogulos(fIIIIgr)

Gruntas aptiktas gręžiniuose Nr. 2,3,4,5, kur slūgso po technogeniniu gruntu 1,0 - 3,0 m gylyje, nuogulos sudarytos iš žvyro.

4. Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų vietose gruntinis vanduo nebuvo aptiktas. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte gali laikinai kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti paviršiaus.

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai, jų savybės

Atlikus aikštelės projektinius inžinerinius geologinius tyrimus buvo išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksniai išskirti remiantis gruntų geneze ir jų granuliometrine sudėtimi, kaip pagrindine fizikine savybe, kuri apibūdina jo elgseną apkrovos metu.

IGS 1 tai technogeninis gruntas: Aptiktas visuose gręžiniuose, kur slūgso iki 1,0 - 2,2 m gylio.

IGS 2 tai smėlingas molingas dulkis, moreninis. Šis sluoksnis aptiktas gręžinyje Nr. 1 kur slūgso 2,0 m – 3,0 m gylyje. Sluoksnio padas, tyrimo metu nebuvo pasiektas.

IGS 3 tai, žvyras. Šis sluoksnis aptiktas gręžiniuose Nr. 2, 3, 4, 5, kur slūgso 1,0 m – 3,0 m. gylyje.

Detali informacija apie sluoksnių paplitimą pateikta gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6).

Tyrimai atlikti konkrečiuose vietose taškinei informacijai gauti, todėl pjūviai nebuvo nubraižyti.

6. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Tyrimų aikštelėje ir šalia jos šiuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

7. Siūlymai, rekomendacijos ir išvados

1. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti laikantis STR1.04.02:2011 ir atitinka techninėje užduotyje keliamus reikalavimus.
2. Tyrimų sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos sumanytam projektui rengti.
3. Tyrimo vietose iki 1,0 – 2,2 m gylio slūgso technogeninis gruntas (IGS 1).
4. Tyrimų vietose, po technogeniniu gruntu, aptikti natūralūs gruntai (IGS2, IGS 3). Gręžinyje Nr. 1 aptiktas smėlingas molingas dulkis, moreninis (IGS 2) priskiriamas F3 jautrumo šalčiui klasei, gręžiniuose Nr. 2, 3, 4, 5 aptiktas žvyras (IGS 3) priskiriamas F1- jautrumo šalčiui klasei.
5. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte gali laikinai kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti paviršiaus.
6. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atitinka techninėje užduotyje keliamiems reikalavimas.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:2011. *Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*. 2011.
2. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1:2007. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-1:2002).
3. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2:2007. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai – Grunto atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis: Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2004).
4. Geotechnical investigation and testing – Sampling methods and groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution. ISO 22475-1:2006.
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 22476-1:2012).
6. Lietuvos standartas LST EN 1997-2:2007. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai (EN 1997-2:2007).
7. Marcinkevičius V., Bucevičiūtė S. 1997. Lietuvos Inžinerinio geologinio žemėlapio suvestinis pjūvis.
8. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijos. Patvirtintos 2015-11-16, įsakymas Nr. 1 -222.

Internetiniai puslapiai:

9. www.lgt.lt

Priedas NR. 1
Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2017
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
4 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r.
Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas) UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius, tel. (8 5) 2314672, el.paštas info@prc.lt.
Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017) kiti inžineriniai tinklai (9.8) , susisiekimo komunikacijos (8.1, 8.2), sporto paskities inžineriniai statiniai (11), Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)
Statinio kategorija: nesudėtingi.
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.
Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos): nėra.....
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: .....
Numatomi pamatų konstrukcijų variantai poliniai pamatai .....
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas bus nustatytos projektavimo metu ...
Kiti parametrai .....
Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X - 6056445,Y - 567703
Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės

Numeris	**X**	**Y**
1	6056566	567539
2	605666	567791
3	6056326	567791
4	6056326	567539

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra
Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:
1. STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra

Kiti papildomi reikalavimai: tyrimų sklype, nurodytose vietose, išgręžti penkis gręžinius iki 3,0 m gylio.

Užsakovas: Mindaugas Čepulis,_____ 2020-03-13

Projekto vadovas: Kristina Paužienė,_____2020-03-13

Užduotį gavau (tyrimų įmonės atstovas)__V. Jurkienė_____2020-03-13

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2007 10-15 Nr. 112

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, l e i d ž i a m a :

Uždarajai akcinei bendrovei "GEOTESTUS"

(leidimo turėtojo pavadinimas)

(kodas 125620409, buveinės adresas) Žalgirio g. 90-209, LT-09303 Vilnius

nuo 2007 m. spalio 15 d.
leidimo išdavimo data

a t l i k t i :

požeminio vandens paiešką ir žvalgymą,
inžinerinę geologiją (geotechninį tyrimą),
ekogeologinį tyrimą,
naudingųjų kasinių, eksploatacijos išsaugotų angliavandenilių ir kitos paskirties gręžinių užgręžimą bei likvidavimą.

Direktorius (parašas) Juozas Mockevičius
(Vardas ir pavardė)

TYRIMŲ SKLYPO PADĖTIES VIETOVĖJE SCHEMA

geotestus Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TYRIMŲ SKLYPO PADĖTIES VIETOVĖJE SCHEMA
	Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių; kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26; Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Kievų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas		
	MASTELIS		PRIEDAS	3



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA
	Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"	
	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacija - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas	
	MASTELIS	1:500	PRIEDAS 4.1

TOPOPLANAS SU TYRIMO VIETOMIS IR PJŪVIŲ LINIJOMIS



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOPLANAS SU TYRIMO VIETOMIS IR PJŪVIŲ LINIJOMIS
	Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacija - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų. Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas		
	MASTELIS	1:500	PRIEDAS	4.2



geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497

LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	
Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas		
MASTELIS	1:500	PRIEDAS	4.3



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOPLANAS SU TYRIMO VIETOMIS IR PJŪVIŲ LINIJOMIS
	Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas		
	MASTELIS	1:500	PRIEDAS	4.4



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOPLANAS SU TYRIMO VIETOMIS IR PJŪVIŲ LINIJOMIS
	Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacija - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų. Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas		
	MASTELIS	1:500	PRIEDAS	4.5

73/31 – 0291

geotestus	OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas	DATA	PRIEDAS NR.
	UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"	2020-03	5

TYRIMO VIETŲ KOORDANČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Tyrimų vietos Nr.	Tyrimo būdas	Koordinatės LKS–94		Altitudė LAS07, m
		X	Y	
1	GRSZ	6056530	567562	~168.4
2	GRSZ	6056522	567662	~169.0
3	GRSZ	6056501	567786	~169.1
4	GRSZ	6056386	567772	~170.1
5	GRSZ	6056337	567661	~169.1

GRĘŽINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 1

Altitudė: ~168,4 m; Koordinatės (LKS-94): X = 6056530, Y = 567562

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: sutiktas	Vandens lygis, m: aukšč.
1	2	3	4	5	6	7
						0,3
tIV	1	Technogeninis gruntas: juodžemis, nuo 0,1 m - piltas žvyras, nuo 1,0 m - piltas molingas smėlis.	2,0			
gtIIIgr	2	Smėlingas molingas dulkis, morceninis, rudas, plastiškas	3,0			

GRĘŽINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 2

Altitudė: ~169,0 m; Koordinatės (LKS-94): X = 6056522, Y = 567662

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: sutiktas	Vandens lygis, m: aukšč.
1	2	3	4	5	6	7
						0,3
tIV	1	Technogeninis gruntas:pilas žvyras su statybinėmis atliekomis, nuo 0,5 m - piltas molingas smėlis	1,0			
fIIIbl	3	Žvyras rudas, sausas, vidutinio tankumo	3,0			

GRĘŽINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 3

Altitudė: ~169,1 m; Koordinatės (LKS-94): X = 6056501, Y = 567786

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: sutiktas	Vandens lygis, m: aukšč.
1	2	3	4	5	6	7
						0,3
tIV	1	Technogeninis gruntas: piltas žvyras, nuo 0,8 m - piltas molingas smėlis	2,2			
fIIIgr	3	Žvyras rudas, sausas	3,0			

GRĘŽINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 4

Altitudė: ~170,1 m; Koordinatės (LKS-94): X = 6056386, Y = 567772

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: sutiktas	Vandens lygis, m: aukšč.
1	2	3	4	5	6	7
						0,3
tIV	1	Technogeninis gruntas: juodžemis, nuo 0,1 m - piltas žvyras	1,5			
fIIIgr	3	Žvyras, rudas, sausas	3,0			

GRĘŽINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 5

Altitudė: ~169,1 m; Koordinatės (LKS-94): X = 6056337, Y = 567661

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: sutiktas	Vandens lygis, m: aukšč.
1	2	3	4	5	6	7
						0,3
tIV	1	Technogeninis gruntas: piltas žvyras, nuo 1,0 m - piltas molingas smėlis	1,5			
fIIIgr	2	Žvyras rudas, mažai drėgnas	3,0			

geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497

LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	GREŽINIŲ STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
Inž. geologė	V. Jurkienė	2020-03	
UŽSAKOVAS	UAB "Projektų rengimo centras"		
OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, lyginio aikštelių, inžinerinių tinklų, Radvilėnų g. 23, 24,26, Kauko g. 7, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 13A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondiškonių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų g. 19, Lentvario sen., Trakų r. sav., statybos projektas		
MASTELIS	1:100	PRIEDAS	6

UAB „Geoinžinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1051535
Į.k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219; Buveinės adresas Bajorų kelias 4, Vilnius LT-08412
Registracijos adresas Draugystės g. 15A, Kaimynų k., Alytaus raj. sav LT-64316
Tel. +37052729215; +370 679 33234; marius@geoinzinerija.lt; www.geoinzinerija.lt
As. Sask. LT467300010136351934 Bankas „Swedbank“ AB

UŽSAKOVAS:

Trakų rajono savivaldybės administracija

OBJEKTAS:

Multifunkcinės aikštelės prie Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, klevų alėja 26b, Lentvaris įrengimui (klevų al. 26b Lentvario m.)

PROJEKTINIAI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

Inž. geologė *Jūratė Vaznytė*

Inž. geologas *Jonas Evaldas Valatkevičius*

Vadovas *Marius Šližys*

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – ***4876-2015***

2015 m. liepa, VILNIUS

TURINYS

Lapai

Aiškinamasis raštas

Skyriai:

1. Įvadas 3
2. Bendrieji duomenys 4
3. Geologinė sandara 4
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 5
5. Gruntų fizinės ir mechaninės savybės 5
6. Hidrogeologinės sąlygos 6
7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6
8. Išvados ir rekomendacijos 7
9. Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas 8

Tekstiniai priedai

Gręžinio koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 9
Gruntų laboratorinių rezultatų lentelė 10
Granulometrinės sudėties pasiskirstymo lentelės 11
Techninė užduotis (2 lapai) 12
Leidimai tirti žemės gelmes 14
Tenzozondo (Nr. 0178) kalibravimo liudijimas (2 lapai) 15

Grafiniai priedai

Gręžinių geologiniai litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (5 lapai) 17
Išilginiai geologiniai-litologiniai pjūviai (3 lapai) 22
Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 25
Sutartinių ženklų suvestinė lentelė 26
Topo planas su gręžinių vietomis M 1:500 27
Tiriamo objekto padėties schema M 1:5000 28

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

UAB "Geoinžinerija" 2015 metų liepos mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus stadionui Klevų al., Lentvaris, Trakų raj. sav.

Tyrimų tikslas – išaiškinti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui, takam ir aikšteliai. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami antrajai geotechniniai kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tiriamų taškų kiekis ir gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (grafinis priedas).

Tyrimų metodika – tyrinėjimai atlikti techninio projekto stadijai, prisilaikant STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai tyrimai". Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimus.

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo agregatu su šnekinio gręžimo sistema ∅148 mm skersmeniu (Pav.1), buvo išgręžta 12 gręžinių po 2,0 – 6,0 metrus gylio geologinės - litologinės sandaros nustatymui.

Pav. 1 Gręžimo darbai Klevų al., Lentvaris, Trakų raj. sav.



Pav. 2 objekto padėties schema

Gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo bandymai po 3,1 – 6,2 metrus. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2007. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda $\mathbf{q_c}$ ir lokalinė šoninė trintis $\mathbf{f_s}$. Statinį zondavimą atlikus iki 2,8 m bei neprazondavus giliau buvo atliekamas dinaminis zondavimas, kad nustatyti ryšį su tankiais gruntais Gr.SZ-11.

Gruntų kūginio stiprio $\mathbf{q_c}$, deformacijų moduliai **E** apibendrintos vertės pateiktos sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (žr. grafinis priedas).

Lauko darbų metu buvo paimta 30 grunto ėminių vizualiniam įvertinimui. Tiksliam grunto įvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 5 pavyždžiai. „Sweco Hidroprojekto“ lsboratorijoje jiems nustatyta graniuliometrinė sudėtis (4 pav.), filtracijos keoficientas (3 pav.), natūralus drėgnis (4 pav.) ir plastiškumo ribos (1 pav.), organinės medžiagos kiekis (2 pav). Gruntų tyrimus atliko inž. I. Jačiukienė.

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo grafikais, nubraižytas išilginiai geologiniai – litologiniai pjūviai, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė Jūratė Vaznytė.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamos aikštelės adresas yra Klevų al., Lentvaris, Trakų raj. sav. Kraštas yra kalvotas. Tirto stadiono centro koordinatės yra x-6057592 m, y-567464 m. Pats stadionas yra duobėje, jo pagrindas lygus, čia altitudės svyruoja nuo 145,4 iki 145,7 iš šonų jį riboja statūs šlaitai kurių altitudės kinta nuo 146,0 m iki 152,60 m, stadionas stovi ant užpiltos kūdros.

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta aikštelė yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų Vokės-Merkio lygumoje esančioje Lentvario zandrinėje lygumoje (Pav.3).



Pav. 3 Geomorfologinė tiriamos vietovės padėtis (Valstybinė geologijos informacijos sistema @LGT); Mastelis - M 1:1000

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu tyrinėta aikštelėje sutinkami technogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), (l IV) limniniai ir fliuvioglacialinių (f III gr) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,1-0,2 m storio sluoksniu.

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeniai (t IV) dariniai slūgso plote po stadionu ir pašlaitėse. Šiuos darinius dengia 0,1-0,2 m storio dirvožemio sluoksnis arba stadiono bėgimo takelio danga. Ji sudaryta iš 0,06 m asfaltbetonio sluoksnio bei po juo esančiu 0,09 m storio skaldos sluoksniu. Giliau sutinkamas visame minėtame plote supiltas vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) su žvirgždu, gargždu (*IGS-1*), kurio storis svyruoja 1,3 – 2,9 m intervale. Po juo vietomis randamas supiltas smulkus smėlis (organogeninis smėlis [OH]) su organikos priemaiša (*IGS-2*) nuo 1,3 m gylio, o vietomis tiesiai po dirvožemiu 0,1 m gylyje. Šio sluoksnio storis 0,5 – 1,85 m. Taip pat vietomis sutinkamas supiltas vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) su smėlingo molio priemaiša (*IGS-3*) – 0,6 – 0,9 m storio, dažniausiai randamas po smulkiu smėliu (organogeninis smėlis [OH]) su organikos priemaiša. Technogeninių darinių darinių padas sutinkamas 0,8 – 2,4 m gylyje.

Biogeniniai (b IV) dariniai sutikti po stadionu Gr.1 – Gr.5 ir Gr. 7 aplinkoje. Šiuos darinius sudaro mažai arba vidutiniškai išsiskaidžiusių durpių (HN) sluoksnis (*IGS-4*), sutinkamas po technogeninias dariniais 2,1 – 2,4 m gylyje. Sluoksnio storis yra 1,6-1,8 m. Padas pasiektas 4,0 m gylyje.

Limniniai (l IV) dariniai yra iš kart po durpėmis arba po technogeniniais dariniais 1,5 – 4,0 m gylyje. Tai smėlingo molingo dulkio (MP) su organikos priemaiša sluoksnis (*IGS-5*). Jo storis svyruoja nuo 0,6 – 1,9 m storio. O padas pasiektas 3,4-85,8 m gylyje.

Fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai sutinkami ant šiaurinio šlaito Gr.SZ-7 – Gr.SZ-9 aplinkoje šie dariniai slūgso po dirvožemio sluoksniu. Šiuos darinius sudaro nuo viršaus ir gilyn tankėjantys nuo vidutinio tankumo *(IGS-6*) smėlingo žvyro (dulkingasis žvyras (ŽD)), tankaus (*IGS-7*) iki labai tankaus (*IGS-8*) žvyringo smėlio (dulkingasis smėlis (SD)) sluoksis, kurio padas 6,0 m gręžiniais nepasiektas. Po technogeniniais arba biogeniniais dariniais – fliuvioglacialiniai dariniai randami visoje stadiono teritorijoje. Šiuos darinius sudaro žvyringas (*IGS-6,7,8*) arba vidutinio rupumo (*IGS-9*) smėlis (dulkingasis smėlis (SD)), pastarasis buvo rastas tik Gr. 4 aplinkoje. Fliuvioglacialiniai dariniai randami 0,1 – 5,0 m gylyje. Šių darinių padas nė viename gręžinyje nebuvo pasiektas.

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos suvestinėje lentelėje.

Pagal statinio kūginio stiprio (**q_c**) rezultatus paskaičiuotas deformacijų modulis E = K x q_c. Koreliacinis koeficientas K priimtas pagal vietinę patirtį (LST EN 1997–2:2007 4.3.4.1 (8)), gretinant statinių štampų ir statinio-dinaminio zondavimo rezultatus analogiškiems gruntams kitose aikštelėse ir priimtas, smėliams E =(3÷4). Vidinės trinties kampas **φ** pateiktas pagal statinio zondavimo rezultatus, LST EN 1997–2:2007 G.1 priedo lenteles ir koreliacines priklausomybes bei remiantis daugiamete vietine patirtimi. Skaičiuojamasis stiprumas **Ro** paskaičiuotas remiantis vietine patirtimi pagal statinio

zondavimo duomenis, todėl naudotinas tik kaip informacinė reikšmė ir projektiniuose skaičiavimuose nenaudotinas. Vidinės trinties kampas smėliams pateiktas pagal formulę: $\varphi = 13{,}5\ lg\ (q_c) + 23$.

Nedrenuotoji sankiba **Cu** skaičiuojama iš statinio zondavimo rezultatų moliniams gruntams pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. $C_u = q_c / N_k$,čia: q_c – kūginis stipris, kPa; N_k – koeficientas, kurio vertė pateikta „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60,62 nurodytomis lentelėmis 5.14; 5.15. (N_k=23).

Laboratorijoje nustatyti gruntų fizikinės mechaninės savybės: drėgnio nustatymas CEN ISO/TS 17892-1:2004, granuliometrinės sudėties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS 17892-11:2005, grunto kietų dalelių tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-3:2004, grunto tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-2:2004, filtracijos koeficiento nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-11 2005.

Supiltas vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlis (IGS-1) – kūginis stipris **q_c=7,0 MPa,** šoninė trintis **f_s=40 kPa,** deformacijų modulis **E= 21,0 MPa;**

Vidutinio tankumo smėlingas žvyras (IGS-6) – kūginis stipris **q_c=7,5 MPa,** šoninė trintis **f_s=58 kPa,** deformacijų modulis **E=30,0 MPa;**

Tankus žvyringas smėlis (IGS-7) – kūginis stipris **q_c=15,3 MPa,** šoninė trintis **f_s=186 kPa,** deformacijų modulis **E=50,6 MPa;**

Labai tankus žvyringas smėlis (IGS-8) – kūginis stipris **q_c=27,6 MPa,** šoninė trintis **f_s=255 kPa,** deformacijų modulis **E=75,2 MPa;**

6. HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS

2015 metų birželio mėnesį vykusių lauko darbų metu, tyrinėtoje aikštelėje, požeminiai vandenys buvo sutikti po stadionu esančioje teritorijoje. Buvo sutiktas p*aviršutinio tipo, gruntinis ir tapsluoksninis vanduo. Paviršutinio tipo ir gruntinis vanduo* yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Tiek *gruntinis* tiek *paviršutinis* vanduo dažniausiai pasiektas 2,0-2,5 m gylyje ties Gr.4 1,3 m gylyje (alt.143,2-1,44,2 m). *Gruntinis* vanduo laikosi durpėje ir smėlingo molingo dulkio smėlio lęšiuose. *Tarpsluokninis* vanduo pasiektas 3,4-5,8 m gylyje (alt. 139,8-142,3 m). Vanduo talpinasi vidutinio rūpumo žvyringame smėlyje. Vandeningo sluoksnio storis 0,2-1,5 ir daugiau, nes apatinė vandenspara nepasiekta. Pavasarinio poplūdžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti

8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta aikštelė yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų Vokės-Merkio lygumoje esančioje Lentvario zandrinėje lygumoje.
2. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), limniniai (l IV) bei fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai.
3. Technogeniniai dariniai aptinkami po dirvožemio sluoksniu. Šiuos darinius sudaro supiltas vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) su žvirgždu, gargždu (*IGS-1*), supiltas smulkus smėlis (organogeninis smėlis [OH]) su organikos priemaiša (*IGS-2*) supiltas vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) su smėlingo molio priemaiša (*IGS-3*)
4. Biogeniniai dariniai rasti po technogeniniais dariniais – mažai arba vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (*IGS-4 (*HN*))*
5. Limniniai dariniai – tai smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša (*IGS-5).*
6. Fliuvioglacialinius darinius sudaro vidutinio tankumo smėlingas žvyras (*IGS-6*; dulkingasis žvyras (ŽD)), tankus (*IGS-7*) iki labai tankus (*IGS-8*) žvyringas smėlis (dulkingasis smėlis (SD)).
7. Tyrinėjimų metu buvo sutiktas buvo sutiktas p*aviršutinio tipo, gruntinis ir tapsluoksninis vanduo. Paviršutinio tipo ir gruntinis vanduo* pasiektas 2,0-2,5 m gylyje ties Gr.4 1,3 m gylyje (alt.143,2-1,44,2 m). *Tarpsluokninis vanduo* pasiektas 3,4-5,8 m gylyje (alt. 139,8-142,3 m). Pavasarinio poplūdžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti.
8. Geotechniniu požiūriu pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedą geologinės sąlygos yra sudėtingos. Gausu skirtingų inžinerinių sluoksnių, aukštas požeminio vandens lygis. Stadiono centrinėje dalyje vyrauja supilti gruntai, gyliau slūgso silpni biogeniniai dariniai.
9. Reikia atkreipti dėmesį, kad po stadionu Gr.1 – Gr.5 ir Gr. 7 aplinkoje sutikti biogeniniai (b IV) bei limniniai (l IV) dariniai 1,3 – 5,8 m gylyje.
10. Kadangi nebuvo atliekamas koloninis gręžimas – gruntų monolitai nebuvo paimti, dėl to nedrenuotoji sankiba Cu nebuvo paskaičiuota.
11. Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.

9. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI TYRIMAI, SĄRAŠAS:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007);

7. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ
IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas:
Stadionas Klevų al., Lentvaris, Trakų raj. sav.

Gręžinius nužymėjo ir pririšo:
UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas J. E. Valatkevičius

Koordinačių sistema – LKS-94
Aukščių sistema – Baltijos
Planinio pririšimo būdas: Linijinis
Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano
Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Koordinatės, m		Altitudė, m	Gręžinio gylis, m
		X	Y		
1.	Gr. 1	6057620	567406	145,80	4,5
2.	Gr.2	6057614	567425	145,70	6,0
3.	Gr.3	6057592	567464	145,60	6,0
4.	Gr.4	6057568	567503	145,70	4,0
5.	Gr.5	6057630	567444	145,70	6,0
6.	Gr.6	6057646	567464	148,00	2,0
7.	Gr.7	6057580	567520	145,85	4,5
8.	Gr.8	6057565	567464	145,80	4,5
9.	Gr.9	6057591	567412	145,70	3,0
10.	Gr.SZ-7	6057665	567487	152,60	6,0
11.	Gr.SZ-8	6057645	567498	151,20	5,0
12.	Gr.SZ-9	6057624	567511	150,25	5,0

Sudarė: inžinierė geologė Jūratė Vaznytė

2015 m. liepa

SWECO

užsakovas UAB"Geoinžinerija"

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Stadionas Lentvaris

El.Nr	Gręžinio Nr.	Pavyzdys Nr.	Pavyzdys nuo/iki	Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas % Sietų akučių dydžiai, mm 63	31,5	16	8	4	2	1	0,6	0,2	0,125	0,063	Dulkių/molio %	Filtracijos koeficientas m/d	Tankis Mg*m^{-3} ρ/ρ_s	ρ_s	poringumas e/e	Drėgnis ,% w	Plastingumas, % w_L/w_P	I_P/I_L	Grunto pavadinimas Žymuo	LST EN ISO 14688-2:2007
1	SZ-7	6	5,4-5,6	0,0	0,0	9,0	7,8	9,2	7,2	9,5	9,5	26,2	10,4	4,5	6,0	10,3	1,618			2,9			grSa	žvyringas smėlis
				100	100	91,0	83,2	74,0	65,8	57,3	47,8	21,6	11,2	6,7	0,7		2,67	1,572	0,70					
2	SZ-8	1	0,8-1,0	0,0	0,0	10,8	12,9	11,2	9,0	9,0	7,8	22,6	7,5	2,5	6,1	17,4	1,712			2,7			saGr	smėlingas žvyras
				100	100	89,2	76,3	65,1	56,1	47,1	39,3	16,7	9,2	6,7	0,6		2,68	1,667	0,61					
3	4	13	2,1-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,9	2,6	2,8	16,1	9,5	7,8	46,9		1,672			28,5	38,7	16,4	orsaclSi	smėlingas molingas
				100	100	100	100	97,2	95,3	92,7	89,9	73,8	64,3	56,5	9,6		2,59	1,422	0,82	31,7	22,3	0,57		dulkis MP su org. pr-4,8%
4	3	3	0,2-0,3	0,0	0,0	0,0	2,9	7,6	5,9	6,7	7,8	38,6	16,1	4,5	9,1	5,2							MSa	vidutinio rupumo
				100	100	100	97,1	89,5	83,6	76,9	69,1	30,5	14,4	9,9	0,8									smėlis
5	2	3	2,6-2,7														1,166			228,1			Or	durpės susiskaidž.
																	1,87	0,355	4,3					org. medž. -52,5%
			Atliko :technike V. Baniulienė, vad. inž. I. Jančiukienė																					2015.07.13

Geologinių tyrimų skyriaus vadovas
Deividas Baniulis

SWECO

Stadionas Lentvaris

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(CEN ISO/TS 17892-4:2004)

Grunto pavadinimas ir žymuo: žvyringas smėlis (gSa)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{60}	d_{90}	C_U	C_C
SZ-7	6	5,4-5,6	0,1041	0,3122	0,5971	1,2177	11,7	0,8

Grunto pavadinimas ir žymuo: smėlingas žvyras (saGr)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{60}	d_{90}	C_U	C_C
SZ-8	1	2,1-2,2	0,1346	0,3758	1,2503	2,7007	20,1	0,4

Grunto pavadinimas ir žymuo: vidutinio rupumo smėlis (MSa)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{60}	d_{90}	C_U	C_C
3	3	0,2-0,3	0,0940	0,1971	0,3484	0,4631	7,2	1,3

sudarė I. Jančiukienė

Geologijos tyrimų skyriaus vadovas Deividas Banulis

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Stadionas.

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris) : Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav..

Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys:

UAB „Ademo grupė“, Viršuliškių skg. 34, Vilnius (13 aukštas)

Tel. 8 5 2107488, faksas 8 5 2784032, el. paštas info@adem.lt

Įmonės kodas: 303194385; PVM mokėtojo kodas : LT100008376016;

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita ;

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.06:2013): Negyvenamieji pastatai

Statinio kategorija: neypatingas statinys

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos): nenustatytos

Duomenys apie projektuojamų statinių parametrus: Automobilių stovėjimo aikštelė, laiptai ir pandusai, melioracijos sistemos .

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai: Pamatų konstrukcija parenkama pagal geologijos tyrimo duomenis.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: Nenustatyta

Kiti parametrai: įgilinimas 6 m;

Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X 6057612.39; Y 567483.66

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės

Gręžinio numeris	X	Y
1	6057622.32	567402.36
2	6057613.72	567425.17
3	6057592.06	567461.95
4	6057567.61	567503.47
5	6057631.54	567445.25
6	6057650.27	567468.16
7	6057665.169	567486.713
8	6057644.57	567498.46
9	6057624.45	567510.68

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
1. Orientacinis konsolidacijos koeficientas c_v
2. Orientacinį suspaudžiamumo rodiklį C_c
3. Gruntų sankabumas nedrenuojamomis sąlygomis c_u
4. Prognozuojamas maksimalus gruntinio vandens lygis

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:
1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

2. LST EN 1997-2:2007.
3. STR 1.01.06:2010.

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Duomenų nėra
2. .....
3. .....

Kiti papildomi reikalavimai: išgręžti gręžinius GR-7, GR-8, GR-9 su statiniu zondavimu. Preliminarus gręžinių gylis 6m, tačiau gręžti tol, kol bus pasiektas tvirtas pagrindas. Į tvirtą pagrindą įsigręžti nemažiau kaip 2,0m. Gruntų rodiklius pateikti pagal statinio zondavimo ir statistinius (literatūrinius) duomenis, suderintus su laboratorinių analizių rezultatais.
Gręžinius gręžti su užsakovu suderintose vietose (vietos pateiktos prie techninės užduoties pateiktame topografiniame plane)

.....

Projekto vadovas Vilius Raičevičius _____ 2015 m. gegužės mėn. 20 d.,
V., pavardė, parašas, data

Skaitė perėmė V. Šlap 2015 gegužės 22

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-456
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB "Geoinžinerija"
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 303106983 buveinė (adresas)
Alytaus r. sav., Kaimynų k., Draugystės g 15A)

nuo 2013-09-13
(leidimo įsigaliojimo data)
a t l i k t i :

ekogeologinį tyrimą;
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą;
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą.

Direktoriaus pavaduotojas,
einantis direktoriaus pareigas Jonas Satkūnas

A. V.

Akcinė bendrovė
„Kauno metrologijos centras"
Laboratorija

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS	Numeris **N-MJ-662** išrašymo data: 2013-11-07 puslapis **1** iš **2**

Kalibravimo data (periodas)	2013-11-07
Užsakovas	UAB „Geoinžinerija", įm.k 303106983
Kalibravimo vieta	Dainavos g. 7-25, Tauragė
Kalibruojamas objektas	Tenzozondas *numeris 0178.* *Kūgio spaudimo matavimo ribos iki 50 kN (plotas 10 cm², 50 kN atitinka 50 MPa).* *Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm², 15 kN atitinka 1 MPa).*
Kalibravimo metodika	KM M 2001 09
Sietis	Kalibravimas atliktas naudojant etaloninius dinamometrus DC-1, Nr.2577, 5716.3-M33-4180-1246/10, 2010-12-16 (kal. Liud. Nr. Data) ir DC-5 Nr.615 , 5716.4-M33-4180-1246/10, 2010-12-16 (kal. Liud. Nr. Data).
Kalibravimo aplinkos sąlygos	*temperatūra 21,9 ° C* *oro drėgnumas 41%*
Rezultatai	kitame puslapyje
Neapibrėžtis	Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, sumine standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal EA – 4/02.

A.V.

Techninės vadovas Algirdas Bakanauskas

Vyresnysis metrologas Ivas Indilas

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
3 kN (šoninė trintis)	0,200	± 0,211
6 kN (šoninė trintis)	0,399	± 0,104
9 kN (šoninė trintis)	0,601	± 0,073
15 kN (šoninė trintis)	0,994	± 0,055
5 kN (kūgis)	0,050	± 0,246
10 kN (kūgis)	0,100	± 0,234
20 kN (kūgis)	0,200	± 0,133
30 kN (kūgis)	0,299	± 0,103
40 kN (kūgis)	0,399	± 0,093
50 kN (kūgis)	0,498	± 0,084

Vyresnysis inžinierius
Ivas Indilas

Gr.1

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,80 m.; x-6057620 m, y-567406 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,10	0,10	145,70					
		Supiltas vidutinio rupumo smėlis, tamsiai rudas, drėgnas	Mg	0,25	0,15	145,55					
t IV	2	Supiltas smulkus smėlis su organikos priemaiša, juosvas, drėgnas	Mg	2,10	1,85	143,70					
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, gelsvas sluoksniuotas su pilku nuo 3,5 m vandeningas	orsaclS	3,80	1,70	142,00				3,5 142,3	3,5 142,3
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	grSa	4,50	0,70	141,30				3,8 142,0	3,8 142,0

Gr.2

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,70 m.; x-6057614 m, y-567425 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Asfaltas	Mg	0,06	0,06	145,64					
		Skalda	Mg	0,15	0,09	145,55					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis, su žvirgždu gargždu, drėgnas	Mg	2,4	2,25	143,30				2,4	2,4
b IV	4	Susiskaidžiusios durpės, juosvai rudos, prisotintos vandeniu	Or	4,0	1,60	141,70				143,3 4,0	143,3 4,0
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, melsvai pilkas	orsaclS	5,0	1,00	140,70				141,7 5,0	141,7 5,0
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	6,0	1,00	139,70				140,7	140,7

Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai			Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav.	
	Vadovas	M. Šližys	2015.07	Gręžinių geologiniai litologiniai stulpeliai	Laida O
	Inž. geol.	J. Vaznytė	2015.07		
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius	2015.07		
Stadija TP	UAB „Ademo grupė"			1507-078-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 5

Gr.3

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,60 m.; x-6057592 m, y-567464 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,1	0,1	145,5					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis, su žvirgždu gargždu, tamsiai rudas, drėgnas	Mg	1,3	1,2	144,3					
	2	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su organikos priemaiša, juosvai pilkas, drėgnas	Mg	1,8	0,5	143,8					
	3	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su smėlingo molio priemaiša, tamsiai rudas, drėgnas, nuo 2,2 m vandeningas	Mg	2,4	0,6	143,2				2,2	2,2
b IV	4	Blogai susiskaidžiusios durpės, rudos su augalų liekanomis, prisotintos vandeniu	Or	4,0	1,6	141,6				143,4 4,0	143,4 4,0
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, melsvai pilkas	orsacl|S	5,8	1,8	139,8				141,6 5,8	141,6 5,8
	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	6,0	0,2	139,6				139,8	139,8

Gr.4

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,70 m.; x-6057568 m, y-567503 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,2	0,2	145,5					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis, šviesiai rudas, drėgnas	Mg	1,5	1,3	144,2				1,3	1,3
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, pilkas	orsacl|S	3,4	1,9	142,3	13			144,2 3,4	144,2 3,4
f III gr	9	Vidutinio rupumo smėlis, rudas, vandeningas	MSa	4,0	0,6	141,7				142,3	142,3

Gr.5

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,70 m.; x-6057630 m, y-567444 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,1	0,1	145,6					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su žvirgždu, gargždu, tamsiai rudas, drėgnas	Mg	2,0	1,9	143,7				2,0	2,0
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, pilkas	orsaclSi	4,5	2,5	141,2				143,7 4,5	143,7 3,5 142,0 4,5
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	6,0	1,5	139,7				141,2	141,2

Gr.6

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.148,00m.; x-6057646 m, y-567464 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,2	0,2	147,8					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su žvirgždu, gargždu, rudas, drėgnas	grSa	2,0	1,8	146,0					

Gr.7

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,85 m.; x-6057580 m, y-567520 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Asfaltbetonis	Mg	0,03	0,03	145,82					
		Skalda	Mg	0,07	0,04	145,78					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su gausia organikos priemaiša, juosvas, drėgnas	Mg	1,30	1,23	144,55					
	2	Supiltas vidutinio rupumo smėlis, rudas, drėgnas	Mg	1,80	0,50	144,05				1,8	1,8
	3	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su smėlingo molio priemaiša, tamsiai rudas, vandeningas	Mg	2,70	0,90	143,15				141,35 2,7	141,35 2,7
l IV	5	Smėlingas molingas dulkis (MP) su organikos priemaiša, rudas	orsaclSi	3,30	0,60	142,55				143,15 3,3	143,15 3,3
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	4,50	1,20	141,35				142,55	142,55

Gr.8

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,80 m.; x-6057565 m, y-567464 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,1	0,1	145,7					
t IV	2	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su organika, juosvas, drėgnas	Mg	1,2	1,1	144,6					
	3	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su smėlingo molio priemaiša, rudas, drėgnas	Mg	3,0	1,8	142,8				3,0	3,0
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	4,5	1,5	141,3				142,8	142,8

Gr.9

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.145,70 m.; x-6057591 m, y-567412 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,2	0,2	145,5					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su žvirgždu, gargždu, rudas, drėgnas	Mg	1,7	1,5	144,0					
gr	5	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su smėlingo molio priemaiša, rudas, drėgnas	Mg	2,5	0,8	143,2				2,5	2,5
f III	6	Smėlingas žvyras pilkas, vandeningas	saGr	3,0	0,5	142,7				143,2	143,2

Gr.SZ-7

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.152,60 m.; x-6057645 m, y-567487 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,15	0,15	152,45					
t IV	1	Supiltas vidutinio rupumo smėlis pilkai rudas, su gausiu žvirgždu, vidutinio tankumo, mažai drėgnas	Mg	0,50	0,35	152,10					
f III gr	7	Žvyringas smėlis, pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, tankus, mažai drėgnas	grSa	1,50	1,00	146,60					
	8	Žvyringas smėlis, pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, labai tankus, mažai drėgnas	grSa	6,00	4,50	146,60	6				

q_c MPa	f_s kPa
7,0	40
14,0	160
21,0	250
29,0	265
34,0	350



Gr.SZ-8

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.151,20 m.; x-6057645 m, y-567498 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,2	0,2	151,0					
f III gr	6	Smėlingas žvyras pilkai rudas, vidutinio tankumo, mažai drėgnas	saGr	0,9	0,7	150,3	1				
	7	Žvyringas smėlis pilkai rudas, tankus, mažai drėgnas	grSa	1,5	1,3	149,7					
	8	Žvyringas smėlis pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, labai tankus, mažai drėgnas	grSa	5,0	3,5	146,2					

q_c MPa	f_s kPa
7,0	65
18,0	150
26,0	275
31,0	250
32,0*	-
22,4*	-



Gr.SZ-9

M 1:100 2015-06-25 Abs. a.150,25 m.; x-6057625 m, y-567511m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
pd IV		Dirvožemis	Or	0,2	0,2	150,05					
f III gr	6	Smėlingas žvyras, pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, vidutinio tankumo, mažai drėgnas	saGr	0,8	0,6	149,95					
	7	Žvyringas smėlis pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, tankus, mažai drėgnas	grSa	1,7	0,9	149,05					
	8	Žvyringas smėlis pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, labai tankus, mažai drėgnas	grSa	5,0	3,3	145,25					

q_c MPa	f_s kPa
8,0	50
14,0	250
25,0	195



GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Gręžinių geologiniai litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
1507-078-TP-IGT

Lapas	Lapų
5	5

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS I-I



Grežinio Nr.	Gr.SZ-10	Gr.SZ-11	Gr.SZ-12
Altitudė	152,60	151,20	150,25
Gylis, m	6,0	5,0	5,0
Atstumas, m	23,72 m	23,54 m	
Data	2015.06.25	2015.06.25	2015.06.25

Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.07	Išilginis geologinis litologinis pjūvis I-I	Laida O
	Inž. geol.	J. Vaznytė		2015.07		
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius		2015.07		
Stadija TP	UAB „Ademo grupė"				1507-078-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 3

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS II-II



GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai	Išilginis geologinis litologinis pjūvis II-II 1507-078-TP-IGT	Lapas	Lapų
		2	3

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS III-III



Grežinio Nr.	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4
Altitudė	145,80	145,70	145,60	145,70
Gylis, m	4,5	6,0	6,0	4,0
Atstumas, m	20,60 m	44,40 m	46,49 m	
Data	2015.06.25	2015.06.25	2015.06.25	2015.06.25

GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Išilginis geologinis litologinis pjūvis III-III
1507-078-TP-IGT

Lapas	Lapų
3	3

GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Geologinis indeksas	Inž.geologinio sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Gamtinis tankis ρ, Mg/m^3	Kietų dalelių tankis ρ_s, Mg/m^3	Sankiba C, kPa	Vidinės trinties kampas φ, °	Tampros modulis E, MPa	Skaičiuojamasis stiprumas, kPa	Kūginis stipris q_c, MPa	Poringumo koeficientas, e	Takumo rodiklis I_L
t IV	①	Supiltas vidutinio rupumo smėlis pilkai rudas, su gausiu žvirgždu, vidutinio tankumo, mažai drėgnas	Mg	-	-	-	-	21,0	330	7,0* (5,9-8,1)	-	-
	②	Supiltas smulkus smėlis su organikos priemaiša, juosvas, drėgnas	Mg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	③	Supiltas vidutinio rupumo smėlis su smėlingo molio priemaiša, tamsiai rudas, drėgnas	Mg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b IV	④	Durpės, rudos su augalų liekanomis, prisotintos vandeniu	Or	1,17**	1,87**	-	-	-	-	-	4,3**	-
l IV	⑤	Smėlingas molingas dulkis (MP) su prganikos priemaiša, melsvai pilkas	orsaclSi	1,87**	2,59**	-	-	-	-	-	0,82**	0,57**
f III gr	⑥	Smėlingas žvyras pilkai rudas, vidutinio tankumo, mažai drėgnas	saGr	1,71**	2,68**	-	-	30,0	370	7,5* (7,0-8,0)	0,61**	-
	⑦	Žvyringas smėlis pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, tankus, mažai drėgnas	grSa	-	-	-	-	50,6	760	15,3* (14,0-18,0)	-	-
	⑧	Žvyringas smėlis pilkai rudas, su žvyro tarpsluoksniais, labai tankus, mažai drėgnas	grSa	1,62**	2,67**	-	-	75,2	1000	27,6* (21,0-34,0)	0,70**	-

* - pagal statinio zondavimo rezultatus
- skaitiklyje vidurikis
- vardiklyje minimalios ir maksimalios reikšmės
** - pagal laboratorinių tyrimų rezultatus

Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.07	Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė	Laida O
	Inž. geol.	J. Vaznytė		2015.07		
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius		2015.07		
Stadija TP	UAB „Ademo grupė"				1507-078-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 1

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Sutartiniai ženklai



Piltinis gruntas



Durpės



smėlingas molingas dulkis



Smėlingas žvyras



Žvyringas smėlis



Vidutinio rupumo smėlis


- CPT bandymo kreivė

Tankumas ir stiprumas

ST - stiprus

LST - labai stiprus

T - tankus



Stratigrafija

t IV - technogeniniai dariniai

f III bl - fliuvioglacialiniai dariniai

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

Gr.-1
185,10 m
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

SZ-1
185,10 m
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

1 - grunto ėmimo vieta ir jo numeris

Leidimo Nr. 1051535	GEO INŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.07	Sutartinių ženklų suvestinė lentelė	Laida
	Inž. geol.	J. Vaznytė		2015.07		O
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius		2015.07		
Stadija TP	UAB „Ademo grupė"				1507-078-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 1



Leidimo Nr.	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Klevų al., Lentvaris, Trakų raj., sav.
1051535					
	Vadovas	M. Šližys		2015.07	Topo planas M 1:500 su gręžinių vietomis
	Inž. geol.	J. Vaznytė		2015.07	Laida: O
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius		2015.07	
Stadija TP	UAB „Ademo grupė"				1507-078-TP-IGT
					Lapas: 1 / Lapų: 1

Tiriamo objekto padėties schema M 1:5 000



UAB “VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA”

Leidimas tirti žemės gelmes Nr.1073205

Uždaroji akcinė bendrovė, E. Šimkūnaitės g. 10 LT-04130 Vilnius, tel. (8~5) 273 21 10,

faks. (8~5) 273 21 10, el.p. rimas963@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303227433. PVM mokėtojo kodas LT100008330613.

Kompl. Nr. 5804025

OBJEKTAS: **Statybos sklypo (daugiabučio gyvenamojo namo 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai**

UŽSAKOVAS: UAB „Nemuno banga“

DIREKTORIUS **R. Šakalis**

AUTORIUS **V. Gradulevas**

Vilnius, 2017 m. balandžio mėn.

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Bendrieji duomenys 4

3. Geologinė sandara 4

4. Hidrogeologinės sąlygos 4

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 5

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 6

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 7

8. Išvados ir rekomendacijos 7

9. Literatūros sąrašas 8

Tekstiniai ir grafiniai priedai

1. Gruntų fizikinių mechaninių savybių suvestinė lentelė .....1 lapas

2. Techninė užduotis ..... 2 lapai

3. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1073205 ..... 1 lapas

4. Gręžinių altitudžių ir koordinačių žiniaraštis ..... 1 lapas

5. Topografinis planas su gręžinių ir statinio zondavimo taškų vietomis IG-1

6. Ištirto sklypo vietovės schema.....IG-1a

7. Geologiniai pjūviai I - I - III - III IG-2-4

8. Sutartiniai ženklai ..... 1 lapas

9. Gręžinių stulpeliai su statinio zondavimo grafikais..... 6 lapai

10. Gruntų laboratorinių tyrimų rezultatų lentelė..... 1 lapas

11. Gruntų fizikinių rodiklių įvertinimo rezultatai (LGT) ..... 1 lapas

12. Gruntų granuliometrinės sudėties tyrimo rezultatai (LGT)..... 1 lapas

13. Gruntų kumuliatyvinės kreivės (LGT) ..... 4 lapai

14. Statinio zondavimo įrangos kalibravimo liudijimas .....1 lapas

1. Įvadas

UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" pagal UAB „Nemuno banga“ techninę užduotį atliko statybos sklypo (daugiabučio gyvenamojo namo 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav**.** inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

Pagal techninę užduotį numatyta statyti naujos statybos 5 aukštų gyvenamosios paskirties pastatą.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Statinio paskirtis – gyvenamosios paskirties pastatas (pagal STR 1.01.09:2003).

Statinio kategorija - ypatingas statinys, priskiriamas antrai geotechninei kategorijai.

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai - mūras, g/b perdangos.

Pamatų tipas – poliniai arba juostiniai. Rūsio gylis apie 3,0 m. Pamatų įgilinimas pagal tyrimo rezultatus.

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti remiantis STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

Lauko darbai vykdyti 2017 m. balandžio mėn. 04 d. Jų metu užsakovo nurodytose vietose išgręžti šeši 9,0 m gylio gręžiniai. Šalia gręžinių buvo atlikti grunto statinio zondavimo bandymai (CPT).

Gręžiniai gręžti vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Statinio zondavimo bandymai atlikti vadovaujantis standarto ISO 22476-1:2012 „Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test“ reikalavimais.

Gręžimo ir statinio zondavimo darbus vykdė gręžėjo V.Čičino brigada (gręžimo – statinio zondavimo staklės UGB – 1VS) Lauko darbams vadovavo vyresn. geologas V. Gradulevas.

Lauko tyrimų vietos nustatytos ir nužymėtos pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą (LKS–94), o altitudės matuotos pagal Baltijos aukščių sistemą. Gruntų sluoksnių geologiniam amžiui ir kilmei žymėti vartojami geologiniai indeksai, nurodyti Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraše. Lauko darbų padariniai likviduoti taip, kad žala aplinkai būtų minimali ir kiek įmanoma atkurtos gamtinės sąlygos – gręžiniai tamponuoti išgręžtu gruntu, prisilaikant Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 nuostatų

Gruntų laboratoriniams tyrimams paimti 7 ėminiai. Gruntų tyrimai atlikti UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“ ir „Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos“ laboratorijose.

Lauko darbų medžiagą apibendrino ir ataskaitą paruošė geologas V.Gradulevas. Duomenų apdorojimas atliktas 2017.04.05 – 2016.04.14 d.d.

2. Bendrieji duomenys

Projektuojamo pastato statybos sklypas yra Trakų r., centrinėje Lentvario miesto dalyje, Ežero g. 7A.

Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutiniojo apledėjimo, Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos fliuvioglacialinių darinių reljefe (S. Bucevičiūtė, V. Marcinkevičius, D. Dansevičienė. Lietuvos inžinerinis geologinis žemėlapis M 1:500000, LGT, Vilnius, 1997).

Reljefo paviršius kalvotas, performuotas žmogaus ūkinės veiklos. Reljefo abs.a. statybos sklypo ribose kinta nuo 150,60 iki 153,70 m (pagal gręžinių altitudes), aukščių skirtumas – 3,1 m.

Statybos sklypo teritorija neužstatyta. Teritorijoje vietiniai gyventojai vykdo ūkinę veiklą.

Žemės darbai statybos sklypo teritorijoje inžinerinių geologinių tyrimų metu nebuvo vykdomi.

3. Geologinė sandara

Gruntų klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688:2004-1,2.

Statybos sklypo paviršius padengtas 0,2 - 0,3 m storio dirvožemiu – augaliniu sluoksniu ir iki 0,5 – 1,5 m gylio technogeninio (piltinio) grunto sluoksniu.

Piltinį gruntą sudaro įvairaus rupumo smėlis, smėlingas molingas dulkis su žvyru, organikos priemaiša.

Po technogeniniu (piltiniu) gruntu iki pragręžto – 9,0 m gylio slūgso Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos (fIIIgr) fliuvioglacialiniai dariniai: vidutinio tankumo, tankus ir labai tankus žvyringas smėlis bei tankus ir labai tankus dulkingas smėlis.

Remiantis statinio zondavimo duomenimis, vidutinio tankumo žvyringas smėlis aptiktas Gr.Nr. 4 ir 6 zonose po piltiniu gruntu nuo 0,5 – 0,8 m iki 0,9 – 1,5 m gylio.

Gr. Nr. 1,2,3 ir 5 zonose po piltinio grunto sluoksniu nuo 0,7 – 1,5 m gylio, o Gr.Nr. 4 ir 6 zonose po vidutinio tankumo žvyringo smėlio sluoksniu nuo 0,9 – 1,5 m gylio slūgso persisluoksniuojantys tankus ir labai tankus žvyringas ir dulkingas smėlis su žvyru, žvyringo smėlio lęšiais.

Detaliau gruntų slūgsojimas iliustruojamas geologiniuose pjūviuose (IG-2-4) bei gręžinių stulpeliuose.

4. Hidrogeologinės sąlygos

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

Statybos sklypo ribose, pragręžtų gręžinių zonose aptiktas, gruntinis požeminis vanduo.

Vanduo aptiktas Gr.Nr.1 - 4 zonose, žemesnėse reljefo vietose. Vanduo talpinasi dulkingame smėlyje. Gr. Nr. 5 ir 6 zonose vanduo iki pragręžto – 9,0 m gylio neaptiktas.

Gruntinio vandens lygis užfiksuotas lauko darbų vykdymo metu 7,7 - 8,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 142,90 – 143,90 m). Pragręžtas vandeningo horizonto storis 0,5 – 1,3 m. Apatinė vandenspara iki pragręžto – 9,0 m gylio neaptikta.

Intensyvių liūčių ir pavasario polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 – 1,5 m ir nusistovėti 6,2 – 8,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 144,40 – 145,20 m).

Statybos sklypas pagal pateiktą techninę užduotį yra tinkamas sumanyto projekto įgyvendinimui.

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Statybos sklypo paviršius padengtas 0,2 - 0,3 m storio dirvožemiu – augaliniu sluoksniu ir iki 0,5 – 1,5 m gylio technogeninio (piltinio) grunto sluoksniu.

Piltinį gruntą sudaro įvairaus rupumo smėlis, smėlingas molingas dulkis su žvyru, organikos priemaiša.

Po technogeniniu (piltiniu) gruntu iki pragręžto – 9,0 m gylio slūgso Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos (fIIIgr) fliuvioglacialiniai dariniai: vidutinio tankumo, tankus ir labai tankus žvyringas smėlis bei tankus ir labai tankus dulkingas smėlis.

1 lentelė. *Gruntų inžineriniai geologiniai sluoksniai*

Geol. Indek-sas	IGS Nr.	Gruntų aprašymas	Grunto simbolis	Kūginė sprauda MPa	Pragręžto sluoksnio storis
tIV	1	Technogeninis (piltinis) gruntas	Mg	1,6-11,6	0,2-1,3
fIIIgr	2	Žvyringas smėlis, vidutinio tankumo	grSa	5,0-7,9	0,4-0,7
	3	Žvyringas smėlis, tankus	grSa	10,3-20,0	0,4-1,8
	4	Žvyringas smėlis, labai tankus	grSa	20,0-33,4	0,8-4,7
	5	Dulkingas smėlis, labai tankus	siSa	20,2-29,4	2,9-7,1
	6	Dulkingas smėlis, tankus	siSa	14,4-19,4	0,4-1,6

Detaliau gruntų slūgsojimas iliustruojamas geologiniuose pjūviuose (priedas IG–2-4) bei gręžinių stulpeliuose.

Sutiktų gruntų pagrindinių fizikinių mechaninių savybių rodikliai, pateikti 3-oje lentelėje (priedas1), taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo.

Visoje statybinėje aikštelėje iki 0,5 – 1,5 m gylio yra išplitęs technogeninis (piltinis) gruntas.

Technogeninį (piltinį) gruntą (tIV) – IGS – 1 nerekomenduojame naudoti natūraliu projektuojamo pastato pamatų pagrindu.

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Gruntų tankumo rodiklių patikslinimui, vidinės trinties kampo bei deformacijų modulio nustatymui atliktas gruntų statinis zondavimas. Zonduota lauko aparatūros komplektu PIKA-9 su S-832 tipo zondu. Nustatytas grunto kūginis stipris q_c (MPa) ir šoninės trinties stipris f_s (KPa). Reikšmės fiksuotos kas 0,2 m.

Deformacijų modulis E, vidinės trinties kampas φ paskaičiuoti pagal koreliacines priklausomybes:

$E = q_c$ – technogeniniam (piltiniam) gruntui

$E = 7{,}8q_c^{0,71}$ – vidutinio tankumo, tankiam ir labai tankiam smėliui

$\varphi = 13{,}5\lg(q_c) + 20$ – dulkingo smėlio vidinės trinties kampas

$\varphi = 13{,}5\lg(q_c) + 25$ – žvyringo smėlio vidinės trinties kampas

(LST EN 1997-2:2007).

Sutiktų gruntų pagrindinių fizikinių mechaninių savybių rodikliai:

– IGS –1, q_c – 1,6 – 11,6 MPa, E – 5,0 MPa,

– IGS – 2, q_c – 7,0 MPa, E – 31,1 MPa, ρ_s – 2,67 Mg/m^3, ρ – 1,82 Mg/m^3, φ – 36 laipsn,

– IGS – 3, q_c – 14,9 MPa, E – 53,1 MPa, ρ – 1,91 Mg/m^3, φ – 41 laipsn, k_f – 3,7 m/parą

- IGS – 4, q_c – 24,7 MPa, E – 76,0 MPa, ρ - 1,93 Mg/m^3, φ - 44 laipsn.

- IGS – 5, q_c – 22,9 MPa, E – 72,0 MPa, ρ_s – 2,66 Mg/m^3, ρ – 1,87 Mg/m^3, φ – 39 laipsn., k_f – 1,1 m/parą, W - 0,049 vnt.d.

– IGS – 6, q_c – 17,3 MPa, E – 59,0 MPa, ρ_s – 2,66 Mg/m^3, ρ – 1,69 Mg/m^3, φ – 38 laipsn.,

Gruntų kūginės spraudos ir deformacijų modulio vidurkinės reikšmės pateiktos zondavimo grafikuose bei 3-oje lentelėje (priedas1).

Gruntų laboratoriniai tyrimai bei jų atlikimo standartai pateikti 2 lentelėje

2 lentelė. *Laboratoriniai tyrimai bei jų atlikimo standartai*

Eil. Nr.	***Bandinys***		***Laboratorinis bandymas***	***Standartas***
	Imtis	***Sandara***		
1	1	suardyta	Gamtinis drėgnis	ISO/TS 17892 – 1:2005
2	5	nesuardyta	Gamtinis tankis	ISO/TS 17892 – 2:2005
3	3	suardyta	Kietų dalelių tankis	ISO/TS 17892 – 3:2005
4	4	suardyta	Granuliometrinė sudėtis	ISO/TS 17892 – 4:2005/AC:2006
5	2	suardyta	Filtracijos koeficientas	ISO/TS 17892 – 11:2005

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Statybos sklypo ribose anksčiau vyko procesai įtakoti žmogaus ūkinės veiklos.

Žmogaus ūkinės veiklos procesų padarinys yra reljefo pokytis ir technogeninio (piltinio) grunto (tIV) susidarymas.

Aptikto technogeninio (piltinio) grunto (tIV) sluoksnio storis statybos sklypo ribose kinta nuo 0,2 iki 1,3 m.

8. Išvados ir rekomendacijos

1. Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutiniojo apledėjimo, Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos fliuvioglacialinių darinių reljefe

2. Reljefo paviršius kalvotas, performuotas žmogaus ūkinės veiklos. Reljefo abs.a. statybos sklypo ribose kinta nuo 150,60 iki 153,70 m (pagal gręžinių altitudes), aukščių skirtumas – 3,1 m.

3. Statybos sklypo teritorija neužstatyta. Teritorijoje vietiniai gyventojai vykdo ūkinę veiklą.

4. Žemės darbai statybos sklypo teritorijoje inžinerinių geologinių tyrimų metų nebuvo vykdomi.

5. Statybos sklypo paviršius padegtas 0,2 - 0,3 m storio dirvožemiu – augaliniu sluoksniu ir iki 0,5 – 1,5 m gylio technogeninio (piltinio) grunto sluoksniu. Piltinį gruntą sudaro įvairaus rupumo smėlis, smėlingas molingas dulkis su žvyru, organikos priemaiša.

6. Po technogeniniu (piltiniu) gruntu iki pragręžto – 9,0 m gylio slūgso Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos (fIIIgr) fliuvioglacialiniai dariniai: vidutinio tankumo, tankus ir labai tankus žvyringas smėlis bei tankus ir labai tankus dulkingas smėlis.

7. Sutiktų gruntų pagrindinių fizikinių mechaninių savybių rodikliai, pateikti 3-oje lentelėje (priedas1), taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo..

8. Visoje statybinėje aikštelėje iki 0,5 – 1,5 m gylio yra išplitęs technogeninis (piltinis) gruntas.Technogeninį (piltinį) gruntą (tIV) – IGS – 1 nerekomenduojame naudoti natūraliu projektuojamo pastato pamatų pagrindu.

.9. Rekomenduotini pamatai – poliniai arba juostiniai pamatai įgilinant juos į tankų – labai tankų dulkingą, ar žvyringą smėlį.

10. Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

11. Statybos sklypo ribose, pragręžtų gręžinių zonose, aptiktas gruntinis požeminis vanduo. Vanduo aptiktas dulkingame smėlyje Gr.Nr.1 - 4 zonose. Vandens lygis užfiksuotas lauko darbų vykdymo metu 7,7 - 8,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 142,90 – 143,90 m).

12. Intensyvių liūčių ir pavasario polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 – 1,5 m ir nusistovėti 6,2 – 8,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 144,40 – 145,20 m).

13. Statybos sklypas pagal pateiktą techninę užduotį yra tinkamas sumanyto projekto įgyvendinimui.

14. Statybos sklypo ribose anksčiau vyko procesai įtakoti žmogaus ūkinės veiklos. Žmogaus ūkinės veiklos procesų padarinys yra reljefo pokytis ir technogeninio (piltinio) grunto (tIV) susidarymas. Aptikto technogeninio (piltinio) grunto (tIV), sluoksnio storis statybos sklypo ribose kinta nuo 0,2 iki 1,3 m.

9. Literatūros sąrašas

1. STR 1.04.02:2011. ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

2. LST EN ISO 14688:2004 –1,2. Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas.

3. LST EN 1997-1:2005, LST EN 1997-2:2007–1,2. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės, pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.

4. LST CEN ISO/TS 17892 -1,2,3,4,11,12:2005. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.

5. S. Bucevičiūtė, V. Marcinkevičius, D. Dansevičienė. Lietuvos inžinerinis geologinis žemėlapis M 1:500000, LGT, Vilnius, 1997.

6. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000.

7. LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai.

8. ISO 22476-1:2012 „Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test“.

GRUNTŲ FIZIKINIŲ MECHANINIŲ SAVYBIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Lentelė Nr.3

Geol. Indek-sas	Inž. geol. sluoksnio Nr.	Gruntų aprašymas	Grupės simbolis Trumpasis žymuo	Kietų dalelių tankis Mg/m^3	Gamtinis tankis Mg/m3	Kūginė sprauda MPa	Defor-macijų modulis MPa	Vidinės trinties kampas Laipsn.	Filtrac-ijos koef. m/parą	Gamtinis drėgnis vnt.d.
				ρs	ρ	q_c	E	φ	k_f	W
dIV	1	Piltinis gruntas	Mg	-	-	5,0* 1,6-11,6	5,0*	-	-	-
fIIIgr	2	Žvyringas smėlis, vidutinio tankumo	grSa	2,67**	1,82**	7,0* 5,0-7,9	31,1*	36*	-	-
	3	Žvyringas smėlis, tankus	grSa	-	1,91**	14,9* 10,3-20,0	53,1*	41*	3,7**	-
	4	Žvyringas smėlis, labai tankus	grSa	-	1,93**	24,7* 20,0-33,4	76,0*	44*	-	-
	5	Dulkingas smėlis, labai tankus	siSa	2,66**	1,87**	22,9* 20,2-29,4	72,0*	39*	1,1**	0,049**
	6	Dulkingas smėlis, tankus	siSa	2,66**	1,69**	17,3* 14,4-19,4	59,0*	38*	-	-

Pastaba: * - pagal statinio zondavimo duomenis, **- pagal laboratorinius duomenis

1,1 - vidurkinė reikšmė
1,0-1,2 - minimali ir maksimali reikšmė

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.

Užsakovo (fizinis asmuo) duomenys (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, el.paštas): UAB "Nemuno banga", Trakų r. sav., LT-25124, Lentvario m., Kęstučio g. 1. Tel. 8 5 2496509, faksas 8 5 2496506, e. info@nemunobanga.lt

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003) Gyvenamosios paskirties pastatas

Statinio kategorija: nesudėtingas/neypatingas/ypatingas

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos)

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus- pateikta lentelėje.

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai - pateikta lentelėje.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas - pateikta lentelėje.

Kiti parametrai- nėra

Eil.Nr.	Statinio Pavadinimas	Konstrukcija	Aukštis	Pamatų tipas	Pamatų Įgilinimas (m)	Apkrova (kN)	Rūsio gylis (m)
1	2	3	4	5	5	7	8
1	Daugiabutis gyvenamasis namas	Mūras, g/b perdangos	5 aukštų	Poliniai arba juostiniai	Pagal tyrimo rezultatus	Iki 1500	Apie 3 m

Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X-6057735 Y-567375(C)

Sklypo ribos ir ribų koordinatės

Žymuo	X	Y
A	6057787	567366
B	6057757	567417
D	6057734	567399
E	6057676	567387
F	6057709	567336

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:

1. STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"
2. LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 "Grunto gamtinis tankis"
3. LST CEN ISO/TS 17892-3:2005 "Grunto kietdalelių tankis"
4. LST CEN ISO/TS 17892-1:2005 "Grunto gamtinis drėgnis"
5. LST CEN ISO/TS 17892-12:2005 "Grunto konsistencija"
6. LST CEN ISO/TS 17892-5:2005 "Grunto granuliometrinė sudėtis"

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai - nėra

Kiti papildomi reikalavimai - nėra

Užsakovas UAB "Nemuno banga" direktorius Jonas Tučinskas

2017-03-21

V., pavardė, parašas, data.....

Projekto vadovas UAB „Artex studija" architektas Dalius Striukas

2017-03-21

V., pavardė, parašas, data.....

Užduotį gavau (tyrimų įmonės atstovas) UAB "Vilniaus inžinerinė geologija"

direktorius Rimantas Šakalis 2017-03.-21

V., pavardė, parašas, data

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1-9 (3)
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2014-02-10 Nr. 1073205
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Vilniaus inžinerinė geologija"
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 303227433, buveinė (adresas) Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 90)

nuo 2014-02-10
(leidimo įsigaliojimo data)
a t l i k t i :

požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą;
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
ekogeologinį tyrimą;
mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą.

Žemės gelmių naudojimo leidimų davimo vedėjas,
pavaduojantis direktorių (parašas) Vytautas Antanas Januška
(vardas ir pavardė)

GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Gręžinio Nr.	KOORDINATĖS		Altitudės	Planšeto nomenklatūra
		X	Y		
1	Gręžinys Nr.1 (SZ-1)	6057710	567350	151,40	73/31-0190
2	Gręžinys Nr.2 (SZ-2)	6057705	567364	150,60	73/31-0190
3	Gręžinys Nr.3 (SZ-3)	6057727	567364	151,20	73/31-0190
4	Gręžinys Nr.4 (SZ-4)	6057748	567371	152,40	73/31-0190
5	Gręžinys Nr.5 (SZ-5)	6057770	567370	153,50	73/31-0170
6	Gręžinys Nr.6 (SZ-6)	6057763	567384	153,70	73/31-0170

667450
6057800

73/31 – 0170

73/31 – 0190

667350
6057700

SZ-1 Gr.1 151.40
SZ-2 Gr.2 150.60
SZ-3 Gr.3 151.20
SZ-4 Gr.4 152.40
SZ-5 Gr.5 153.50
SZ-6 Gr.6 153.70

I
II
III

Ežero g.

4MG
5MG
7

Sutartiniai ženklai

- Gr.1 / 75,10 — Gręžinys
- SZ-1 — Statinio zondavimo vieta
- I — Inžinerinis geologinis pjūvis

Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: LAS07

IG-1

RENGĖJAS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "Kadastrakis"
Vykdytojas	E.Monkevič 1GKV-700		Vytauto g. 22, Trakai
			Mob. 8 65255892 kadastrakis@gmail.com
			73/31 – 0190 Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.
			BRĖŽINYS — Topografinė nuotrauka M1:500

UŽSAKOVAS	Objekto Nr.	Mastelis	Lapo Nr./sk.	Data
BRONISLAVAS KRISTAPAVIČIUS		M 1:500	1/2	2017-03

Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.

IG-1a

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I



Gręžinių Nr.	5	6	2
Atstumas m.		16,00	61,00
Abs. a., m.	153,50	153,70	150,60

UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas	**Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.**				
Brėžinys	**Geologinis pjūvis I-I, Mv 1:100, Mh 1:500**				
Direktorius	**R.Šakalis**		**Kompleksas**	**Data**	**Lapas**
Vykdytojas	**A.Daukšytė**		5804025	2017 04 11	IG-2
Užsakovas	**UAB "Nemuno banga"**				

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS II-II



Gręžinių Nr.	5	1	2
Atstumas m.	63,00	15,00	
Abs. a., m.	153,50	151,40	150,60

UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas	**Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.**				
Brėžinys	**Geologinis pjūvis II-II, Mv 1:100, Mh 1:500**				
Direktorius	**R.Šakalis**		**Kompleksas**	**Data**	**Lapas**
Vykdytojas	**A.Daukšytė**		5804025	2017 04 11	IG-3
Užsakovas	**UAB "Nemuno banga"**				

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS III-III



Gręžinių Nr.	1	3	4	6
Atstumas m.		22,00	22,00	20,00
Abs. a., m.	151,40	151,20	152,40	153,70

UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas	**Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.**				
Brėžinys	**Geologinis pjūvis III-III, Mv 1:100, Mh 1:500**				
Direktorius	**R.Šakalis**		**Kompleksas**	**Data**	**Lapas**
Vykdytojas	**A.Daukšytė**		5804025	2017 04 11	IG-4
Užsakovas	**UAB "Nemuno banga"**				

Sutartiniai ženklai



Dirvožemis

Deliuvis

Piltinis gruntas



Durpės

Dumblas



Molis moreninis (su žvyru)

Molis (masyvus)



Moreninis smėlingas dulkingas molis

Moreninis smėlingas molingas dulkis



Smėlingas dulkingas molis

Smėlingas molingas dulkis

Rieduliai

Gargždas



Žvyras

Smulkusis žvyras



Rupusis smėlis



Vidutinio rupumo smėlis

Smulkusis smėlis

Smulkusis dulkingas smėlis

Molingas gruntas (pvz. smulkusis smėlis)



Dulkingas gruntas (pvz. dulkingas molis)

Smėlingas gruntas (pvz. smėlingas dulkis)



Skalda

Betonas

TANKUMAS IR TAKUMAS

- (LP) labai purus
- (P) purus
- (VT) vidutinio tankumo
- (T) tankus
- (LT) labai tankus
- (YT) ypatingai tankus
- (YS) ypatingai silpnas
- (LS) labai silpnas
- (S) silpnas
- (VST) vidutinio stiprumo
- (ST) stiprus
- (LST) labai stiprus



PLANE

Gr.1 / **75,10** Gręžinys

Šf.1 / **75,10** Šurfas

SZ-1 Statinio zondavimo vieta

I Inžinerinis geologinis pjūvis

Gręžinys Nr.1 Abs. a. 151,40 m SZ/CPT 1 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	f_s, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	nusistovėjo	aukščiausias
							0,2		2,8	48						
							0,4		9,6	61						
		Piltinis gruntas: žvyringas smėlis					0,6		11,6	94						
		su smėlingo molingo dulkio					0,8		10,2	81	8,9					
tlV	1	lęšiais, organikos pėdsakais, drėgnas		1,1	150,30	1,1	1,0		10,5	80	2,8-11,6	8,9				
							1,2		12,5	94						
							1,4		16,1	156						
							1,6		19,4	182						
		Žvyringas smėlis, gelsvas,					1,8		19,8	176						
		rudai gelsvas, vietomis molin-	T				2,0	*	20,4	220						
		gas, drėgnas, tankus					2,2		20,0	202						
							2,4		16,2	198						
							2,6		13,0	160	16,1					
	3			2,9	148,50	1,8	2,8		11,6	122	11,6-20,0	56,1	41			
		Dulkingas smėlis, gelsvas,					3,0		16,2	168	17,7					
	6	mažai drėgnas, tankus	T	3,3	148,10	0,4	3,2		19,1	183	16,2-19,1	60,0	38			
							3,4		22,4	170						
		Žvyringas smėlis, gelsvas,					3,6		23,9	179						
		rudai gelsvas, vietomis molin-	LT				3,8		27,5	193	25,6					
	4	gas, drėgnas, labai tankus		4,1	147,30	0,8	4,0		28,7	212	22,4-28,7	78,0	44			
							4,2		22,7	198						
							4,4		23,9	207						
flllgr							4,6		25,2	213						
							4,8		21,8	203						
							5,0		22,7	211						
							5,2		22,8	222						
							5,4		21,9	215						
		Dulkingas smėlis su žvirgždu					5,6		23,6	219						
		gelsvas, gelsvai - rudas, molingas					5,8		22,4	221						
		drėgnas, labai tankus, nuo 8,5 m					6,0		21,3	204						
		vandeningas					6,2		20,2	197						
							6,4		21,6	218						
			LT				6,6		22,7	234						
							6,8		20,8	192						
							7,0	*	19,3	187						7,0
							7,2		21,4	189						
							7,4		23,6	208						
							7,6		25,2	217						
							7,8		23,4	229						
							8,0		20,6	197						
							8,2		24,8	271						
							8,4		23,7	263				8,5	8,5	
							8,6		25,8	287				142,90		
							8,8				22,8					
	5			9,0	142,40	4,9	9,0				20,2-25,8	71,8	39			



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav — Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

Gręžinys Nr.2 Abs. a. 150,60 m SZ/CPT 2 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	Vandens lygis, m: nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiausias
		Dirvožemis		0,2	150,40	0,2	0,2		1,2	14						
							0,4		2,9	37						
		Piltinis gruntas: smėlingas mo-					0,6		3,0	111						
		lingas dulkis, nuo 1,1 m vidutinio					0,8		2,1	106						
		rupumo smėlis su organikos					1,0		1,9	31						
		priemaiša, drėgnas					1,2		3,9	32	3,6					
tIV	1			1,5	149,10	1,3	1,4		8,0	32	1,9-8,0	3,6				
							1,6		12,7	130						
		Žvyringas smėlis su gargždu,					1,8		10,3	102						
		gelsvas, mažai drėgnas, tankus	T				2,0		12,1	115						
							2,2		16,0	131	13,6					
	3			2,5	148,10	1,0	2,4		16,8	119	10,3-16,8	49,8	40			
							2,6		21,5	180						
							2,8		27,9	149						
		Žvyringas smėlis su gargždu,					3,0		29,2	143						
		pavieniais rieduliais, gelsvas,					3,2		31,4	297						
		mažai drėgnas, labai tankus,					3,4									
		nuo 4,5m gelsvai rudas, vieto-					3,6									
		mis molingas, drėgnas	LT				3,8		21,3	187						
							4,0		26,3	219						
							4,2		24,7	232						
fIIIgr							4,4		22,8	214						
							4,6		20,3	198						
							4,8		23,9	228						
							5,0		23,7	194	24,9					
	4			5,3	145,30	2,8	5,2		25,9	292	20,3-31,4	76,5	44			
							5,4		21,2	218						
							5,6		22,4	221						
							5,8		21,8	222						
							6,0		22,4	239						
							6,2		23,8	227						6,2
		Dulkingas smėlis su žvirgždu					6,4		22,0	218						
		gelsvas, gelsvai - rudas, molingas					6,6		23,2	218						
		drėgnas, labai tankus, nuo 7,7 m					6,8		21,4	227						
		vandeningas					7,0		22,3	233						
			LT				7,2		22,9	242						
							7,4		21,2	227						
							7,6		20,8	219				7,7	7,7	
							7,8		23,7	244				142,90		
							8,0		24,2	266						
							8,2		22,6	238						
							8,4		24,9	259						
							8,6		21,9	227						
							8,8				22,5					
	5			9,0	141,60	3,7	9,0				20,8-24,9	71,1	39			



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

Gręžinys Nr.3 Abs. a. 151,20 m SZ/CPT 3 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	Vandens lygis, m: nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiausias
		Dirvožemis		0,2	151,00	0,2	0,2		0,5	*1*						
		Piltinis gruntas: žvyringas smėlis					0,4		1,6	*15*	2,7					
tlV	1	smėlis su org. pėdsakais, drėgn.		0,7	150,50	0,5	0,6		3,7	*31*	1,6-3,7	2,7				
							0,8		14,9	*107*						
		Žvyringas smėlis su gargždu,					1,0		17,4	*172*						
		gelsvas, mažai drėgnas, tankus	T				1,2		14,1	*137*	15,3					
	3			1,5	149,70	0,8	1,4		14,7	*185*	14,1-17,4	54,1	41			
							1,6	*	21,5	*292*						
							1,8		18,2	*203*						
		Dulkingas smėlis, gelsvas,					2,0		18,1	*236*						
		mažai drėgnas, tankus	T				2,2		17,4	*278*						
							2,4		16,0	*247*						
							2,6		15,1	*235*						
							2,8		14,4	*162*	16,9					
	6			3,1	148,10	1,6	3,0		19,4	*174*	14,4-19,4	58,1	37			
							3,2		21,7	*179*						
							3,4		22,1	*264*						
		Žvyringas smėlis su gargždu,					3,6		22,9	*195*						
		pavieniais rieduliais,smėlingo					3,8		24,5	*188*						
		žvyro lęšiais, gelsvas, gelsvai -					4,0		25,0	*211*						
flllgr		rudas, vietomis molingas, drėg-					4,2		21,2	*186*						
		nas, labai tankus	LT				4,4		20,0	*213*						
							4,6		21,4	*223*						
							4,8		21,2	*217*						
							5,0		20,2	*224*						
							5,2		25,0	*365*	22,7					
	4			5,5	145,70	2,4	5,4		26,8	*257*	20,0-26,8	71,6	43			
							5,6		21,2	*223*						
							5,8		20,3	*224*						
							6,0		21,9	*234*						
							6,2		21,2	*227*						
							6,4		23,4	*229*						
		Dulkingas smėlis su žvirgždu					6,6		22,1	*218*						6,6
		gelsvas, gelsvai - rudas, molingas					6,8		22,7	*246*						
		drėgnas, labai tankus, nuo 8,1 m					7,0		21,8	*228*						
		vandeningas					7,2		27,6	*263*						
							7,4		24,3	*251*						
							7,6		20,4	*227*						
							7,8		22,2	*234*						
							8,0		24,8	*261*				8,1	8,1	
							8,2		23,4	*232*				143,10		
							8,4		21,2	*258*						
							8,6		22,8	*246*						
							8,8				22,6					
	5			9,0	142,20	3,5	9,0				20,3-24,8	71,4	39			



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

Gręžinys Nr.4 Abs. a. 152,40 m SZ/CPT 4 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	nusistovėjo	aukščiausias
		Dirvožemis		0,3	152,10	0,3	0,2		0,1	*1*						
tlV	1	Piltinis smėlis žvyringas, drėgn.		0,5	151,90	0,2	0,4		3,6	*8*	3,6	3,6				
	2	Žvyringas smėlis, gelsvas, mažai drėgn.,vidutinio tankumo	VT	0,9	151,50	0,4	0,6 0,8		7,1 7,9	*72* *108*	7,5 7,1-7,9	32,6	37			
	3	Žvyringas smėlis su gargždu, gelsvas, mažai drėgnas, tankus	T	2,3	150,10	1,4	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2		10,3 11,9 14,1 11,7 12,4 14,9 14,4	*122* *96* *139* *206* *119* *105* *221*	12,8 10,3-14,9	47,7	40			
flllgr	4	Žvyringas smėlis su gargždu, pavieniais rieduliais,smėlingo žvyro lęšiais, gelsvas, gelsvai - rudas, vietomis molingas, drėgnas, labai tankus	LT	6,1	146,30	3,8	2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0		23,0 24,9 21,9 23,7 25,1 27,8 23,4 21,3 20,7 25,8 27,2 28,6 23,9 28,7 30,4 21,3 25,7	*441* *463* *316* *324* *287* *263* *219* *224* *179* *273* *297* *318* *172* *324* *349* *187* *224*	24,9 20,7-30,4	76,5	44			
	5	Dulkingas smėlis su žvirgždu gelsvas, gelsvai - rudas, molingas drėgnas, labai tankus, nuo 8,5 m vandeningas su moreninio smėlingo dulkingo molio lęšiais	LT	9,0	143,40	2,9	6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0		22,8 21,3 22,8 23,6 22,7 23,4 24,5 25,2 20,2 21,3 23,6 24,2 24,8	*239* *224* *219* *242* *242* *256* *234* *247* *212* *222* *219* *236* *234*	23,1 20,2-25,2	72,5	39	8,0	8,5 143,90	8,5	



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

Gręžinys Nr.5 Abs. a. 153,50 m SZ/CPT 5 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	Vandens lygis, m: nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiausias
		Dirvožemis		0,1	153,40	0,1	0,2		5,0	*6*				vanduo	neapt.	
tlV	1	Piltinis gruntas:smėlis su smėlingo molingo dulkio lęšiais		0,7	152,80	0,6	0,4 0,6		6,8 9,2	*32* *56*	8,0 6,8-9,2	8,0				
	3	Žvyringas smėlis su smulkaus smėlio lęšiais, gelsvas, gelsvai rudas, vietomis molingas, drėgnas, tankus	T	1,9	151,60	1,2	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	* *	13,9 19,6 15,1 18,4 21,1 17,1	*144* *195* *183* *327* *240* *208*	16,8 15,1-19,6	57,8	42			
flIIIgr		Dulkingas smėlis su žvirgždu gelsvas, gelsvai - rudas, molingas drėgnas, labai tankus, nuo 8,1m gelsvas	LT				2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8	* *	23,2 19,9 22,1 23,4 24,5 23,5 20,6 23,1 25,4 27,8 29,4 20,2 23,8 25,4 20,7 23,9 23,2 24,4 25,7 24,1 21,8 22,3 21,9 20,2 22,9 23,7 24,9 24,3 21,8 21,2 20,9 22,1	*202* *245* *204* *211* *231* *231* *216* *259* *220* *347* *363* *189* *234* *248* *221* *243* *246* *229* *262* *234* *261* *243* *222* *227* *218* *237* *234* *258* *232* *247* *244* *258*	23,3					8,3
	5			9,0	144,50	7,1	9,0				20,2-29,4	72,9	40			



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

Gręžinys Nr.6 Abs. a. 153,70 m SZ/CPT 6 Data: 2017.04.04

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	Vandens lygis, m: nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiausias
		Dirvožemis		0,2	153,50	0,2	0,2		2,1	12				vanduo	neapt.	
tIV	1	Piltinis gruntas smulkus smėlis su žvirgždu, organikos priemaiša mažai drėgnas		0,8	152,90	0,6	0,4 0,6 0,8		3,7 2,1 3,4	27 33 17	3,1 2,1-3,7	3,1				
	2	Žvyringas smėlis, gelsvas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo	VT	1,5	152,20	0,7	1,0 1,2 1,4		5,0 7,5 7,2	27 98 85	6,6 5,0-7,5	29,8	36			
	3	Žvyringas smėlis gelsvas, mažai drėgnas, tankus	T	1,9	151,80	0,4	1,6 1,8		11,2 18,7	55 260	15,0 11,2-18,7	53,3	41			
	4	Žvyringas smėlis su gargždu, pavieniais rieduliais,smėlingo žvyro lęšiais, gelsvas, gelsvai - rudas, vietomis molingas, drėgnas, labai tankus, int. 3,5-4,3m tankus	LT	3,5	150,20	1,6	2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4	* *	30,6 33,4 20,8 18,6 22,3 24,7 20,2	292 347 134 119 219 192 156	25,3 20,2-33,4	77,3	44			
	3		T	4,3	149,40	0,8	3,6 3,8 4,0 4,2		17,9 14,3 13,2 13,4	134 120 116 119	14,7 13,2-17,9	52,6	41			
fIIIgr	4		LT	9,0	144,70	4,7	4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8	* *	24,9 25,6 21,8 19,6 26,8 33,4 20,1 25,2 21,6 20,4 27,2 21,6 23,8 23,2 21,8 29,7 30,4	177 189 196 123 279 347 149 173 198 219 253 189 256 218 253 334 359	24,8 20,1-33,4	76,2	44			8,5



UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

Objektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g.7A, Lentvario m., Trakų r. sav — Kompl: 5804025

Užsakovas: UAB "Nemuno banga"

UAB "VILNIAUS INŽINERINĖ GEOLOGIJA"

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ

OBJEKTAS: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3)Ežero g.7A,
Lentvario m., Trakų r. sav. **Kompl. Nr. 5804025**

Gręžinio Nr.	3	5	6	6	6		
Paėmimo gylis, m	2,5-3,0	3,1-3,5	1,0-1,5	3,7-4,2	6,0-6,5		
RODIKLIAI							
Kietų dalelių tankis Mg/m^3	2,66		2,67				
Gamtinis tankis Mg/m^3	1,69		1,82	1,91	1,93		
Poringumo koeficientas							
Plastingumo rodikliai							
takumo drėgnis							
plastingumo drėgnis kočiojant							
plastingumo rodiklis							
takumo rodiklis							
Gamtinis drėgnis							
Filtracijos koeficientas, m/parą		1,1		3,7			
GRANULOMETRINĖ SUDĖTIS							
Dalelių dydis mm.							
Gargždas Ø 20,0-6,3							
Žvyras Ø 6,3-2,0							
Smėlis Ø 2,0-0,63							
Smėlis Ø 0,63-0,2							
Smėlis Ø 0,2-0,063							
Dulkis Ø 0,063-0,02							
Dulkis Ø 0,02-0,0063							
Dulkis Ø 0,0063-0,002							
Molis Ø <0,002							
GRUNTAS	Dulkingas smėlis, tankus	Dulkingas smėlis, labai tankus	Žvyringas smėlis, vidutinio tankumo	Žvyringas smėlis, tankus	Žvyringas smėlis, labai tankus		
IGS Nr.	6	5	2	3	4		

Data: 2017.04.05- 2017.04.13

Atliko: Aistė Daukšytė

	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn. Registracijos Nr. 1269-17

Gruntų fizikinių rodiklių įvertinimo rezultatai

Tyrimai atlikti vadovaujantis standartais: LST CEN ISO / TS 17892 – 1 : 2005
LST CEN ISO / TS 17892 – 2 : 2005
LST CEN ISO / TS 17892 – 3 : 2005

Eil. Nr.	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas	ρ_s, Mg/m^3	ρ_n, Mg/m^3	w, %
	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Gylis, m				
1	5	2	6.0 - 6.5	dulkingas smėlis (siSa)	2.662	1.870	4.90

Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimus atliko: Vyr. inžinierius Mindaugas Petrauskas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyvenamasis namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn. Registracijos Nr. 1269-17

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMO REZULTATAI

Remiantis standartu: LST CEN ISO/TS 17892 – 4:2005

Eil. Nr.	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas	Grunto granuliometrinė sudėtis, %											
	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Gylis, m		Žvyras			Smėlis				Dulkis			Molis	Suma, %
					>8	8 – 4	4 – 2	2 – 1	1 – 0,63	0,63 – 0,25	0,25 – 0,063	0,063 – 0,02	0,02 – 0,0063	0,0063 – 0,002	<0,002	
1	1	1	5.0 - 5.5	dulkingas smėlis (siSa)	0.00	0.00	0.05	0.09	0.31	13.86	67.30	14.49	0.70	0.81	2.39	100.00
2	5	1	3.1 - 3.5	dulkingas smėlis (siSa)	5.03	6.35	5.06	7.10	6.69	21.08	27.75	15.48	1.19	1.05	3.22	100.00
3	5	2	6.0 - 6.5	dulkingas smėlis (siSa)	1.61	3.73	4.10	4.76	4.84	20.32	34.88	19.03	1.47	1.29	3.97	100.00
4	6	1	6.0 - 6.5	žvyringas smėlis (grSa)	9.42	11.84	10.31	10.56	7.60	20.26	17.57	7.76	0.80	1.09	2.79	100.00

Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimus atliko: Vyr. inžinierius Mindaugas Petrauskas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyv. namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn.	
		Registracijos Nr. 1269-17	
		Gręž. Nr. 1	Band. Nr. 1
		Gylis: 5.0 - 5.5	

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMO REZULTATAI

Remiantis standartu: ISO/TS 17892 – 4:2005

Grunto granuliometrinė sudėtis, %												d_{10} mm	d_{30} mm	d_{60} mm	Cu	Cc
Žvyras			Smėlis				Dulkis			Molis						
>8	8 – 4	4 – 2	2 – 1	1 – 0,63	0,63 – 0,25	0,25 – 0,063	0,063 – 0,02	0,02 – 0,0063	0,0063 – 0,002	<0,002	Suma, %					
0.00	0.00	0.05	0.09	0.31	13.86	67.30	14.49	0.70	0.81	2.39	100.00	0.0410	0.081	0.130	3.171	1.231
Grunto pavadinimas: dulkingas smėlis (siSa)																



Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimą atliko: Mindaugas Petrauskas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyv. namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn.	
		Registracijos Nr. 1269-17	
		Gręž. Nr. 5	Band. Nr. 1
		Gylis: 3.1 - 3.5	

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMO REZULTATAI

Remiantis standartu: ISO/TS 17892 – 4:2005

Grunto granuliometrinė sudėtis, %												d_{10} mm	d_{30} mm	d_{60} mm	Cu	Cc
Žvyras			Smėlis				Dulkis			Molis						
>8	8 – 4	4 – 2	2 – 1	1 – 0,63	0,63 – 0,25	0,25 – 0,063	0,063 – 0,02	0,02 – 0,0063	0,0063 – 0,002	<0,002	Suma, %					
5.03	6.35	5.06	7.10	6.69	21.08	27.75	15.48	1.19	1.05	3.22	100.00	0.0300	0.100	0.130	0.400	2.564
Grunto pavadinimas: dulkingas smėlis (siSa)																



Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimą atliko: Mindaugas Petrauskas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija"	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn.	
		Registracijos Nr. 1269-17	
	Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyv. namas 6.3)	Gręž. Nr. 5	Band. Nr. 2
	Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Gylis: 6.0 - 6.5	

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMO REZULTATAI

Remiantis standartu: ISO/TS 17892 – 4:2005

Grunto granuliometrinė sudėtis, %												d_{10} mm	d_{30} mm	d_{60} mm	Cu	Cc
Žvyras			Smėlis				Dulkis			Molis						
>8	8 – 4	4 – 2	2 – 1	1 – 0,63	0,63 – 0,25	0,25 – 0,063	0,063 – 0,02	0,02 – 0,0063	0,0063 – 0,002	<0,002	Suma, %					
1.61	3.73	4.10	4.76	4.84	20.32	34.88	19.03	1.47	1.29	3.97	100.00	0.0250	0.073	0.240	9.600	0.888
Grunto pavadinimas: dulkingas smėlis (siSa)																



Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimą atliko: Mindaugas Petrauskas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Laboratorija S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva Tel: (8 5) 2139052	Užsakovas: UAB "Vilniaus inžinerinė geologija" Projektas: Statybos sklypas (daugiabutis gyv. namas 6.3) Ežero g. 7A, Lentvario m., Trakų r. sav.	Atlikimo data: 2017 balandžio mėn.	
		Registracijos Nr. 1269-17	
		Grež. Nr. 6	Band. Nr. 1
		Gylis: 6.0 - 6.5	

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMO REZULTATAI

Remiantis standartu: ISO/TS 17892 – 4:2005

Grunto granuliometrinė sudėtis, %												d_{10} mm	d_{30} mm	d_{60} mm	Cu	Cc
Žvyras			Smėlis				Dulkis			Molis						
>8	8 – 4	4 – 2	2 – 1	1 – 0,63	0,63 – 0,25	0,25 – 0,063	0,063 – 0,02	0,02 – 0,0063	0,0063 – 0,002	<0,002	Suma, %					
9.42	11.84	10.31	10.56	7.60	20.26	17.57	7.76	0.80	1.09	2.79	100.00	0.0450	0.230	1.050	23.333	1.120
Grunto pavadinimas: žvyringas smėlis (grSa)																



Laboratorijos vedėjas: Virgilijus Ražinskas

Tyrimą atliko: Mindaugas Petrauskas

Akcinė bendrovė
„Kauno metrologijos centras"
Laboratorija

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS	Numeris **N-MJ-261** išrašymo data: 2014-03-28 puslapis 1 iš 2

Kalibravimo data (periodas)	2014-03-28
Užsakovas	UAB „Viniaus inžinerinė geologija", Įm.k 303227433
Kalibravimo vieta	Dainavos g. 7-25, Tauragė
Kalibruojamas objektas	Tenzozondas *numeris 0176.* *Kūglo spaudimo matavimo ribos iki 50 kN (plotas 10 cm², 50 kN atitinka 50 MPa).* *Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm², 15 kN atitinka 1 MPa).*
Kalibravimo metodika	KM M 2001 09
Sietis	Kalibravimas atliktas naudojant etaloninius dinamometrus DC-1, Nr.2577, 781641J8-01-1771, 2013-12-05 (kal. Liud. Nr. Data) ir DC-5, Nr.615 , 781642-J8-01-1772 ; 2013-12-05 (kal. Liud. Nr. Data).
Kalibravimo aplinkos sąlygos	*temperatūra 19,9 ° C* *oro drėgnumas 40%*
Rezultatai	kitame puslapyje
Neapibrėžtis	Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, sumine standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal EA – 4/02.

Technikos vadovas Algirdas Bakanauskas

Vyresnysis metrologas Ivas Indilas

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai

E. Ožeškienės 35, 44254 Kaunas, tel. / fax. (8 – 37) 20 57 33, http://www.kmc.lt, el.paštas vyur@kmc.lt

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
3 kN (šoninė trintis)	0,201	± 0,329
6 kN (šoninė trintis)	0,401	± 0,232
9 kN (šoninė trintis)	0,602	± 0,205
15 kN (šoninė trintis)	1,006	± 0,169
5 kN (kūgis)	0,050	± 0,324
10 kN (kūgis)	0,099	± 0,234
20 kN (kūgis)	0,200	± 0,151
30 kN (kūgis)	0,301	± 0,145
40 kN (kūgis)	0,402	± 0,133
50 kN (kūgis)	0,504	± 0,134

Vyresnysis metrologas
Ivas Indilas

geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste", I geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita

VILNIUS 2018

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel./Fax.: 85 273 44 97
El-p.: info@geotestus.lt
http://www.geotestus.lt
Į.k.:125676496
LGT leidimo Nr. 112

OBJEKTAS **„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste", I geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita**

UŽSAKOVAS **UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"**

DIREKTORIUS **S. Gadeikis**

INŽ. GEOLOGAS **D. Urbaitis**

2018-09

TURINYS

1. ĮVADAS 4
2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ 5
3. GEOLOGINĖ SANDARA 5
4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 5
5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 5-6
6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 6
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 6
8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 7
LITERATŪROS SĄRAŠAS 7

TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

1. Techninės užduoties kopija 3 lapai
2. LGT leidimas tirti žemės gelmes 1 lapas
3. Sklypo padėties vietovėje schema 1 lapas
4.1-4.7 Sklypo topografinis planas su tyrimų vietomis (M 1:500) 7 lapai
5. Tyrimų vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 1 lapas
6.1-6.2 Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai 2 lapai
7. Inžinerinis geologinis pjūvis 1 lapas
8. Gruntų mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė 1 lapas
9. CPT zondo kalibravimo liudijimo kopija 2 lapai

1.Įvadas

UAB „Geotestus” pagal **UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"** užsakymą atliko projektuojamo šeimos parko ir skverų bei infrastruktūros tarp jų Lentvaryje, Lentvario sen., Trakų r. sav. sklypo gruntų projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį (priedas Nr. 1). Pagal inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą tyrimai priskirti I geotechninei kategorijai.

Šių projektinių inžinerinių geologinių–geotechninių tyrimų tikslas nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas, gauti fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius reikalingus kelio projektavimui, nustatyti jautrį šalčiui. Tyrimo uždaviniai:

- išgręžti tyrimų gręžinius;
- atlikti statinio zondavimo bandymus prie gręžinių;
- susisteminti duomenis ir paruošti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą;

Lauko darbams vadovavo inžinierius geologas V. Paškevičius. Tyrimų duomenų medžiagos apdorojimą atliko inžinierius geologas D. Urbaitis. Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas, statinio zondavimo bandymai. Gręžimo darbai vyko 2018 m. rugsėjo mėnesį. Greta gręžinių Nr. 1 ir 5-7 atliktas statinio zondavimo bandymas (CPT).

Sklypo padėties vietovėje schema yra pateikta priede Nr. 3. Gręžinių ir statinio zondavimo (CPT) vietos yra pažymėtos topografiniuose planuose M 1:500 (priedas Nr. 4.1-4.7). Gręžinių, statinio zondavimo absoliutiniai aukščiai pateikti priede Nr. 5. Grunto aprašymas, hidrogeologiniai duomenys yra pateikti gręžinių stulpeliuose ir pjūvyje (grafiniai priedai Nr. 6.1-6.2 ir 7.1). Mechaninių savybių rodiklių vidutinių verčių lentelė pateikta priede Nr. 8.

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1 [4] ir LST EN ISO 14688-2 [5]. Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1].

CPT buvo naudojamas tenzometrinis *S-832* tipo zondas. Tyrimuose naudoto zondo kalibracijos kopija pateikta priede Nr. 9. Registruotas kūginis (q_c, MN/m^2) ir šoninės trinties stipris (f_s, kN/m^2). Rezultatai pateikti zondavimo grafikuose (priedai Nr. 6.1-6.2). Gruntų deformacijų modulis ***Eo*** apskaičiuotas pagal LST -EN 1997-2:2007 rekomendacijas ir pateiktas lentelėje (priedas Nr. 8.).

Gręžimo darbai (sraigtinis gręžimas) buvo atliekami 1,8 m ilgio ir 180 mm diametro gręžimo sraigtais. Kiekvienas įgręžtas šnekas yra iškeliamas į žemės paviršių ir aprašomas.

2.Bendrieji duomenys

Tyrimų vieta yra Lentvaryje, Trakų r. sav. Gręžinių absoliutiniai aukščiai kinta nuo ~152,0 iki ~170,7 m. Tyrimo sklypo padėties vietovėje schema pateikta priede Nr. 3. Sklypo centro koordinatės – X 6057260,6; Y 567800,5. Gręžinio Nr.1 vietoje yra projektuojamas šeimos parkas. Gręžinių Nr.2-4 vietose yra projektuojami skverai ir jų prieigos. Gręžinių Nr.5-7 vietose yra projektuojami dviračių takai.

3.Geologinė sandara

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir Baltijos posvitės fliuvioglacialinės (f III bl) bei glacialinės (g III bl) nuogulos.

Tyrimo taškuose technogeninis gruntas aptiktas iki 0,4-3,0 m gylio, kurį sudaro molingas smėlingas žvyras, žvyringas smėlis, molingas smėlis, su žvyru ir organinės medžiagos priemaiša. Gręžinyje Nr.5 piltinis gruntas nepragręžtas. Po piltiniu gruntu, gręžiniuose Nr. 1-4 ir 6, 7 iki 2,0-3,9 m gylio slūgso slūgso Baltijos posvitės fliuvioglacialinės (f III bl) nuogulos, kurias sudaro žvyringas ir smulkus smėlis. Gręžinyje Nr.1 po šiomis nuogulomis, 3,9-5,0 m, gylyje slūgso Baltijos posvitės glacialinės (g III bl) nuogulos, kurias sudaro moreninis smėlingas dulkingas molis.

4.Hidrogeologinės sąlygos

Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas pirmame gręžinyje 3,9 m gylyje ties 148,1 m altitude. Vanduo yra smėlio lęšiuose esančiuose moreniniame smėlingame dulkingame molyje.

5.Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, buvo išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS 1–6). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus (kūginį stiprumą – q_c) ir pagal lauko gruntų aprašymą.

Pirmajam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS-1) priskirtas dirbtinis gruntas (technogeninis piltinis gruntas) (t IV). Šis technogeninis gruntas yra iki 0,4-3,0 m gylio.

Baltijos posvitės fliuvioglacialinis gruntas pagal granuliometrinę sudėtį ir lauko aprašymą yra smulkus ir žvyringas smėlis. Šis gruntas suskaidytas į 4 atskirus inžinerinius geologinius sluoksnius pagalstiprumą (IGS 6-9).

IGS – 2 vidutinio tankumo žvyringas smėlis slūgso 0,4-1,3 m gylyje (gręž. Nr. 6).

IGS – 3 tankus žvyringas smėlis slūgso 3,0-3,9 m (gręž. Nr. 1) ir 1,3-3,7 m (gręž. Nr.5,6) gylio intervaluose.

IGS – 5 žvyringas smėlis slūgso 1,5-2,0 m gylyje (gręž. Nr. 2).

IGS – 6 smulkus smėlis slūgso 0,8-2,0 m gylyje (gręž. Nr. 3 ir 4).

Baltijos posvitės glacialinis gruntas pagal lauko aprašymą yra moreninis smėlingas dulkingas molis.

IGS – 4 vidutinio stiprumo moreninis molingas smėlis slūgso 3,9-5,0 m gylyje (gręž. Nr. 1).

Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir pjūvyje (6.1-6.2, 7.1 priedai).

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Gruntų aprašymas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 [2] standarto nurodymais. Gruntų deformacijų modulis (E_0, MN/m²) apskaičiuotas pagal pagal LST EN 1997-2:2007 [5] rekomendacijas. Kūginio stiprio (q_c, MN/m^2) ir šoninės trinties stiprio (f_s, kN/m^2) vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose prie gręžinių stulpelių (6.1-6.2 priedai). Suvestinė gruntų mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė pateikta 8 priede.

7.Geologiniai procesai ir reiškiniai

Tyrimų sklype vykstantys šiuolaikiniai procesai ir reiškiniai nepastebėti.

8. Išvados ir rekomendacijos

1. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atitinka techninėje užduotyje keliamus reikalavimus.
2. Technogeninis gruntas yra iki 0,4-3,0 m gylio. Šis gruntas yra nevienalytis, vietomis su organinės medžiagos priemaiša. Pagal LST 1331 šie gruntai priskiriami F1 arba F2 jautrumo šalčiui klasėms.
3. Projektuojamo šeimos parko vietoje (Nr.1) technogeninis gruntas yra iki 3,0 m gylio. Šis gruntas yra silpnas. Projektuojamų skverų vietose (Nr.2-3) technogeninis gruntas yra iki 0,8-1,5 m gylio. Projektuojamo dviračių tako vietoje (Nr.5-7) technogeninis gruntas yra iki 0,4-3,0 m gylio. Gręžinyje Nr. 5 šio grunto padas nepasiektas. Piltinį gruntą sudaro smėlingas žvyras, žvyringas smėlis ir smėlis su žvyru. Šiame grunte yra organinės medžiagos priemaišų.
4. Tyrimų sklype vyraujantis natūralus gruntas yra smulkus ir žvyringas smėlis, kuris pagal LST 1331 priskiriamas F1 arba F2 jautrumo šalčiui klasėms. Gręžinyje Nr.1 nuo 3,9 ik 5,0 slūgso moreninis smėlingas dulkingas molis, kuris pagal LST 1331 yra labai jautrus šalčiui (F3 klasė).
5. Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 3,9 m gylyje (gręž. Nr.1) ties 148,1 m altitude.
6. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis bus arti esamo žemės paviršius.

Literatūros sąrašas

1. Statybos techninis reglamentas, STR 1.04.02:2011, *Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*, 2011.
2. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (LST EN ISO 14688-1:2002).
3. Lietuvos standartas LST 1331:2015. Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2015.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: „Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"
Projektuojamo statinio adresas: Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.
Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys:
Užsakovas ir Projektuotojas: UAB "Statybų inžinerinės paslaugos", T. Ševčenkos g. 14, LT-03223 Vilnius

Statybos rūšis (pabraukti): Nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita. ,
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai
Statinio kategorija: nesudėtingieji statiniai

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.
Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos):

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: pėsčiųjų ir dviračių takas (apie 1490 m ilgio, apie 2,5 m pločio), mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, informacinės lentelės), „sveikatingumo" takas (apie 225m), lauko treniruoklių aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė (apie 30 kv. m.), sporto aikštelė (420 kv.m. krepšiniui tinkliniui), automobilių parkavimo aikštelė, geriamo vandens hidrantas, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai, apšvietimo tinklai, teritorijos vaizdo stebėjimo ir apsauginė sistemos, viešasis tualetas (apie 18 kv. m.).
Numatomi pamatų konstrukcijų variantai: numatomi gręžtiniai poliai
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: bus įvertintos atliekant projektavimo darbus
Kiti parametrai:
Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X 6057260,6; Y 567800,5

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6058045	567380
2	6058106	567497
3	6057790	567646
4	6057880	567940
5	6057673	568046
6	6057474	567818
7	6057154	567953
8	6056562	568128
9	6056515	567920
10	6056830	567531
11	6057028	567867

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
1. Nėra.

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:
1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 2011.

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Mūsų duomenimis anksčiau sklype nebuvo atlikti geologiniai tyrimai

Kiti papildomi reikalavimai:

- Tyrimo vietoje Nr.1 atlikti gręžinį ir statinio zondavimo bandymą iki 4,0-5,0 m gylio.
- Tyrimų vietose Nr.2-4 atlikti tik gręžimo darbus iki 1,0-2,0 m gylio.
- Tyrimų vietose Nr.5-7 atlikti gręžimo ir statinio zondavimo darbus iki 2,0-3,0 m gylio.
- Statinio zondavimo gylis gali būti apribotas zondo ribinėmis matavimo galimybėmis, riedulingais ir labai tankiais ar kietais gruntais;

Užsakovas:
(Vardas, pavardė, parašas, data) 2018-09-11
Linas Jančiauskas

Projekto vadovas:
(Vardas, pavardė, parašas, data) 2018-09-11
Linas Jančiauskas

Užduotį gavau:
(Tyrimų įmonės atstovas)
V., pavardė, parašas, data Donatas Urbalis 2018-09-11

1. ŠEIMOS PARKAS

2. SKVERO PRIE MOKYKLOS GATVĖS



3. SKVERO PRIE BAŽNYČIOS/SODŲ GATVĖS

4. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS KLEVŲ AL.47A

5. KLEVŲ ALĖJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Apie 1 m gylio
- Apie 4-5 m gylio

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2007 10-15 Nr. 112

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, l e i d ž i a m a :

Uždarajai akcinei bendrovei "GEOTESTUS"

(leidinio gavėjo pavadinimas)

(kodas 126476496, buveinės adresas) Žalpjaje g. 93-209, LT-09303 Vilnius

nuo 2007 m. spalio 25 d.
leidimo išdavimo data

a t l i k t i :

požeminio vandens paiešką ir žvalgymą,
inžinerinę geologiją (geotechninį tyrimą),
ekogeologinį tyrimą,
statybinių bandinių, eksploatacijos išsaugojimo priežiūros (stebėsenos) ir kitus
paslaugų teikimo darbus Pavėžupyje.

Direktorius (parašas) Juozas Mockevičius
(Vardas ir pavardė)



geotestus	Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ / DATA
		INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis / 2018-09
		UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"
		OBJEKTAS	„Šcimos parko ir skverų įkūrimas, pricigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"
		MASTELIS	GRAFINIS PRIEDAS 3.

SKLYPO PADĖTIES VIETOVĖJE SCHEMA



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS	4.1



geotestus Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS	4.2



geotestus Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS	4.3



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS	4.4



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"	
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"	
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS 4.5

TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"	
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"	
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS 4.6

TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS



Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė Lvovo g. 9, Vilnius Tel. 2734497 LGT leidimas Nr. 112	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA
	INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09
	UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"	
	OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"	
	MASTELIS	1:500	GRAFINIS PRIEDAS 4.7

TOPOGRAFINIS PLANAS SU TYRIMO TAŠKŲ VIETOMIS

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Taško Nr.	Koordinatės (LKS-94)		Altitudė, m
	X	Y	
1	6057707	567958	152,0
2	6056826	567605	170,7
3	6056616	567942	169,0
4	6057714	567703	153,7
5	6057988	567522	153,7
6	6057567	567723	153,0
7	6057127	567928	159,8

geotestus
Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė
Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497
LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS
INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, pricigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
MASTELIS		TEKSTINIS PRIEDAS	5.

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 1

2018-09

Altitudė: ~ 152,0 m

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukšč.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dirvožemis	0,3	0,3			0,2	
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlis su žvyru ir reta organinės medžiagos priemaiša	3,0	2,7				3,4
f III bl	3	Žvyringas smėlis, gelsvas, tankus, mažai drėgnas	3,9	0,9	T	3,9		14,0
g III bl	4	Smėlingas dulkingas molis (moreninis), rausvai rudas, vidutinio stiprumo, su žvirgždu ir gargždu iki 3% bei vandeningo smėlio lęšiais	5,0	1,1	VST	148,1		2,3



GRĘŽINYS Nr. 2

2018-09

Altitudė: ~ 170,7 m

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dirvožemis	0,2	0,2			0,2
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlis su organinės medžiagos priemaiša	1,5	1,3			
f III bl	5	Žvyringas smėlis, gelsvas, mažai drėgnas	2,0	0,5			

GRĘŽINYS Nr. 3

2018-09

Altitudė: ~ 169,0 m

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dirvožemis	0,2	0,2			0,2
t IV	1	Technogeninis gruntas: molingas smėlis su organinės medžiagos priemaiša	0,8	0,6			
f III bl	6	Smulkus smėlis, rudas, mažai drėgnas, šiek tiek molingas	2,0	1,2			

GRĘŽINYS Nr. 4

2018-09

Altitudė: ~ 153,7 m

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dirvožemis	0,2	0,2			0,2
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlis su organinės medžiagos priemaiša	0,8	0,8			
f III bl	6	Smulkus smėlis, gelsvas, mažai drėgnas, su žvyringo smėlio lęšiais	2,0	1,2			

geotestus
Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė
Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497
LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	GRĘŽINIO STULPELIS IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS
INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
OBJEKTAS	„Šilo parko ir skverų įkūrimas, pricigų bei jungtics tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
MASTELIS		GRAFINIS PRIEDAS	6.1

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 5

2018-09

Altitudė: ~ 153,7 m

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukšč.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dirvožemis	0,3	0,3			0,2	
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas žvyras su organinės medžiagos priemaiša ir rieduliais	3,0	2,7				14,1 / 4,9



GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 6

2018-09

Altitudė: ~ 153,0 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: žvyringas smėlis su organinės medžiagos priemaiša	0,4	0,4			0,2	1,8
f III bl	2	Žvyringas smėlis, gelsvas, vidutinio tankumo, mažai drėgnas, nuo 1,3 m - tankus, su įvairiagrūdžio smėlio lęšiais	1,3	0,9	VT			6,0
	3		3,0	1,7	T			19,0



GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 7

2018-09

Altitudė: ~ 159,8 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dirvožemis	0,2	0,2			0,2	
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlis su žvyru organinės medžiagos priemaiša	1,3	1,1				4,6
f III bl	3	Žvyringas smėlis, gelsvas, tankus, mažai drėgnas, su įvairiagrūdžio smėlio lęšiais	3,0	1,7	T			15,8



geotestus
Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė
Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497
LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	GRĘŽINIO STULPELIS IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS
INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, pricigų bei jungtics tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
MASTELIS		GRAFINIS PRIEDAS	6.2

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I — I



Taško Nr.	5	6	7
Atstumas, m	466,0	485,0	
Altitudė, m	153,7	153,0	159,8

geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel. 2734497

LGT leidimas Nr. 112

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	DATA	INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
INŽ. GEOLOGAS	Donatas Urbaitis	2018-09	
UŽSAKOVAS	UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"		
OBJEKTAS	„Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste"		
MASTELIS	v 1:100; h 1:3000	GRAFINIS PRIEDAS	7.1

Gruntų mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė

			Vidutinis kūginis stipris	Deformacijos modulis	Vidinės trinties kampas
IGS Nr.	Geologinis indeksas	Grunto pavadinimas	q_c	E_0	φ
			MN/m^2	MN/m^2	°
1	t IV	Technogeninis gruntas	1,8-14,1 3,6	1,8-14,1 3,6	-
2	f III bl	Žvyringas smėlis, vidutinio tankumo	6,0	27,8	35
3	f III bl	Žvyringas smėlis, tankus	14,0-19,0 15,5	50,8-63,1 54,6	38
4	g III bl	Smėlingas dulkingas molis (moreninis), vidutinio stiprumo	2,3	11,5	-
5	f III bl	Žvyringas smėlis	-	-	-
6	f III bl	Smulkus smėlis	-	-	-

AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS"

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 018620

Puslapių skaičius Puslapis	2 1
Savininkas	UAB „GEOTESTUS", Įm.k. 125676496
Kalibruotas objektas	Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N; Tenzo zondo numeris 0270; Kūgio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm², 100 kN atitinka 100 MPa). Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm², 15 kN atitinka 1000 kPa).
Kalibravimo metodas	Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūrą KM M 2001 09 (2014-03-17)
Kalibravimo atlikimo vieta	Dainavos g. 7-25, Tauragė
Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 22,8 °C Santykinė drėgmė: 48%
Kalibravimo periodas (data)	2018-09-18
Rezultatai	Žiūrėti 2 puslapį. Kalibravimo protokolo Nr. 21685
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu, susietais etalonais: etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr. 184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr. 801229358.
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2018-09-18

AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS DOKUMENTAI KAUNO SVC. LABORATORIJA

Vyresnysis inžinierius metrologas	Skyriaus vadovas-technikos vadovas
Ivas Indilas	Leonas Naujokaitis

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamuoju objektu.

Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine standartine neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Girėno g. 23
LT-02189 Vilnius, LIETUVA
Tel. (8 5) 230 6275
Faks. (8 5) 230 6364
El. paštas vmc@vmc.lt
Internetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskirai kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus rašytiną kalibravimo laboratorijos leidimą.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 018620

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
1,5 kN (šoninė trintis)	1,50	± 0,56
3 kN (šoninė trintis)	3,00	± 0,26
6 kN (šoninė trintis)	6,03	± 0,22
9 kN (šoninė trintis)	9,03	± 0,17
15 kN (šoninė trintis)	15,13	± 0,10
10 kN (kūgis)	10,02	± 0,23
20 kN (kūgis)	20,08	± 0,09
30 kN (kūgis)	30,14	± 0,07
40 kN (kūgis)	40,16	± 0,06
50 kN (kūgis)	50,10	± 0,08
60 kN (kūgis)	60,03	± 0,12
70 kN (kūgis)	70,02	± 0,11
80 kN (kūgis)	80,01	± 0,10
90 kN (kūgis)	89,91	± 0,09
100 kN (kūgis)	99,66	± 0,08

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.
Prieš darbo pradžią matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova.

Vyresnysis inžinierius metrologas Ivas Indilas

Objekto vieta

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

73/31 – 0271



567700

6056600

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080629

UAB "VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA"				Objektas: Bažnyčios g. 20 Lentvaris Trakų r.
Perkūnkiemio 4A , Vilnius				Užsakovas:
www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 670 88276				
PAREIGOS	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Lapų skaičius: 3 / Lapo Nr.: 1 — Koordinačių sistema: LKS–94
Direktorius	A. Savickis		2022-10	
Geodezininkas	V.Čepas		2022–10	Mastelis 1:500 — Aukščių sistema: LAS07
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV–1570				

UAB "Vilniaus geodezijos linija" Ltd.

73/31 – 0291

Objektas: Bažnyčios g. 20 Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius	Lapo Nr.	Koordinačių sistema: LKS–94
3	2	
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

567850

6056500

73/31 – 0272

73/31 – 0292

Objektas: Bažnyčios g. 20 Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius	Lapo Nr.	Koordinačių sistema: LKS–94
3	3	
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

73/31 – 0271

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080623

UAB "VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA" Perkūnkiemio 4A , Vilnius www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 670 88276				Objektas: Bažnyčios g. 23 Lentvaris Trakų r.		
PAREIGOS	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Užsakovas:		
Direktorius	A. Savickis		2022-10	Lapų skaičius: 2	Lapo Nr. 1	Koordinačių sistema: LKS-94
Geodezininkas	**V.Čepas**		2022-10	Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1570						

UAB „Vilniaus geodezijos linija“ Ltd. A.V.



Objektas: Bažnyčios g. 23 Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius	Lapo Nr.	Koordinačių sistema: LKS–94
2	2	
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

Objekto vieta

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Suderinimo numeris: TIIS1–20221027–080633

UAB "VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA" Perkūnkiemio 4A , Vilnius www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 670 58276				Objektas: Klevų al. Lentvaris Trakų r.	
				Užsakovas: UAB "PRC"	
PAREIGOS	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Lapų skaičius: 3	Lapo Nr.: 1
Direktorius	A. Savickis		2022-11	Koordinačių sistema: LKS–94	
Geodezininkas	V.Čepas		2022–11	Mastelis 1:500	Aukščių sistema: LAS07
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV–1570					

UAB „Vilniaus geodezijos linija" Ltd.



73/31 – 0190

Objektas: Klevų al. Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius: 3	Lapo Nr.: 2	Koordinačių sistema: LKS–94
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07



Objektas: Klevų al. Lentvaris Trakų r.	
Užsakovas:	
Lapų skaičius: 3	Lapo Nr.: 3
Koordinačių sistema: LKS–94	
Mastelis 1:500	Aukščių sistema: LAS07

Objekto vieta

Suderinimo numeris : TIIIS1-20221215-093945

73/31 – 0291

73/31 – 0292

73/31 – 0311

73/31 – 0312

UAB "VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA"				Objektas: Pakalnės g. Lentvaris Trakų r.
Perkūnkiemio 4A , Vilnius				Užsakovas: UAB "PRC"
www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 670 88236				
PAREIGOS V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		Kapų skaičius 3 / Lapo Nr. 1
Direktorius A. Savickis		2022-12		Koordinačių sistema: LKS-94
Geodezininkas V.Čepas		2022-12		Aukščių sistema: LAS07
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1570				Mastelis 1:500

UAB "Vilniaus geodezijos linija" Ltd.



73/31 – 0291

73/31 – 0311

Objektas: Pakalnės g. Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius: 3	Lapo Nr.: 2	Koordinačių sistema: LKS–94
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Objektas: Pakalnės g. Lentvaris Trakų r.		
Užsakovas:		
Lapų skaičius	Lapo Nr.	Koordinačių sistema: LKS–94
3	3	
Mastelis 1:500		Aukščių sistema: LAS07



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LENTVARIO MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

2012 m. spalio 31 d. Nr. S1-279

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo, miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3029) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-591 redakcija), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19)), Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. S1-183 (reg. Nr. 010791001200), Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15949) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-605 „Dėl Lentvario dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo” (reg. Nr. 010792001922) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 m. spalio 15 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-2122, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Lentvario miesto bendrąjį planą ir jo sprendinius:

1.1. suplanuota Lentvario miesto teritorija – 1285,4 ha;

1.2. nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo tipai (funkcinės zonos): užstatytos ir užstatomos teritorijos, neužstatytos ir neužstatomos teritorijos;

1.3. nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo bendrieji reglamentai, atskirose funkcinėse zonose;

1.4. neužstatytose ir neužstatomose teritorijose nauja statyba galima įstatymais nustatyta tvarka tik esamose namų valdose ir konversijos iš taršios veiklos į netaršią atveju (nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei);

1.5. neužstatytose ir neužstatomose teritorijose esamos namų valdos gali būti skaidomos, bet ne daugiau, kaip į tris namų valdas, pritarus savivaldybės tarybai arba, savivaldybės tarybai įgaliojus, savivaldybės administracijos direktoriui; jose maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas 0.2; maksimalus sklypo užstatymo plotas – 200 kv.m;

1.6. bendrojo plano sprendiniuose nustatyti naudojimo ir tvarkymo bendrieji reglamentai netaikomi:

1.6.1. teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti detalieji planai;

1.6.2. teritorijoms, kurioms iki bendrojo plano patvirtinimo yra išduotos planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti ir techniniams projektams.

2. Įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Šarūną Žukauską informuoti kitos žemės naudojimo paskirties žemės sklypų savininkus, kurių žemės sklypų nuosavybės dokumentuose konstatuojamas Valstybės įmonės Registrų centro ir Miškų valstybės kadastro duomenų neatitikimas, dėl privalomo duomenų tvarkymo, juos sutikslinant.

Savivaldybės meras Vincas Kapočius


M 1:2500
Pakalnės skg.
Mokyklos g.
P14
P15
Naujosk
IŠTRAUKA IŠ LENTVARIO MIESTO BENDROJO PLANO PAGRINDINIO BRĖŽINIO
SUDARĖ
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Žukauskas


M 1:5000
Š13
Š12
Š11
IŠTRAUKA IŠ LENTVARIO MIESTO BENDROJO PLANO PAGRINDINIO BRĖŽINIO
SUDARĖ
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Žukauskas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ATNAUJINTO LENTVARIO MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2013 m. spalio 3 d. Nr. S1-250
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 15 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 17 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-487), Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. S1-117 „Dėl pritarimo Lentvario miesto šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo ir atnaujinimo koncepcijai“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Lentvario miesto specialųjį šilumos ūkio planą.

Savivaldybės meras Vytautas Zalieckas

_____


M 1:5000
Ištrauka iš Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimo
Sutartiniai ženklai:
Nagrinėjama teritorija
L1, L2 - centralizuoto aprūpinimo šiluma zonos
SUDARĖ
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Žukauskas


M 1:2500
Ištrauka iš Lentvario miesto šilumos ūkio rajono lygmens specialiojo plano tikslinimo
Sutartiniai ženklai:
Nagrinėjama teritorija
L1, L2 - centralizuoto aprūpinimo šiluma zonos
L1
LK4
SUDARĖ
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Žukauskas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS IR RENOVACIJOS LENTVARYJE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 18 d. Nr. S1-249
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832 (2000-10-27)), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.6-225), Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. S1-53 „Dėl Trakų r. sav., Lentvario m., naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir esamų tinklų renovacijos specialiojo plano rengimo“, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. liepos 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. (100)-11.81-328, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a tvirtinti Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje specialųjį planą ir jo sprendinius:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Lentvario pietiniame rajone.
2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gaidiškių gyvenamajame kvartale.
3. Nuotekų tinklas Pakalnės ir Naujosios Sodybos gatvėse.
4. Nuotekynės tinklo renovacija Bažnyčios gatvėje.
5. Vandentiekio tinklų užžiedinimas prie Vokės g.

Savivaldybės meras Edmundas Malūkas

Bronė Fedorovič, 58312

M 1:4000

Ištrauka iš Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano

Sutartiniai ženklai:

- Nagrinėjamos teritorijos
- centralizuoto aptarnavimo VVT teritorijos
- galimos plėtros VVT teritorijos
- užstatytos teritorijos

vandentiekio tinklai
- esami
- planuojami

nuotekų surinkimo tinklai
- esami
- planuojami

SUDARĖ
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Žukauskas

PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“

DIREKTORIUS
MINDAUGAS ČEPULIS

ĮSAKYMAS
DĖL TECHNINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2018 m. liepos 5 d. Nr. D-52/2019
Vilnius

ĮSAKAU:

1. Paskirti projektų vadovę Kristiną Paužienę, kvalifikacijos atestato Nr. A 1962, eiti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo, teritorija tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos gatvių ir teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos Lentvario mieste, Trakų raj., techninio projekto vadovės pareigas.
2. Projekto vadovui yra suteikiamos visos statinio projekto vadovo teisės ir pareigos pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorius Mindaugas Čepulis

Susipažinau ir sutinku vykdyti:

2018-07-05
Kristina Paužienė

UAB „Projektų rengimo centras“
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius
Įmonės kodas 300612420
PVM mokėtojo kodas
LT100003110518

Tel. +370 5 2314672,
Faks. +370 5 2760037
El. paštas.: info@prc.lt
www.prc.lt

AB „Swedbank“
A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Banko kodas 73000

Architektė

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1962

Kristina Paužienė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė

LIETUVOS RESPUBLIKA
Lietuvos architektų rūmai
VILNIUS

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. rugsėjo mėn. 20 d. posėdžio protokolas Nr. 81
2018 m. rugsėjo mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 145

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31484

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

LIETUVOS RESPUBLIKA SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VILNIUS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.
Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 2 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

234330

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34155

Rugilė Butrimaitė - Žiogelė

A.k. 48807010696

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

LIETUVOS RESPUBLIKA • VILNIUS • SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS • VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. kovo 10 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19646

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38256

Jelena Michniova

A.k. 47606171357

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

LIETUVOS RESPUBLIKA SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VILNIUS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. balandžio 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. balandžio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

20411

2018 UAB „LODVILA" tir.329 egz.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮGALIOJIMAS

2022 m. gruodžio d. Nr. AP5E-
Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 181626536, adresu Vytauto g. 33, 21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, vadovaudamasi 2019 m. gegužės 13 d. pasirašyta Pagrindine sutartimi Nr. 2019-05-13 sutartis Nr. CPO123837/T1-88/946TV, įgalioja projektavimo darbus atliekančios įmonės UAB „Projektų rengimo centras“ juridinio asmens kodas 300612420, buveinės Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius, projekto vadovę Kristiną Paužienę ir projektuotoją Tadeušą Meškunec atstovauti Trakų rajono savivaldybės administracijai – Statytoju – visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose rengiant Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektą, pasirašyti ir pateikti prašymus, atsiimti išduotas technines sąlygas, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, reikalingą rengiant projektinius pasiūlymus ir projektus, kreiptis į atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl projektų suderinimo, parengus dokumentaciją teikti Nacionalinei žemės tarnybai dėl sutikimo valstybinėje žemėje nesudėtingo statinio projektavimo ir statybos ir/ar rekonstravimo, pateikti prašymus statybą leidžiančių dokumentų gavimui per Lietuvos Respublikos statybos ir valstybinės priežiūros informacinę sistemą „InfoStatyba“.

Šis įgaliojimas galioja iki 2023 m. birželio 30 d. Vadovaujantis LR CK 2.144 str., pasibaigus įgaliojimo terminui, įgaliotinis privalo įgaliojimą grąžinti įgaliotojui.

Administracijos direktorė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2022-12-20 3:35:13 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮGALIOJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-20 Nr. AP5E-246
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-20 15:20:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-20 15:20:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-26 11:03:05 AM–2023-11-26 11:03:05 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-20 15:22:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 2:55:20 PM–2025-02-27 2:55:20 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-20 3:35:13 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-20 3:35:13 PM atspausdino
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

2018 m. liepos 12 d. Nr. S1E-141
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 30 punktais, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės ar kita valdymo ir naudojimo teise valdomu turtu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Trakų rajono savivaldybės administracija Dokumentų valdymo skyrius

Savivaldybės meras

Parengė
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

UAB „Projektų rengimo centras“ 2020-05- Nr. AP3E-
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Trakų rajono savivaldybės administracija pritaria Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų rengimo centras“ parengto techninio projekto „Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas“, kurio statinio projekto vadovė Kristina Paužienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1962) projektiniams sprendiniams ir projekto sudėčiai.

Administracijos direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2020-05-28 2:33:06 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-28 Nr. AP3E-1588
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-28 09:08:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-28 09:08:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-27 10:11:11 AM–2022-05-27 10:11:11 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-28 10:18:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-27 2:40:17 PM–2022-03-26 2:40:17 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-05-28 2:33:06 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-28 2:33:06 PM atspausdino
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
Surenkamas vamzdis PE d110	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110
	Vaizdo kamera
	Atrama

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustirpinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse“ dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys“ atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Pateikite nuo projektuojamos stotelės paviršinio (lietaus) nuotekų nuvedimo į suprojektuotus šulinius išilginį profilį.

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pablogginti jų būklė.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS — Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118, Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.	
A 1962	PV K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV T. Meškunec	I Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0
	Arch. E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 04	Lapas 1 / Lapų 1



Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustirpinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys" atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Įrengiama apsauga šilumos tinklams
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
Surenkamas vamzdis PE d110	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx ○	Esamas ryšių šulinys
=====	Surenkamas vamzdis D110

Šiluminės trasos apsaugijimo detalė M 1:5



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.
3. Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**		Laida
31484	PDV T. Meškunec	II Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		0
	Arch. E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 08	Lapas 1	Lapų 1



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš ppradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustirpinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai

Registruotų sklypų teritorijos
Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai
Projektuojami gatvės bordiūrai
Projektuojami vejos bordiūrai
Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
Apsaugos zona

0	2019	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarvje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		III Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_12	Lapas 1 / Lapų 1

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
Data: 2020-04-15 17:08:20



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojamas lieteus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
	Įrengiama ESO kabelių apsauga
	Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110
	Vaizdo kamera
	Atrama

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N**, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gyluje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgyliname, virš jų sumontuojamos sustiprinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm. sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgyliname išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šiumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Prieš darbų pradžią šilvieistį UAB „Trakų energija" atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keliami į transporto apkrovą atitinkančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai paklodi teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atitaikančius transporto apkrovą hermetiškus, pagamintus iš kalbus keteaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenys" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakeisti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. [projekto ribas patenkančias sutrikdinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys" atstovą, ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Pateikite nuo projektuojamos stotelės paviršinio (lietaus) nuotekų nuvedimo | suprojektuotus šulinius išilginį profilį.

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos [ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išskviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, sudėrinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija.
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priritimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais.

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Faks.: 85 276 0037	
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, inžinerinių tinklų. Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondukторių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas

Pavadinimas, dokumento pavadinimas
I Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500

Laida	0

Dokumento žymuo
946-XX-TP-SP-S-B_ 04

Lapas	Lapų
1	1

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2020-04-15 17:09:52



Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustiprinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Prieš darbų pradžią iškviesti UAB „Trakų energija" atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys" atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Įrengiama apsauga šilumos tinklams
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
Surenkamas vamzdis PE d110	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110

Šiluminės trasos apsaugijimo detalė M 1:5



PASTABOS:
1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.
3. Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas	
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 08	Lapas 1 / Lapų 1

VILNIUS

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė

Data: 2020-04-15 17:11:41



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš ppradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N**, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustirpinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Prieš darbų pradžią iškviesti UAB „Trakų energija“ atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai
Registruotų sklypų teritorijos
Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai
Projektuojami gatvės bordiūrai
Projektuojami vejos bordiūrai
Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
Apsaugos zona

0	2019	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis				
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.			
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**		Laida
31484	PDV	T. Meškunec		III Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		0
	Arch.	E. Vainoriūtė				
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_12	Lapas 1	Lapų 1

From:
To:
Subject: Re: Del Lentvario derinimo
Date: 2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis 07:59:32

Laba diena. Suderinta.

2020-04-15 16:26, Egle Vainoriute | PRC raše:

> Laba diena,
>
> Primenu. Negavau iš jusu jokio laiško su derinimu ar pastabomis del projekto derinimo Lentvaryje.
>
> **Atsakydami i ši laiška patvirtinkite, kad informacija gavote, aciu.**
>
> Pagarbiai,
>
> **Egle Vainoriute**
>
> Architekte/Architect
>
> ---
>
> **UAB Projektu rengimo centras**
>
> Žemaites g. 21
>
> LT-03118 Vilnius
>
> Lietuva / Lithuania
>
> Mobilus/mobile +370 652 12342
>
> Tel. / phone +370 5 231 4672
>
> el. paštas / e-mail: egle.vainoriute@prc.lt
>
> www.prc.lt
>
>
>
>
> ---
>
> Šiame elektroniniame laiške ar jo prieduose esanti informacija gali buti konfidenciali ir yra skirta tik adresatui, jos panaudojimas ar atskleidimas yra ribojamas. Jeigu Jus gavote ši laiška per klaida, informuojame, kad šio laiško ar jo priedu atskleidimas kitiems asmenims, kopijavimas ar kitoks platinimas yra griežtai draudžiamas ir gali buti neteisetas. Prašome gražinti ši laiška siuntejui elektroniniu paštu bei ši laiška ir visus jo priedus ištrinti.
>
> **UAB Projektu rengimo centras – konsultavimo ir projektavimo imone, kurios veikla apima visus šalies regionus. Imone teikdama kompleksines paslaugas (energiniai auditai, sertifikatai, techniniai projektai, investiciniai projektai, galimybiu**

studijos, paraiškos ES programoms, termovizija, varžu matavimas, technine priežiura, projektu administravimas, kt.) garantuoja už atsakingai, nuosekliai ir kokybiškai suteiktas paslaugas.

Sioje zinuteje ir (ar) jos prieduose pateikiama informacija skirta naudoti istaigos viduje ir jos turinio atskleidimas gali buti ribojamas. Ji yra skirta tik adresatui. Jeigu zinute adresuota ne Jums, Jus neturite teises sios zinutes ar jos priedu kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti ju turinio kitiems asmenims, tokiu atveju prasome Jusu nedelsiant pranesti apie tai sios zinutes siuntejui - informuoti ji telefonu ar elektroniniu pastu, o sia zinute ir visus jos priedus istrinti is savo sistemos. Is anksto dekojame.

This message and/or it's attachments are designated for internal use only and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of the intended recipient. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or disseminate the contents to any other person. In such case, please inform the sender of the message by sending an email or a call and delete this message and any attachment from your system. Thank you in advance.



Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamų sklypų teritorijos
	Tvarkymo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
Projektuojamos dangos	
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiems
	Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojama veja
	Projektuojama asfalto danga dviračių pėsčiųjų takui
Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai	
	Projektuojami gatvės bortai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojama tvora su vartelais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, sukrukai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselė
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją

suderinau
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnas

PASTABOS:

[illegible]

0	2019	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** [illegible]	
A 1562	PV K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** III Etapas. Dangų ir sutvarkymo planas M1:500	Laida 0
31484	PDV T. Meškunas		
	Arch. E. Vaineridis		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_16	Lapas 1 / Lapų 1



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Tarnautojas
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnas

SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsti esiams
	Projektuojama veja
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - suktukas, balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

0	2019	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų. Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, T rakų r. sav., statybos projektas.			
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		III Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_13	Lapas 1 / Lapų 1



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis** 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Sutartiniai žymėjimai

— — —	Registruotų sklypų teritorijos
—·—·—	Projektuojama teritorija
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
///	Apsaugos zona

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnas

0	2019	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS. Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**		Laida
31484	PDV	T. Meškunec	III Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
	Statytojas ir (arba) užsakovas		**Dokumento žymuo**	Lapas	Lapų
LT	Trakų rajono savivaldybės administracija		946-XX-TP-SP-B_12	1	1



Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų ribos
- Tvarkimo ribos
- Esama asfalto danga
- Esama trinkelių, plytelių danga
- Esami medžiai
- Esama vejos danga

Projektuojamos dangos

- Projektuojama asfalto danga automobiliams
- Projektuojama užūrinių trinkelių danga
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
- Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiomis
- Projektuojama įsėjamoji/vedamoji danga
- Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
- Projektuojama veja

Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
- Projektuojami suoliai
- Projektuojamos šiukšliadėžės
- Projektuojami dviračių stovai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruoklukai sukutkai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
- Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
- Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
- Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

0	2020	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1952	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunes	
	Arch.	E. Vainorlötė	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		

Statinio projekto pavadinimas: Sutvarkymo kompleksas – parkas, įrengiant šalia, dviračių taką, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, žaliančio g. 23, 24-26, Lentvario g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Parkavimo g. 21, 23, 25, 27, Ringinės takelio g. 27, pr-e Kondratiuko ir Geliu gatvių sankirtos, Elero g. 5A, 7 ir Elero al. 20, Lentvario, Trakų r. sav., statybos projektas

Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
II Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
946-XX-TP-SP-B_ 09	1	1

ASTABOS:

Žeželinas tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerios gegužinu 2007-12-26 Nr. D1-719 patvirtintu „Aleksingų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo teisinio aktuatai". ir LR Aplinkos apsaugos ministerios gegužinu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis".

Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus reglamentuojamos pažeisti želdinių ar kitaip pablogėjusių būklės.

UŽ tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatymus į nepažeistos būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos statinio/ko tipo dangos: esančios gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina oskirtoti tos komunikacijos eksploatuojančių organizacijų atstovus;

Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų paviršiaus bei pažeidus šiuos nedelsiant pranešti eksploatuojančiai organizacijai;

Bet kokios projekto pakeitimai turi būti derinami su projekto autoriais, projekto rašovu.

Projektuojami takai įrengiami kompozicinį naują kelią.

Mūmenys, patenkantys į takų ir kelių vietas, prieš užpilkiant granitinio ir asfaltinio mūmenimo darbus.

Mūmenys nurodyti metrais.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnas



Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų ribos
- Projektuojama tranšėja
- Projektuojami objektai, įrenginiai
- Projektuojama galvės šerdinimui
- Projektuojama vejos bordiūrai
- Projektuojama trasa su vartotojais užtikrinti žiedinių elektalių
- Įrengiama apsauga šilumos tinklams
- Projektuojamas leistinų nuolydžių ribotis
- Apsaugos zona
- Įrengiama ESG kabelių apsauga

Rytų linkių sutartinis žymėjimas

- Gelžbetoninė plokštė
- Esamas rytų šulinys
- Suvenkanas vamzdis D110

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama šilumos tiekimo dangų padėtis. Esamos vietos vietos trasos įrengiamų vožtuvuotų dangų paviršiai turi būti ne 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir dėlto nekalamame atstatyti iki požeminių komunikacijų. Prieš atnaujinant darbus gauti sutikimus iš atitinkamų tinklus eksploatuojančių institucijų. Kiekvienoje tinklų šulinyje, užtikrinti kad nebūtų pratekėjus vandeniui, užtikrinamas hidrauline tankumas vandeniui, vadovaujantis RD normatyvais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga – po užvažiuojamomis dangomis nutiesiamame elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugoti sertifikatas (turėtumėt atsiuginimo plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nevalkšmui 750 N, **apkrovimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas** na mažesnis 1250N, projektuoti už įrenginių tiesiamo ne mažiau 1 m, atsiuginio pakeisti ne mažiau 30 proc. vietos. Vos atsiuginio nuo žemės paviršiaus 0,2 m, gilyje palikti signalinę juostą. Atlikiant montavimo darbus vadovautis Taisyklių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir vartotojų įrenginių naudojimo, kabelių nutiesimo su Mūsų komunikacijomis atvejo sprendimas projektavo dominį su atitinkamai ESO ar ir Tuka sistemas.

Dujotiekio apsauga - numatoma tiek projektinės sprendimas bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,5 m, dujotiekį ir gyla nuo įrengiamo paviršiaus, jei gyvenamieji sprendimai tokių nustatyti, kai gyla nenustatomas - atsižvelgti apsaugos sprendimus dominį su tinklų eksploatuojančių institucijų(AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrenginių saugos taisyklėmis", Atlikdami tinklų tiekimo eksploatavimo institucijos atstovas ir statybos atsakingas įrenginių sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sukgrėti su dangų paviršiais. Užvažiuojamose vietose - dangčiai turi būti su įrengiamo apsaugą atitinkamais dangčiais.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti kritiniais . Iki pradėti paruošiamus, atitinkamo vietos dokumentus. Bus tinklai prasiplėtė bičiuoniu sąlygomis. Pavirtus nuotekų įrenginių žemiau nei jos esamų užvažiuojamų dangų paviršiai. Tokiu tinklų šulinių tinklų įrengimo vieta, šulinių dangčių apačios projektuojamo pro nuojų įrenginių paviršių atitinkčių. Dažniausiai naudojamos šulinių dangčiai, nuleidžiamieji į vožtuvuojų dal, pakeisti į spynelius užtikrinančius tipo atitinkamus konsporto apkrovų normatyvus, perpaviršiui iš kalnos tinklus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradėjų registruoti UAB „Trakų vandenys" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių kilius, kopas, kitus šio tipo įrenginių pakeisti ir (arba) pažeistų iki atitikties su šiuo projektu ir tekio ostatinio tinklo dangčio lygiu. Šulinyje žemiau pakeliamo 5 cm, vnt. Šulinio vietą.
3. Surenkant, atkuriamus apmuvimo klasės, kitokio šulinių lūkuo nuo dangčio įgilinimuosius tipo, kopų, tinklų dangčius, grotelės.
4. Įrenginio vietos patenkinamas nuo šiuo projektu įrenginių, šulinių įrenginių ir pan. pakeitimo.
5. Numatyti planinio šulinių vandens nuotėkių nuo šulinių nuo nepažeidimų įrenginių.
6. Patvirtinti užduotį registruotiems projekto vandentiekio ir nuotekų tinklams, šulinių, šulinių dangčių pakeitimams dalis įrenginių nuo atitinkamos UAB „Trakų vandenys" sklaidą, atsakyti būtinumą jas suderinimui.

Suderinta
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnas

PASTABOS:

1. Žuvėnų kaimą nedirbančiųjų LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-28 Nr. D1-719 patvirtinti „Atsinaujų ir gyvulininkų žuvėnų kilimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašai", ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2009-03-15 Nr. D1-137 patvirtintame „Žuvėnų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėse";
2. Žuvėnų esami šilumos tinklai Kalitos nuvalės dokumentuose. Vykdant darbus reguliuoti esamų žuvėnų srities pakėlimą ir tvirtinimą.
3. UŽ tvarkomos teritorijos ribų po užbaigtų tinklų montavimo esamos dangos atstatymo į jos buvusią būklę, t.y. ir vietoj pavalkai įrengiamos naujos atstatomo jos dangos išardyta gatvės dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami laikantis esamų konstrukcijų.
4. Vykdant darbus esamų inžinerinių komunikacijų (ir/ar) privačių statybų sklaidą turi būti užtikrinamas eksploatuojančių organizacijų atstovas.
5. Žuvėnų esamų inžinerinių komunikacijų zonos darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus pažeidėjų, apsaugos, sukainuoti su eksploatuojančiais organizacijomis.
6. Iki kasos pradėti pakeitimo nebelieka nuo pirmųjų užimtos, privalo vadovo.
7. Projektuojami šilumos įrenginiai nuogą vietą.
8. Vadovauti, projektuoti šilumos tiekimo vietoje, pagal užsakymo duomenis ir užtikrinti montavimo darbus.
9. Montavimo metodai nurodyti.

0	2020		Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, Keitimo priežastis		
Kval. Pvz. dok. Nr.	PRG		Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Faks.: 85 2760037		Statinio projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos sistemų projektavimo dokumentų rinkinys, skirtas atlikimui, kaip leidimo tinklų eksploatavimo - vietų žuvėnų atstatymo, šilumos tiekimo tinklų, šulinių dangčių, kopų, tinklų dangčių, grotelės, Kalitos g. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12A, Pakalnės g. 21, 21, 23, 27, Malūnėlio takelio g. 17, prie esančiuose ir vietų gatvių sankirtos, Lentvario g. 1A, 7, 9, Vilniaus g. 28, Lentvarys, Trakų r. sav., Kalitos
A 1962	PV	K. Paužienė			
31484	PDV	T. Mošlunec			Pavadinimas, dokumento pavadinimas: II Etapas. Suvestinė inžinerinių tinklų planas M1:500
	Arch.	E. Valmontė			Laida: 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: 946-XX-TP-SP-B_ 08	Lapas: 1 / Lapų: 1



0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo pobūdis	
Kval. Pakl. dok. Nr.	PRC	Zarasėnų g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	Statinio projekto pavadinimas
A 1962	PV	K. Pruščionė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas
31484	PDV	T. Mešketas	1 Etapas. Daugiau socialinio pilnos M1:500
	Arch.	E. Voinorlūtė	
LT	Statytojas ir jo įgalioji užsakovas	Trakų rajono savivaldybės administracija	Dokumento žymuo: 946-XII-TP-SP-S-B_ 05

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1



Elektros ir ryšių kabelių apsaugos - ja užtikrinamas saugomų požeminių įrenginių atstumas ir tinkų kabelinių linijų apsaugos sąrašuose nurodytas ribotas atstumas, kurį atsižvelgus normatyvus TKS 12, **atitinkamo kabelio sandūrą, esantį po važiuojama dalimi, atkasinimas ne mažesnės 12588**, pulpuojant už mažiausių darbų ribų ne mažiau 10 proc. vietos. Visi apsaugos nuo zonos gyvenvietė 0,3 m, gylio įvykiti sąrašuose juosta. Atkasant esamuosius darbus atkasinkite Elektros perdavimo tinklų zonos tarpiniuose, skaitant linijų ir įrenginių perėjos trasuotinio, kuriuos nustatomo su kitomis komunalinėmis darbų atkasinkite atkasinkite ESO ar tinkų atstovais.

Dujotiekio apsauga - nustatoma, kad projektuoti sprendimai bus atliekami nuo 3,0 iki 2,5 m, atstumai gilio nuo perėjamų vamzdis. Jei sprendimai sprendimo būtų nustatyta, kad gylis nuolatiniuose - dujotiekio apsaugos sprendimai dirvoje su linijų, atsižvelgiamos reikiamos IKS. Energijos dirbtinio apsaugos.

Šilumos tiekimo tinklų apsauga - vadovaujantis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų projektavimo taisyklėmis". Atkasus tinklų atkasinkite eksploatuojančios organizacijos atstovus ir užtikrinti apsaugos įrenginių sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sukgerti su tinklų paviršiaus, užvažiuojamose vietose – dangčiai turi būti su tvirtinimo varžtais užtikrinančiais.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią organizuoti UAB „Trakų vandenys" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekiui ir nuotekų šalinimo linijų apsaugos - Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
3. Darbai vykdomi nuo, pavadinti šalinimo gylinimo, kur kur buvo gylinimo užvažiuojamų šulinių nuotekų, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo.
4. Už tinklinimo šulinėlius tinklų pe pulpuojant šalinimo nuotekų. Užtikrinti dangčio atkasinimo į ne tikslinimo šulinių dangčio, nuotekų gylinimo nuo, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo.
5. Vykdant šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
6. Šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
7. Šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
8. Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
9. Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.

PASTABOS:

1. Žemėlapio brėžinys atitinkamybės LR Aplinkos ministrinės įsakymo 2007-10-29 Nr. D1-718 priedėlis „Reikalavimų projektavimo žemėlapio kūrimui ir turiniui, rengiamo teritorijų planavimo dokumentams, LT Aplinkos apsaugos normatyvai patvirtinti 2008-03-18 Nr. D1-150 patvirtinimo „Žemėlapio apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis".
2. Duotų vykdymo metu, pavadinti šalinimo gylinimo, kur kur buvo gylinimo užvažiuojamų šulinių nuotekų, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo.
3. Už tinklinimo šulinėlius tinklų pe pulpuojant šalinimo nuotekų. Užtikrinti dangčio atkasinimo į ne tikslinimo šulinių dangčio, nuotekų gylinimo nuo, pulpuojant šalinimo gylinimo nuo.
4. Vykdant šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
5. Šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
6. Šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
7. Šulinių tinklų komunalinių eksploatuojančių tinklų pavojų, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
8. Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.
9. Esant tinklų tinklų kirtimuisi , kur projektuojamos, apžiūrėti nuotekų šalinimo, kad tinklai pilnutinį ir tikslinimo užtikrinimo. Pavojus nuotekų įrenginių, nes dėl esamų užvažiuojamų dangčių pavojus, kad tinklų tinklų šulinių kontrolinį gylinimo nuo. Šulinių dangčių nuotekų gaminamam yra nuogo nuogomo paviršių atkasinkite. Eksploatuojančios nuotekų šalinimo dangčiai, patvirtinti | užtikrinantį vidų, pakeisti į speciales „plaukiojančius" tipo. Atkasinkite tinkamam atstovui, kontrolinius pagrindus ir kitokius kelius šulinių dangčius.

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos aiškinas. Keitimo pobūdis		
Kval. Pav, dot., Nr.	PRC	Zemaites g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	Statinio projekto pavadinimas	
A 1002	PV	K. Paužienė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
31484	PDV	T. Meškūnas	I Etapas. Šiaurinės inžinerinių tinklų plėtros kit-GO.	0
	Arch.	E. Vorentšik		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo 040-XX-TP-SP-S-B_ 04	Lapas 1 / Lapų 1



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
Surenkamas vamzdis PE d110	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110
	Vaizdo kamera
	Atrama

SUDERINTA Reg.Nr.20/1271
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2020 04 23
Prieš žemės kasimo darbus iškviesti
AB „Energijos skirstymo operatorius“
atstovą
inžinierius

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse“ dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys“ atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Pateikite nuo projektuojamos stotelės paviršinio (lietaus) nuotekų nuvedimo į suprojektuotus šulinius išilginį profilį.

PASTABOS:
1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS — Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118, Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**		Laida
31484	PDV T. Meškunec	I Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		0
	Arch. E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 04	Lapas 1	Lapų 1



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojama veja
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, suktukai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
	Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojami medžiai
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskinjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsiaiškinti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priimtinu taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037
A 1962	PV	K. Paužienė
31484	PDV	T. Meškunec
	Arch.	E. Valnoriūtė
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Baltvyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

avadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
I Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500		0
okumento žymuo	Lapas	Lapų
946-XX-TP-SP-S-B_ 05	1	1



Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse“ dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys“ atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Įrengiama apsauga šilumos tinklams
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
Surenkamas vamzdis PE d110	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110

SUDERINTA Reg.Nr.20/1272
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2020 04 23
Prieš žemės kasimo darbus iškviesti
AB „Energijos skirstymo operatorius“
atstova

Šiluminės trasos apsaugojimo detalė M 1:5



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida	
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0	
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 08	Lapas 1	Lapų 1





Sutartiniai žymėjimai
Registruotų sklypų ribos
Tvarkimo ribos
Esama asfalto danga
Esama trinkelių, plytelių danga
Esami medžiai
Esama vejos danga
Projektuojamos dangos
Projektuojama asfalto danga automobiliams
Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
Projektuojama veja
Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
Projektuojami gatvės bordiūrai
Projektuojami vejos bordiūrai
Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
Projektuojami suolai
Projektuojamos šiukšliadėžės
Projektuojami dviračių stovai
Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, suktukai
Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis
0	2020	Statybos leidimui.

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037
A 1962	PV	K. Paužienė
31484	PDV	T. Meškunec
	Arch.	E. Vainoriūtė

LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija	Dokumento žymuo: 946-XX-TP-SP-B_ 09	Lapas 1	Lapų 1

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Baložyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondukторių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

Pavadinimas, dokumento pavadinimas
II Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500

Laida: 0



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš ppradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti suliginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona

0	2019	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarvje, Trakų r. sav., statybos projektas.	
A 1962	PV K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV T. Meškunec	III Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0
	Arch. E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_12	Lapas 1 / Lapų 1

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama veja
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - suktukas, balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

0	2019	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, priie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežere g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
III Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0
Dokumento žymuo 946-XX-TP-SP-B_13	Lapas 1 / Lapų 1

PASTABOS:

1. ¸eldinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos
 įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų ¸eldynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos apra u“, ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „¸eldinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami ¸eldiniai saugomi Kultūros pavaldo departamento. Vykdant darbus negalima pa eisti ¸eldinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. U¸tvarkomos teritorijos ribų po in¸inerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; i ardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prie darbų prad¸ią būtina i sikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
5. ¸alia esamų po¸eminių komunikacijų ¸emės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepa¸eid¸iant jų, pa¸eidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su in¸inerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, prii imo ta kus tikslinti vietoje, prie u¸sakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji in¸inerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama i laikyti pavir iaus dangų auk čius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų u¸va¸uojamų dangų pavir ius bus nuo 5 iki 10 cm ¸emiau esamo vejos pavir iaus ir i laikys reikalaujamus atstumus iki po¸eminių komunikacijų. Prie poradedant darbus gauti sutikimus i in¸inerinius tinklus eksploatuojančių institucijų. Nepa¸eisti trečiųjų ¸alių interesų. U¸tikinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais in¸ineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po u¸va¸uojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ry ių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais i ardomais apsauginiais plastiko vamzd¸iais, kurių atsparumas nema¸esnis 750 N, **ap vietimo kabelio vamzd¸io, esančio po va¸uojama dalimi, atsparumas ne ma¸esnis 1250N**, pratęsiant u¸įrenginių dangų kra to ne ma¸iau 1 m., apsaugoje paliekant ne ma¸iau 30 proc. vietos. Vir apsaugos nuo ¸emės pavir iaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir installacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendinisis bus i laikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrenginių pavir ių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis nei laikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti prava¸avimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Pavir iai nebus įrengiami ¸emiau, nei da esančių u¸va¸uojamų dangų pavir iai, todėl tinklai i laikys leistiną įgilinimo ribą. ulinių dangčių auk čiai pridėnami prie naujai įrengiamų pavir ių altiud¸ių. Eksploatacijai netinkamus ulinių dangčius, patenkančius į va¸uojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermeti kus, pagamintus i kaluso keltaus ulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis " ilumos ir karto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis". " ilumos tiekimo tinklų ir ilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą , sikviesti eksplatuojančios institucijos atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. ulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų pavir iais. u¸va¸uojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink ¸aidimų aik telę
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona

Suderinta:
UAB „TRAKŲ VANDENYS“
Lentvario skyriaus viršininkas

0	2019	Statybos leidimui		
Laida	I leidimo data	Laidos statusas. Keitimo prie¸astis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	¸emaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties in¸inerinių statinių - sporto aikštelių, kitų in¸inerinių statinių - vaikų ¸aidimų aikštelių, kiemo aikštelių, in¸inerinių tinklų, Badnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas
A 1962	PV	K. Pau¸ienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**
34155	PDV	R.Butrimaitė-Žiogelė		III Etapas. Suvestinis in¸inerinių tinklų planas M1:500
				Laida: 0
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-LVN-B_03
				Lapas: I
				Lapų: I



Suderinta.
UAB „TRAKŲ VANDENYS"
Lentvario skyriaus viršininkas

Šilumines trasos apsauginio dažulė M 1:5



PASTABOS:

1. Žiūrėtus tinklų valdytojams UAB Agrokuas nurodytus įpareigojimus 2007-12-29 Nr. D1-719 pavyzdinis „Aiškų sąlygų ir projektuojamų šakojimų, užsakymo sąlygų ir tinklų eksploatavimo projektų rengimo taisyklės aprašo" ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintame „Žaliosios apsaugos, vykdant statybos darbus, vadovėlyje".
2. Darbus esami įrenginiai saugoti. Kuriuose pavaizduotame. Vykdant darbus negalima palaidoti žaliniu ar kuriu pabloti tų jų laikinai.
3. UŽ trafo tinklo teritorijos ribų, jei nėra tinklų montavimo, esamos dangos atstatomos į tą pačią kokybę kaip ir buvo prieš darbus. Esamų gręžtinių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami taip pat esamų vandenvadžių.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, kiek darbų pradžią kiliniai, tinklų esti tas konkuri vacijos eksploatuojančių organizacijų asmenys.
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų, bendrai darbus vykdyti rankiniu būdu, nenaudojant ir, sąžiningai suinteresuotų, apsaugos, suderinant su inžinerinių tinklų eksploatuojančių organizacijų.
6. Bet kokius projektinių pakeitimus tiktai su rašytiniu sutikimu su projekto autoriaus, projektuotojo.
7. Prieš kasant žemę, rengiami tarnybiniai ryšių nebalta.
8. Montuojant, prieš šilumą tiekiant vidaus, arvid užsakant garantuoti ir atliekant montavimo darbus.
9. Montavimo nurodus metodai.

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama lauko ryšių pavidalus dangų aukštas. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų pavirtus bus nuo 10 cm žemiau esamo vejos aukštaus. Į tiesiuos reikalingiems atstumus iš požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sąlygos iš ryšininkų tinklų eksploatuojančių institucijų. Nesaitinių tinklų, tai y. internet, UŽK-ems, nes nebūsi pertiesiuos vietovių, projektinės žymenys tarnybinę esančios, vykdančios inžinerinius tinklus.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamuoju dengimo pasirvarkiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugos technikos standartais apsaugą nuo įtaisi no vertinti ten, kurių eksploatuojas nenuolatinis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 125SN**, įrengiant už įrengiamų dangų kabelio ne mažiau 1 m., apsaugoje nelikiant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos juo šiame zavidžiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovauja Rangos įrengimų įrengėjo tarnautojas, atsakingas tinkų ir instalacijų darų ne tarybinio. Kabelis, sukloštino su kitomis komunikacijomis atvejų sutarimus paskyrimo darbo su suteikiama ESO prie Teka atstovas.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektinės sprendiniai bus dia vyras nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis. Prie įrengiamų perėtų, jei gyventojai sprendimas bus nuspręsta, kad gyti nedirbomas - dujotiekio apsaugos sprendimus derės su tinkų eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovaujuta "Šilumos ir karšto vandens tiekimo trasų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis". "Šilumos tiekimo vietų ir šilumos punktų įrenginių taisyklėmis". Atliekant visų tiekimo eksploatavimo instrukcijos atsižvelgti ir susitarti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šiuntų dangčiai turi būti saugus su dangų pavidalu, užtikrinantiems vietose - dangčio lankstinį (transporto priemonių atsitrenkti su dangčiu.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų apsauga - Esami tinklai paliki tvirtinimai, kur vietoje pravažiavimo, aptvirtinta nebus išlaikomas, taip pat tinklai projektuoti ir bus montuojamas. Pavirtus vietus įrengiami žemėlapiai, nei tik esantis užvažiuojamų dangų pavirtus. Esant tinklai. Statinio tiekimą galimybės, Šiuntų dangčiai, avižinė priderimam prie vietoje įrengiamų pavirtų, atitinkų. Eksploatuojas nenuolatinis šalinimo dangčiai ir pavirtus, užvažiuojamų žalį pakeisti į apvalius „plaukiančius" tipo, atsižvelgdus transporto apkrovą, numatytus, pagamintus iš kokios kokios šalinimo dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruoti UAB „Trakų vandenys" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų atpažymėjimo.
2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kapai, vietose bei trapus pakelti ir (arba) pažymėti, kad būtinos su šalgarinę ir (arba) atitinkamo dangčio vyja. Dangčio paviršiaus pakelti 5 cm. virš žemės vejos.
3. Sumontuoti, atitvarkytas šakinines vietas, naujus šalinių kuriuo su dangčio ir (arba) dangčio tipo, kokių, virtuvių šiuntuvai, pakelus.
4. Į projektą visas pasirvarkiuotas suklūnijuotas centangas, šalinių šiuntus atnaujus privalo pakeisti.
5. Numatyti pavirtus ir (arba) vandens tvirtinimo, kad laikytų nepažeidžiant gyventojų teisių.
6. Rangovo apimtis atsižvelgtos projekto rengėjams ir nuotekų šalinimo tinklų savininkų suderinimo dalį, jų pertvirtinu privalomą su eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Situacinė žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama tvirtovė
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su vartelėmis aplink žaidimų aikštelę
	Įrengiama apsauga šilumos tinklams
	Projektuojamas lietaus nuotekių tinklas
	Apsaugos zona
	Įrengiama ESO kabelių apsauga

Ryšių tinklų situacinė žymėjimai

	Gelžbetoninė poxlė
	Esamos ryšių šulinys
	Suvenkamas vamzdis D110

0	2020	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Pažy. dok. Nr.	PRC Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 278 0037			Statinio projekto pavadinimas: Buitinių nuotekų tinklų, gatvės, pėsčiųjų tako, dviračių tako, sporto paskirties inžinerinių statinių, sporto aikštelės, kiti inžineriniai statiniai ir veiklos (vaikų darželių, kavinės-valgyklų, užsiėmimų klubų, biuro) vietos Lentvario m., Trakų r. sav., Lentvario m., Gardino g. 24, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 34A, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 21, 23A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Miškynės Sodžiaus g. 27, Jono Kunčiaus g. 1, Gėlių gatvių sankirtos, Gėlių g. 34, 7 r. kilomg. nr. 28, Lentvario g., Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1982	PV	K. Paužienė		
34155	PDV	R.Butrimaitė-Žugaitė		Pavadinimas, dokumento pavadinimas: II Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: 946-XX-TP-LVN-B_ 05 — Lapas: 1 — Lapų: 1



Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų teritorijos
- Projektuojama teritorija

Projektuojami objektai, įrenginiai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apsaugos zona
- Įrengiama ESO kabelių apsauga

Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai

- Gelžbetoninė plokštė
- Esamas ryšių šulinys
- Surenkamas vamzdis D110
- Valdžio kamera
- Atrama
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apsaugos zona

Suderinta.
UAB „TRAKŲ VANDENYS"
Lentvario skyriaus viršininkas

0	2020	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr	PRC	Žirmūnų g. 21, Vilnius, LT-03118, Tel./Fax.: 85 236 0037	Statinio projekto pavadinimas
A 1980	PV	K. Paužienė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas: I Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 — Laida 0
34156	PDV	R.Butrimaitė-Žiogė	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: 946-XX-TP-VN-S.B_ 04 — Lapas 1, Lapų 1

PROJEKTO NUMERIS	ETAPAS	METAI
GK187-2/2020-TP-E	TP	2020

UAB „Dažnis“

KILNOJAMAS ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Naujosios Sodybos g. 27, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

OBJEKTO VIETA: Naujos sodybos g.-, Lentvaris m., Trakų r. sav.

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS: ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS

INVESTICINIS NUMERIS: E2N1012560

UŽSAKOVAS: „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ AB

PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
PDV	R. Kulvietis Atestato Nr. 24130		2020

Tel. Nr. +37069979466
El. paštas: info@dažnis.com
UAB „Dažnis“
Pramonės g. 16, Šveicarijos k., LT – 55302 Jonavos r. sav.

Pritarta, 2020-07-28
AB Energijos skirstymo operatorius
Investicinių projektų valdymo komandos
Projektų vadovė

PROJEKTO NUMERIS	ETAPAS	METAI
GK187-3/2020-TP-E	TP	2020

UAB „Dažnis“

KILNOJAMAS ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: Susisiekimo komunikacijų – gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Lauko g. -, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

OBJEKTO VIETA: Lauko g.-, Lentvaris m., Trakų r. sav.

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS: ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS

INVESTICINIS NUMERIS:,E2N1012661

UŽSAKOVAS: „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ AB

PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
PDV	R. Kulvietis Atestato Nr. 24130		2020

Tel. Nr. +37069979466
El. paštas: info@dažnis.com
UAB „Dažnis“
Pramonės g. 16, Šveicarijos k., LT – 55302 Jonavos r. sav.

Pritarta, 2020-07-28
AB Energijos skirstymo operatorius
Investicinių projektų valdymo komandos
Projektų vadovė


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESO kabelių apsauga):
Surenkamas vamzdis PE d110
E1
keičiamas 0,4kV AB "ESO" kabelis
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos leidimų planavimo ir tarto vadymo
skyriaus specialistas
203
Projektuojamas
553
Projektuojamas
552
Projektuojamas
846
Projektuojamas
5MG
3MG
MG
veja
Cok.170.25
Cok.170.99
Cok.171.51
Cok.172.07
Krepšinio lankas
Čiuožykla
Supynės
smėlio
Pln d76 m.s.
Pln d108 m.s.
Pln d159m.s.
Pln -057m.s.
Surenkamas vamzdis PE d110
Surenkamas vamzdis PE d110 L=13m
Surenkamas vamzdis PE d110 L=4m
Surenkamas vamzdis PE d110 L=2m
Surenkamas vamzdis PE d110 L=24m
PE d50
PE d90
PE d32m.s.
PEd32m.s.
KS-2713
KS-2714
2d50
2d100
d100
d150
d25/110
4 vietos
1 vieta
Atestat.
UAB "Dažnis"
24130
PDV
R. Kulvietis
2020.03
Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Naujosios Sodybos g. 27, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas. Inv. Nr. E2N1012560
Stadija
Laida
Elektros tinklų planas
M 1:500
Lapas
1
Lapų sk.
2
Statytojas: AB "Energijos skirstymo operatorius"
GK187-2/2020-TP-E-01



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos leidimų išdavimo ir darbo vykdymo
skyriaus specialistas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESO kabelių apsauga):

Surenkamas vamzdis PE d110

Atestat.	**UAB "Dažnis"**				Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Naujosios Sodybos g. 27, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas. Inv. Nr. E2N1012560	Stadija	
24130	PDV	R. Kulvietis	2020.03			Laida	
				Elektros tinklų planas M 1:500	Lapas	Lapų sk.
Statytojas: AB "Energijos skirstymo operatorius"				GK187-2/2020-TP-E-01	2	2

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos leidimų išdavimo ir darbų vadymo
skyriaus specialistas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESO kabelių apsauga):

Surenkamas vamzdis PE d110

73/31 – 0271

73/31 – 0291

73/31 – 0292

Projektuojamas

Atestat.	**UAB "Dažnis"**				Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Lauko g -, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas. Inv. Nr. E2N1012561		Stadija
24130	PDV	R. Kulvietis		2020.03			Laida
					Elektros tinklų planas M 1:500	Lapas	Lapų sk.
Statytojas: AB "Energijos skirstymo operatorius"					GK187-3/2020-TP-E-01	1	1

Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12A, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projekto derinimas

Eil.nr.	Susipažinau sutinku	Vardas pavardė	Parašas	data
	Susipažinau			2020 05.19.
	Susipažinau			2020 05-26
	Susipažinau			2020 05.26
	Susipažinau			05.27

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TRAKŲ SKYRIUS

Centrinė Projektų valdymo agentūra
S. Konarskio g. 13
03109 Vilnius

El. p. info@cpva.lt
m.

2020-03- Nr. 46SD- -(14.46.104.)

Į 2020-01-30 PRAŠYMĄ

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius (toliau – Trakų skyrius), išnagrinėjo 2020-01-30 gautą Jūsų prašymą „Dėl paraiškos Nr. 07.1.1.-CPVA-R-905-01-0019 trūkstamos informacijos pateikimo“.

Informuojame, kad Trakų skyriaus 2019-10-24 raštu Nr. 46SD-4363-(14.46.104.) „Dėl pritarimo gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo Lentvario mieste“ buvo pritarta planuojamam įgyvendinti projektui valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Pažymime, kad darbams, vykdomiems valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, turės būti gautas atskiras Skyriaus sutikimas pagal galiojančius teisės aktus.

Pažymime, kad gyvenamasis namas Lauko 12A, Lentvario mieste yra suformuotame žemės sklype, kurio registro Nr. 44/2032510, todėl Trakų skyrius nebuvo išdavęs pritarimo šiam objektui.

Taip pat informuojame, kad sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarką reglamentuoja Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklių 6 punkte įtvirtinta, kad asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam skyriui turi pateikti:

6.1. **prašymą išduoti sutikimą (Taisyklių 1 priedas);**

6.2. dokumentus, įrodančius, kad asmuo laimėjo savivaldybės organizuotą konkursą ar aukcioną statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.1 papunktyje, ir laikinuosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.3 papunktyje;

6.3. Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, patvirtintą laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių aptarnavimo statinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymo schemos kopiją arba kitą savivaldybės patvirtintą dokumentą, kurio planinėje medžiagoje būtų numatytas laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių aptarnavimo statinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymas. Šie dokumentai iki jų patvirtinimo turi būti suderinti su Teritoriniu skyriumi;
6.4. konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, parengtą pagal Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, reikalavimus, Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;
6.5. informaciją apie nustatytas sanitarinės apsaugos zonas (jeigu taikoma), Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;
6.6. **valstybinės žemės, kurioje numatoma statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, planą (toliau – Planas);**
6.7. Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytu atveju leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete kopiją, kartu su medžioklės ploto vieneto (jo dalies) planu.

Taisyklių 7 punktas numato, kad pateikiamas Planas turi būti parengtas masteliu 1:500–1:1000, naudojant ne senesnį kaip 5 metų topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos bei planuojamų statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių pavadinimas, vieta, pagrindiniai matmenys Plane ir aukščiai, planuojamos naudoti valstybinės žemės plotas ir ribos, kurių posūkio taškų koordinatės nurodytos LKS-94 sistemoje. Teritoriniam skyriui pateikiami du Plano egzemplioriai.

Pažymime, kad Trakų skyriui nebuvo pateikti dokumentai, kurie atitiktų aukščiau minėtų Taisyklių 6.1., 6.6. ir 7. punktų reikalavimus, todėl Trakų skyrius sutikimo nebuvo išdavęs.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus patarėjas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

Tikime laisve
1990 KOVO 11

Trakų rajono savivaldybės administracija
GAUTA 2019-10-25 AP4-2836 (5.44.-)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIUS

Trakų rajono savivaldybės administracijai

2019-10-24 Nr. 46SD-4363(14.46.104)

į 2019-10-22 Nr. Nr. AP3-2569

DĖL PRITARIMO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMŲ SUTVARKYMO LENTVARIO MIESTE

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius (toliau –Skyrius) gavo Jūsų 2019-10-22 prašymą Nr. AP3-2569 dėl pritarimo planuojamų sutvarkyti daugiabučių namų kiemų teritorijų (Bažnyčios, Lauko, Pakalnės, Klevų al., Lentvario m.) ir teritorijos šalia Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos.

Skyrius neprieštarauja dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)“, kurio tikslas sutvarkyti daugiabučių namų kiemų teritorijas Bažnyčios g., Lauko g., Pakalnės g., Naujosios Sodybos g., privažiavimo prie sporto aikštyno Klevų al., privažiavimo prie Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Lentvario mieste, Trakų rajono savivaldybėje valstybinėje žemėje, jeigu tai nepažeis trečiųjų asmenų interesų.

Pridedama: projektinių pasiūlymų planas,4 lapai.

Skyriaus vedėjas

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19,
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Birutės g. 27, 21114 Trakai
Tel. 8 706 86012
Faks. 8 528 55 651
El. paštas trakai@nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927



Trakų rajono savivaldybės administracija
GAUTA 2019-10-25 AP4-2836 (5.44.-)



Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Trakų skyriaus
vyriausioji specialistė



Skłypo techniniai rodikliai		
Tvarkymo plotas	10183 m²	
Užstatymo tankumas	esamas	
Užstatymo intensyvumas	esamas	
Bažnyčios g. 24, 26		
	Nauja statyba	Atnaujinimas
Apželdintas sklypo plotas	420,9 m²	788,5 m²
Pėsčiųjų takai trinkelės	254 m²	
Žaidimų aikštelės danga	83 m²	
Asfalto danga	1075,5 m²	
Sporto aikštelė	70 m²	
Kelio bortai	255,5 m	
Vejos bortai	419,5 m	
Guminiai vejos bortai	41 m	
Suolai	3 vnt.	
Šiukšlių dėžės	2 vnt.	
Dviračių stovai	2 vnt. (2 vietų)	
Tvorelė (žaidimų aikštelei)	41 m	
Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai	4 vnt.	
Sporto įrenginiai	4 vnt.	

Lauko g. 9		
	Nauja statyba	Atnaujinimas
Apželdintas sklypo plotas	71,3 m²	
Pėsčiųjų takai trinkelės	254,4 m²	
Asfalto danga	122,9 m²	309 m²
Kelio bortai	117,3 m	
Vejos bortai	200 m	
Lauko g. 3, 5, Pakalnės g. 21, 23		
	Nauja statyba	Atnaujinimas
Apželdintas sklypo plotas	492,6 m²	162 m²
Pėsčiųjų takai trinkelės	594,6 m²	
Žaidimų aikštelės danga	526 m²	
Asfalto danga	1754,1 m²	
Kelio bortai	550 m	
Vejos bortai	252 m	
Guminiai vejos bortai	62 m	
Suolai	4 vnt.	
Šiukšlių dėžės	2 vnt.	
Dviračių stovai	2 vnt. (4 vietų)	
Tvorelė (žaidimų aikštelei)	62 m	
Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai	9 vnt.	



Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų ribos
- Tvarkimo ribos
- Esama asfalto danga
- Esama trinkelių, plytelių danga
- Esami metžiai
- Esama vejos danga

Projektuojamos dangos

- Projektuojama asfalto danga automobiliams
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
- Projektuojama plauko žvirgždo danga
- Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
- Projektuojama veja
- Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga

Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojami guminiai vejos bordiūrai
- Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
- Projektuojami suolai
- Projektuojamos šiukšliadėžės
- Projektuojami dviračių stovai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės supynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruoklukai sukukai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - lauptojimo sienelė
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
- Projektuojami sporto įrenginys - tūtūnsinės sūpynės
- Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
- Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

Peržiūrėta
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Trakų skyriaus
vyriausioji specialistė

0	2019	Projektiniams pasiūlymams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	

PRC — Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118, Tel./Fax.: 85 276 0037

Kval. Pažym. dok. Nr.		
A 1952	PV	K. Paužienė
A 1952	PDV	K. Paužienė
	Arch.	E. Valionytė

Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Baženyčios, Lauko, Pakalnės, Kauginės kalnyno, Ellano gatvių, Adia Mickevičiaus Šiuolaikinio gimnazijos ir Kiemų sklypo, teritorijos projektas.

Statytojas ir (arba) užsakovas	Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
LT — Trakų rajono savivaldybės administracija	Projektinių pasiūlymų planas Baženyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23, Lentvaris	0
	Dokumento žymuo: 94S-XX-PP-SP-S_ 03	Lapas 1 / Lapų 1

DANGOS

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI



SPORTO ĮRENGINIAI





SITUACIJOS SCHEMA

Sklypo techniniai rodikliai		
Tvarkymo plotas	2792 m²	
Užstatymo tankumas	esamas	
Užstatymo intensyvumas	esamas	
	Nauja statyba	Atnaujinimas
Apželdintas sklypo plotas	15 m²	977 m²
Pėsčiųjų takai trinkelės	20 m²	
Žaidimų aikštelės danga	240 m²	
Asfalto danga	116 m²	814 m²
Sporto aikštelė	107 m²	
Kelio bortai	127 m	
Vejos bortai	65 m	
Guminiai vejos bortai	64 m	
Suoliai	4 vnt.	
Šiukšlių dėžės	2 vnt.	
Dviračių stovai	2 vnt. (4 vietų)	
Tvorelė (žaidimų aikštelei)	63 m	
Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai	7 vnt.	
Sporto įrenginiai	5 vnt.	

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
Projektuojamos dangos	
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama plauto žvirgždo danga
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama veja
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami guminiai vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - suktukas, balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausioji specialistė

0	2019	Projektiniams pasiūlymams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1962	PV	K. Paužienė	
A 1962	PDV	K. Paužienė	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
	Statytojas ir (arba) užsakovas		
LT	Trakų rajono savivaldybės administracija		

Statinio projekto pavadinimas
Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvaryje, tarp Bažnyčios, Lauko, Pakalnės, Naujosios sodybos, Ežero gatvių, šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Kievų aikštės, techninis projektas.

Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
Projektinių pasiūlymų planas Bažnyčios g. 23 Lentvaris	0

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
946-XX-PP-SP-B_02	1	1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-03 Nr. 46SD-618-(14.46.137 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Patarėjas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas, Trakų skyrius ALGIS ADOMAVIČIUS, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
Sertifikatas išduotas	ūkio ministerijos LT 2020-03-03 14:00:21 (GMT+02:00)
Parašo sukūrimo data ir laikas	XAdES-T
Parašo formatas	2020-03-03 14:00:33 (GMT+02:00)
Laiko žymoje nurodytas laikas	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	2019-02-06 13:47:37 – 2022-02-05 13:47:37
Sertifikato galiojimo laikas	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26 14:04:19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 1.3.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-03 15:12:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-03-03 15:12:08 Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIUS

SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2020 m. gegužės 22 d. Nr. 46ST- 36 -(14.46.5.)
Trakai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu / Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 „Dėl Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, 12.5 papunkčiu / 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 49.3 papunkčiu, neprieštarauja dėl laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių statybos ir naudojimo sutvarkant bei prižiūrint miesto vietovėje esančias viešąsias erdves, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams (Perplanuoti privažiavimus prie daugiabučių namų; Sutvarkyti privažiavimą prie sporto aikštyno Klevų al.; Antžeminių parkavimo vietų įrengimo; Perplanuoti pėsčiųjų takų sistemą, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves; Performuoti želdynus, žaliąsias erdves, Įrengti apšvietimą, Įrengti vaikų žaidimų aikšteles, Įrengti sporto aikštelę, Įrengti mažąją architektūrą (suoliukai, šiukšliadėžės ir pan.); Įrengti vaizdo stebėjimo kameras) valstybinėje žemėje:

- Lentvario m., Lauko g., 4, 6, 8, 10, 12,
- Lentvario m., Pakalnės g. 25, 27,
- Lentvario m., Naujos sodybos g. 27,

- Lentvario m., aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių;
- Lentvaris m., Bažnyčios g., 24,26
- Lentvario m., Lauko g. 3, 5, 9,
- Lentvario m., Pakalnės g. 21, 23;
- Lentvario m., Bažnyčios g. 23;
- Lentvaris m., Ežero g. 7 ir Klevų al. 28 teritorija šalia Motiejaus Šimelionio gimnazijos.

Šis sutikimas galioja tik pridedamuose planuose pažymėtiems laikiniesiems ir nesudėtingiesiems statiniams statyti. Planai yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Pagal Sutikimą leidžiama statyti ir naudoti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius ir (ar) įrenginius 6 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos ir kad tuo atveju, jeigu teritoriją, kurioje išduotas Sutikimas, po Sutikimo galiojimo pabaigos numatoma ir toliau naudoti viešiesiems poreikiams, Sutikimo galiojimo laikotarpiu šioje teritorijoje turi būti suformuotas žemės sklypas.

Pagal Sutikimą pastatyti laikinieji ir nesudėtingieji statiniai neregistruojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Asmenys, pagal sutikimą pastatę laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, tiek galiojant Sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal Sutikimą nurodyti statiniai.

Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti jų savininko lėšomis ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra išduotas naujas sutikimas. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrių.

Sutikimo galiojimas yra nutraukiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinė žemė tampa reikalinga naudoti kitoms reikmėms, kai valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka suformuojamas žemės sklypas arba jeigu valstybinė žemė naudojama ne pagal sutikime nurodytas sąlygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Vyriausioji specialistė
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
Projektuojamos dangos	
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiems
	Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojama veja
Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, suktukai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
	Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojami medžiai
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

PASTABOS.
1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu", ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintoms „Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklėms";
2. Darbų vykdymo metu perkelti želdinių gelynus ten kur nurodys ramų gyventojai Vykdant darbus negalima pažeisti esamų paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrinda turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Eterog. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.	
A 1962	PV	K. Paužienė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
31484	PDV	T. Meškunec	I Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas / Lapų
LT	Trakų rajono savivaldybės administracija		946-XX-TP-SP-S-B_ 05	1 / 1

Suderinta
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Trakų skyriaus
vyriausioji specialistė

...alinės žemės tarnybos prie ŽŪM
...skyriaus
...ioji specialistė atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

2020-05-22
SUDERINAS
Nr. 46SĮ-38-(14.46.5.)



SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama įspėjamoji/vadamoji danga
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojama veja
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami galvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, sukiukai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
	Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

ASTABOS

Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“, ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“.
Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar ketsip patlogintį jų būklės.
Už tvarkomos teritorijos nėų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos, išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
Matmenis, prisišrimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
Matmenys nurodyti metrais

0	2020	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų. Balsių g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondulcių ir Gėlų gatvių sankirtos, Elero g. 5A, 7 ir Klėnų g. 28, Lentvario, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** — Laida
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500 — 0
	Arch.	E. Vaincriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 09 — Lapas 1 — Lapų 1

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Trakų skyriaus
vyriausioji specialistė

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
Trakų skyriaus
vyriausioji specialistė, atliekanti
skirtam medžio funkcijas

2020-05-22
Sklypkinas
Nr. 46ST-36-/A4.46.5.)



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsekant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama veja
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - suktukas, balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

2020-05-22
SUDERINTA
Nr. 46 ST-36-/LK-46.5.1

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti stebėseną, vedėjo pareigas eina

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausioji specialistė

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. Pažym. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - valkų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** III Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	Laida 0
31484	PDV	T. Meškunec			
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_13	Lapas 1 / Lapų 1

Sutartiniai žymėjimai

- Projektuojamų sklypų teritorijos
- Tvarkimo ribos
- Esama asfalto danga
- Esama trinkelių, plytelių danga
- Esami medžiai
- Esama vejos danga

Projektuojamos dangos

- Projektuojama asfalto danga automobiliams
- Projektuojama užūrinių trinkelių danga
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
- Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
- Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
- Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
- Projektuojama veja
- Projektuojama asfalto danga dviračių pėsčiųjų takui

Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
- Projektuojami suolai
- Projektuojamos šiukšliadėžės
- Projektuojami dviračių stovai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruoklikiai, sukiukai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
- Įvažiavimas/išvažiavimas | teritoriją

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-718 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“, ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Šalyje esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatymo į ne blogesnės būklės dangos, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos, išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsiaiškinti tos komunikacijos eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pačiuos sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai nelaikomi nesuderintus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenys pridūro tiksliai tiesinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2020		Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų - gatvės, pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vartų, žaidimų aikštelių, lauko tualetų, šiukšlių dėžių, šuliniuose g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kardiuterio ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir kle.nyd. 28, Lentvario, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
31484	PDV	T. Medkuneo	III Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: 946-XX-TP-SP-B_16	Lapas: 1 / Lapų: 1

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausioji specialistė

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

2020-05-28

SUTINKIMAS

Nr. 46 ST-36-/14.48.5.)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIUS

Gavėjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Trakų rajono savivaldybės administracija Į 2020-06-18 Nr. GST-7893
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, atsižvelgdamas į 2020-06-18 prašymą Nr. GST-7893, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	pėsčiųjų takas "takas", gatvė "gatvė" (Kategorija: D), gatvė "privažiavimas " (Kategorija: D)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	takai, pravažiavimas su priklausiniais Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27 Ežero g. 5A, 7, Klevų al. 28, Lentvaris

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 35187,56 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

74066910

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2020-06-18 PRAŠYMO NR. GST-7893 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:7500

Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Trakų rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų skyrius

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TRAKŲ SKYRIUS

Gavėjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Trakų rajono savivaldybės administracija Į 2020-06-16 Nr. GST-7722
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, atsižvelgdamas į 2020-06-16 prašymą Nr. GST-7722, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Valdymo skydas AVS-2" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Valdymo skydas AVS-1" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas	

(-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	Inžineriniai tinklai Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27 Lentvaris

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 35187,56 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

74055014

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2020-06-16 PRAŠYMO NR. GST-7722 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Trakų rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų skyrius

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TRAKŲ SKYRIUS

Gavėjas:
Trakų rajono savivaldybės ad
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Į 2020-06-02 Nr. GST-7034

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, išnagrinėjęs 2020-06-02 prašymą Nr. GST-7034, atsisako išduoti sutikimą tiesti / statyti šiuos objektus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", nemotorizuotų transporto priemonių takas "sporto, žaidimų aištelės", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", nemotorizuotų transporto priemonių takas "žaidimų aikštelė", nemotorizuotų transporto priemonių takas "žaidimų aikštelė", nemotorizuotų transporto priemonių takas "žaidimų aikštelė", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų

	takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "pėsčiųjų takas", pėsčiųjų takas "pėsčiųjų, dviračių takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", pėsčiųjų takas "takas", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", gatvė "gatvė" (Kategorija: D), gatvė "pravažiavimas su aikštelė" (Kategorija: D), nemotorizuotų transporto priemonių takas "žaidimų aikštelė", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", lietaus kanalizacija "lietaus tinklai", elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Valdymo skydas AVS-2" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Valdymo skydas AVS-1" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*	nesuformuoti sklypai Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27 Ežero g. 5A, 7, Klevų al. 28, Lentvaris

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Atsisakymo išduoti sutikimą motyvai:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti išimties atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų yra išvardinti Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas), 4 priede. Reglamento 50 punkte nurodyta, kad statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą. Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatyta, kad statybą leidžiančiam dokumentui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą dokumentą, gauti, be kita ko, turi būti pateikiama sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius), kai žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu. Visais kitais atvejais, norint įgyvendinti statytojo teisę statyti statinį, taip pat ir automobilių stovėjimo aikštelių statybos atveju, būtina žemės sklypą, kuriame planuojama statyti statinį, valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Nacionalinė žemės tarnyba neišduoda fiziniams ar juridiniams asmenims valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai statyti inžinerinių statinių – automobilių stovėjimo aikštelių. Asmuo statyti automobilių stovėjimo aikštelės gali tik žemės sklype, kurį valdo nuosavybės teise arba naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais (nuomos, panaudos sutarčių) pagrindais. 2. Pasibaigęs Trakų rajono savivaldybės administracijos įgaliojimas. 3. Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, jas naudoti ir aptarnauti išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, Sutikimas tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išduodamas neribotam terminui. Atsižvelgiant į tai, nėra galimybės išduodant sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus sitikimą išduoti abiems terminams, todėl turi būti teikiami atskiri prašymai išduoti sutikimus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

100 Atkurtai Lietuvai

73657313

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIUS

Gavėjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Trakų rajono savivaldybės administracija Į 2022-10-11 Nr. GST-15337
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, išnagrinėjęs 2022-10-11 prašymą Nr. GST-15337, atsisako išduoti sutikimą tiesti / statyti šiuos objektus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", kitas transporto tinklas "kiemo aikštelė", gatvė "pravažiavimas su aikštelė" (Kategorija: D)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	7944/0002:413 Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27 Ežero g. 5A, 7, Klevų al. 28, Lentvaris
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*	

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Atsisakymo išduoti sutikimą motyvai:

Vadovaujantis sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr.1P-(1.3)-265 (toliau Taisyklės) 3 punktu sutikimai tiesti inžinerinius tinklus išduodami tik valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Skyrius atsisako išduoti sutikimą LEIP priemonėmis, kadangi inžinieriai tinklai projektuojame suformuotuose žemės sklypuose.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

100 Atkurtai Lietuvai

102442078

UAB PASTATŲ KONSTRUKCIJOS

Kvalifikacijos atestatas Nr.4626

BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTAS

2022-12-22 Nr. PE20-189

PROJEKTAS: Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

STATYTOJAS: Trakų rajono savivaldybės administracija.

STADIJA: Techninis projektas.

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Projektų rengimo centras“, projekto vadovė Kristina Paužienė, atest. Nr. A 1962.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji.
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano).
3. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
4. Elektrotechnikos 946-XX-TP-E.
5. ElektrotechnikosGK187/2020-TP-E.
6. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų).
7. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Projekto apžvalga

Pateikti šie privalomieji dokumentai projektui rengti:
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.
Patikslinta techninė (projektavimo)užduotis.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012.10.31 sprendimas Nr. S1-279 „Dėl Lentvario miesto bendrojo plano tvirtinimo“ ir plano dalių ištraukos.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013.10.03 sprendimas Nr.S1-250 „Dėl atnaujinto Lentvario miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“ ir specialiojo plano ištraukos.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018.09.18 sprendimas Nr. S1-249 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos Lentvaryje specialiojo plano tvirtinimo“ ir specialiojo plano ištraukos.
Trakų rajono savivaldybės administracijos2019.10.08 raštas Nr. 46SD-4363(14.46.104) „Dėl techninio projekto parengimo“.
Trakų rajono savivaldybės administracijos specialieji architektūros reikalavimai.
NŽT prie ŽŪM trakų skyriaus raštas „Dėl informacijos pateikimo“.
ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 2020.02.14 Nr. ISK-12401, 12559, 12560, 12561, 12563.
TELIA prisijungimo sąlygos 2020.02.12 Nr. 1-I-0043/20, 2020.02.13 nr. 1-I-0044/20.
UAB „Trakų energija“ techninės sąlygos 2020.02.17 Nr. 2.15-43.

UAB „Trakų vandenys“ prisijungimo sąlygos 2020.02.28 Nr. 2020-17-L, 2020-18-L, 2020-19L, 2020-20-L.
UAB „Elektros pasaulis“ techninės sąlygos 2020.02.28 Nr. 2.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko bazės išrašai.
Topografiniai planai.
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai.
Projektiniai pasiūlymai.

Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinių kategorijos –nesudėtingieji, neypatingieji.
Statinių paskirtys –susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas parengtas vadovaujantis projektavimo technine užduotimi, projektiniais pasiūlymais, projektavimo ir prisijungimo sąlygomis, topografiniu planu, geologiniais inžineriniais tyrimais, statybos ir kitais įstatymais, susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių projektavimo normatyviniais dokumentais.

Suprojektuoti pėsčiųjų takai, kiemų, sporto, vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimo tinklai, mažosios architektūros elementai. Projektuojami statiniai ir darbai suskirstyti į 4 statybos etapus.

PROJEKTE NURODOMI BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI IR STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III SKYRIUS. SUSISIEKIMOKOMUNIKACIJOS			
3.1.Pėsčiųjų takas T1	m2	138,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.2. kategorija		F	
3.3. ilgis*	km	~0,090	
3.4. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.5. eismo juostų skaičius	m	2	
3.7.Pėsčiųjų takas T2	m2	594,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.8. kategorija		F	
3.9. ilgis*	km	~0,400	
3.10. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.11. eismo juostų skaičius	m	2	
3.12. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.13. Pėsčiųjų takas T3	m2	74,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.14. kategorija		F	
3.15. ilgis*	km	~0,05	
3.16. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.17. eismo juostų skaičius	m	2	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.18. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.19. Pėsčiųjų takas T4	m2	195,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.20. kategorija		F	
3.21. ilgis*	km	~0,130	
3.22. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.23. eismo juostų skaičius	m	2	
3.24. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.25. Pėsčiųjų takas T5, iš jų	m2	498,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.25. 1 Pėsčiųjų takas T5-1	m2	468,6	
3.25. 2 Pėsčiųjų takas T5-2	m2	7,48	Lauko g. 12B
3.25. 3 Pėsčiųjų takas T5-3	m2	8,68	Pakalnės g. 27A
3.25.4 Pėsčiųjų takas T5-4	m2	14,04	Pakalnės g. 27A
3.26. kategorija		F	
3.27. ilgis*	km	~0,300	
3.28. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.29. eismo juostų skaičius	m	2	
3.30. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.31. Pėsčiųjų takas T6	m2	115,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.32. kategorija		F	
3.33. ilgis*	km	~0,07	
3.34. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.35. eismo juostų skaičius	m	2	
3.36. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.37. Pėsčiųjų takas T7, iš jų:	m2	146,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.37. 1 Pėsčiųjų takas T7-1	m2	131,68	
3.37. 2 Pėsčiųjų takas T7-2	m2	7,2	Lauko g. 4A
3.37. 3 Pėsčiųjų takas T7-3	m2	7,62	Pakalnės g. 27A
3.38. kategorija		F	
3.39. ilgis*	km	~0,09	
3.40. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.41. eismo juostų skaičius	m	-	
3.42. eismo juostos plotis	m	1,2	
3.43. Pėsčiųjų takas T8	m2	126,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.44. kategorija		F	
3.45. ilgis*	km	~0,08	
3.46. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.47. eismo juostų skaičius	m	-	
3.48. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.49. Pėsčiųjų takas T9, iš jų:	m2	262,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.49. 1 Pėsčiųjų takas T9-1	m2	242,11	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.49. 2 Pėsčiųjų takas T9-2	m2	6,3	Pakalnės g. 27A
3.49. 3 Pėsčiųjų takas T9-3	m2	7,07	Pakalnės g. 27A
3.49. 4 Pėsčiųjų takas T9-4	m2	7,22	Pakalnės g. 27A
3.50. kategorija		F	
3.51. ilgis*	km	~0,170	
3.52. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.53. eismo juostų skaičius	m	-	
3.54. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.55. Pėsčiųjų takas T10, iš jų:	m2	222,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.55. 1 Pėsčiųjų takas T10-1	m2	205,1	
3.55. 2 Pėsčiųjų takas T10-2	m2	6,36	Lauko g. 12B
3.55. 3 Pėsčiųjų takas T10-3	m2	10,74	Pakalnės g. 27A
3.56. kategorija		F	
3.57. ilgis*	km	~0,140	
3.58. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.59. eismo juostų skaičius	m	-	
3.60. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.61. Pėsčiųjų takas T11	m2	92,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.62. kategorija		F	
3.63. ilgis*	km	~0,06	
3.64. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.65. eismo juostų skaičius	m	-	
3.66. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.67. Pėsčiųjų takas T12	m2	161,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.68. kategorija		F	
3.69. ilgis*	km	~0,100	
3.70. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.71. eismo juostų skaičius	m	-	
3.72. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.73. Pėsčiųjų takas T13	m2	38,3	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.74. kategorija		F	
3.75. ilgis*	km	~0,03	
3.76. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.77. eismo juostų skaičius	m	-	
3.78. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.79. Pėsčiųjų takas T14	m2	84,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.80. kategorija		F	
3.81. ilgis*	km	~0,05	
3.82. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.83. eismo juostų skaičius	m	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.84. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.85. Pėsčiųjų takas T15, iš jų	m2	234,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.85. 1 Pėsčiųjų takas T15-1	m2	206,56	
3.85. 2 Pėsčiųjų takas T15-2	m2	12,08	Pakalnės g. 21A
3.85. 3 Pėsčiųjų takas T15-3	m2	16,16	Pakalnės g. 21A
3.86. kategorija		F	
3.87. ilgis*	km	~0,15	
3.88. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.89. eismo juostų skaičius	m	-	
3.90. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.91. Pėsčiųjų takas T16	m2	94,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.92. kategorija		F	
3.93. ilgis*	km	~0,06	
3.94. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.95. eismo juostų skaičius	m	-	
3.96. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.97. Pėsčiųjų takas T17	m2	28	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.98. kategorija		F	
3.99. ilgis*	km	~0,018	
3.100. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.101. eismo juostų skaičius	m	-	
3.102. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.103. Pėsčiųjų takas T18	m2	76,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.104. kategorija		F	
3.105. ilgis*	km	~0,05	
3.106. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.107. eismo juostų skaičius	m	-	
3.108. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.109. Pėsčiųjų takas T19, iš jų	m2	147,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.109. 1 Pėsčiųjų takas T19-1	m2	119,9	
3.109. 2 Pėsčiųjų takas T19-2	m2	27,9	Pakalnės g. 21A
3.110. kategorija		F	
3.111. ilgis*	km	~0,09	
3.112. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.113. eismo juostų skaičius	m	-	
3.114. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.115. Pėsčiųjų takas T20, iš jų	m2	49,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.115. 1 Pėsčiųjų takas T20-1	m2	5,33	
3.115. 2 Pėsčiųjų takas T20-2	m2	10,61	Lauko g. 17
3.115. 3 Pėsčiųjų takas T20-3	m2	33,86	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.116. kategorija		F	
3.117. ilgis*	km	~0,03	
3.118. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.119. eismo juostų skaičius	m	-	
3.120. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.121. Pėsčiųjų takas T21	m2	9,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.122. kategorija		F	
3.123. ilgis*	km	~0,006	
3.124. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.125. eismo juostų skaičius	m	-	
3.126. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.127. Pėsčiųjų takas T22	m2	17,9	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.128. kategorija		F	
3.129. ilgis*	km	~0,01	
3.130. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.131. eismo juostų skaičius	m	-	
3.132. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.133. Pėsčiųjų – dviračių takas T23	m2	170	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.134. kategorija		F	
3.135. ilgis*	km	~0,15	
3.136. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.137. eismo juostų skaičius	m	-	
3.138. eismo juostos plotis	m	2	
3.139. Pėsčiųjų takas T24	m2	78,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.140. kategorija		F	
3.141. ilgis*	km	~0,05	
3.142. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.143. eismo juostų skaičius	m	-	
3.144. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.145. Pėsčiųjų takas T25	m2	36,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.146. kategorija		F	
3.147. ilgis*	km	~0,02	
3.148. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.149. eismo juostų skaičius	m	-	
3.150. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.151. Pėsčiųjų takas T26	m2	116	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.152. kategorija		F	
3.153. ilgis*	km	~0,07	
3.154. važiuojamosios dalies plotis	m	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.155. eismo juostų skaičius	m	-	
3.156. eismo juostos plotis	m	1,5	
IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris)	m		
4.2Lietaus nuotekynės tinklai	m	345,0	Neypatingas statinys
4.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
4.4 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.5 inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23, Lentvaris)	m		
4.6 Lietaus nuotekynės tinklai	m	159,0	Neypatingas statinys
4.7 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
4.8 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.9 inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 23 Lentvaris)	m		
4.10Lietaus nuotekynės tinklai	m	11,0	Neypatingas statinys
4.11 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
4.12 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200	
5.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5.2 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	602 130	I etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al 3x25 Al	
5.4 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	479	II etapas
5.5 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
5.6 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	147	III etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
6.1 inžinerinių tinklų ilgis*			
6.2 elektros (ESO) tinklai	km	0,026	
6.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	1;4x120	
V SKYRIUS. KITI STATINIAI			
Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštelė			
8.1. Sporto aikštelė S1	m^2	76,6	I gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aiktelės			
8.2. Kiemo aikštelė A1 (kad. Nr.7944/0002:1533)	m^2	474,6	II gr. Nesudėtingas Gėlių g. 2F
8.3. Kiemo aikštelė A2 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	911,7	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.4. Kiemo aikštelė A3 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	697,9	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.5. Kiemo aikštelė A4 (kad. Nr.7944/0002:1525)	m^2	382	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 4A
8.6. Kiemo aikštelė A5 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	291,4	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
8.7. Kiemo aikštelė A6 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	1095,5	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.8. Kiemo aikštelė A7 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.9. Kiemo aikštelė A8 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	554,7	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.10. Kiemo aikštelė A9 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B
8.11. Kiemo aikštelė A10 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	690,2	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B
8.12. Kiemo aikštelė A11 (kad. Nr.7944/0002:1529)	m^2	415,3	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 9A
8.13. Kiemo aikštelė A12 (kad. Nr.7944/0002:1524)	m^2	939	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 21A
8.14. Kiemo aikštelė A13 (kad. Nr.7944/0002:1522)	m^2	612,1	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 3A
8.15. Kiemo aikštelė A14 (kad. Nr.7944/0002:1527)	m^2	1024,84	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 17
8.16. Kiemo aikštelė A15 (kad. Nr.7944/0002:1227)	m^2	521	II gr. Nesudėtingas Ežero g. 7B
Kiti inžineriniai statiniai – Žaidimų aikštelės			
8.17. Žaidimų aikštelė Ž1	m^2	212	II gr. Nesudėtingas
8.18. Žaidimų aikštelė Ž2	m^2	283	II gr. Nesudėtingas
8.19. Žaidimų aikštelė Ž3	m^2	265,1	II gr. Nesudėtingas
8.20. Žaidimų aikštelė Ž4	m^2	177,5	II gr. Nesudėtingas
8.21. Žaidimų aikštelė Ž5	m^2	270	II gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Plokštieji statiniai			
8.22. Plokščias statinys Ps1	m^2	1245,5	II gr. Nesudėtingas. Danga -asfaltas

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2022-10 kainomis)
Statybos skaičiuojamoji kaina - 2 338,919 tūkst. Eur
Tame skaičiuje:
statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas - 2 024,890tūkst. Eur
projektavimas ir inžinerinės paslaugos - 101,400 tūkst. Eur
užsakovo rezervai - 212,629 tūkst. Eur

Projekto derinimai
Suderinimai nurodyti pritarimų ir suderinimų sąraše. Gautas NŽT prie ŽŪM pritarimas.

PROJEKTO EKSPERTIZĖ

Projektas pataisytas pagal 2020-05-04 ekspertizės akto Nr. PE20-189 privalomas pastabas. Naujų privalomų pastabų teikta nebuvo.

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytų esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą „Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto

aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas“ galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas dr.
(atest.Nr.3555)

Projekto bendrosios, sklypo sutvarkymo, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių ekspertizę atliko Bronislovas Vepštas, atest. Nr. 29690, 19401.
Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalių ekspertizę atliko - Saulius Anglickis, atest. 20972.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ – PĖSČIŲJŲ TAKŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – SPORTO AIKŠTELIŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ – VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, KIEMO AIKŠTELIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, TERITORIJOSE PRIE BAŽNYČIOS G. 23, 24, 26, LAUKO G. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, PAKALNĖS G. 21, 23, 25, 27, NAUJOSIOS SODYBOS G. 27, PRIE KONDUKTORIŲ IR GĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS, EŽERO G. 5A, 7 IR KLEVŲ AL. 28, LENTVARYJE, TRAKŲ R. SAV.“ STATYBOS PROJEKTO TVIRTINIMO

2023 m. sausio d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VII skyriaus 52, 53 punktais,

t v i r t i n u „Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav.,“ statybos projektą Nr. 946-XX-TP, parengtą 2022 m. UAB „Projektų rengimo centras“, projekto vadovė Kristina Paužienė (atest. Nr. A 1962), su bendraisiais statinio rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	Esamas	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	
3. sklypo užstatymo tankis	%	Esamas	
II SKYRIUS. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti	-	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	-	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	-	
4. Pastato tūris.*	m^3	-	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	-	
6. Pastato aukštis. *	m	-	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai		-	
1.1. kelio kategorija		-	
1.2. kelio ilgis*	km	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	
1.5. eismo juostos plotis	m	-	
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	-
2. Geležinkeliai:		-	
2.1. kategorija		-	
2.2. ilgis*	km	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	-	
3. Gatvės:		-	
3.1.Pėsčiųjų takas T1	m^2	138,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.2. kategorija		F	
3.3. ilgis*	km	~0,090	
3.4. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.5. eismo juostų skaičius	m	2	
3.7.Pėsčiųjų takas T2	m^2	594,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.8. kategorija		F	
3.9. ilgis*	km	~0,400	
3.10. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.11. eismo juostų skaičius	m	2	
3.12. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.13. Pėsčiųjų takas T3	m^2	74,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.14. kategorija		F	
3.15. ilgis*	km	~0,05	
3.16. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.17. eismo juostų skaičius	m	2	
3.18. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.19. Pėsčiųjų takas T4	m^2	195,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.20. kategorija		F	
3.21. ilgis*	km	~0,130	
3.22. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.23. eismo juostų skaičius	m	2	
3.24. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.25. Pėsčiųjų takas T5, iš jų	m^2	498,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.25. 1 Pėsčiųjų takas T5-1	m^2	468,6	
3.25. 2 Pėsčiųjų takas T5-2	m^2	7,48	Lauko g. 12B
3.25. 3 Pėsčiųjų takas T5-3	m^2	8,68	Pakalnės g. 27A
3.25.4 Pėsčiųjų takas T5-4	m^2	14,04	Pakalnės g. 27A
3.26. kategorija		F	
3.27. ilgis*	km	~0,300	
3.28. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.29. eismo juostų skaičius	m	2	
3.30. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.31. Pėsčiųjų takas T6	m^2	115,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.32. kategorija		F	
3.33. ilgis*	km	~0,07	
3.34. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.35. eismo juostų skaičius	m	2	
3.36. eismo juostos plotis	m	1,5	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.37. Pėsčiųjų takas T7, iš jų:	m^2	146,5	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.37. 1 Pėsčiųjų takas T7-1	m^2	131,68	
3.37. 2 Pėsčiųjų takas T7-2	m^2	7,2	Lauko g. 4A
3.37. 3 Pėsčiųjų takas T7-3	m^2	7,62	Pakalnės g. 27A
3.38. kategorija		F	
3.39. ilgis*	km	~0,09	
3.40. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.41. eismo juostų skaičius	m	-	
3.42. eismo juostos plotis	m	1,2	
3.43. Pėsčiųjų takas T8	m^2	126,1	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.44. kategorija		F	
3.45. ilgis*	km	~0,08	
3.46. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.47. eismo juostų skaičius	m	-	
3.48. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.49. Pėsčiųjų takas T9, iš jų:	m^2	262,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.49. 1 Pėsčiųjų takas T9-1	m^2	242,11	
3.49. 2 Pėsčiųjų takas T9-2	m^2	6,3	Pakalnės g. 27A
3.49. 3 Pėsčiųjų takas T9-3	m^2	7,07	Pakalnės g. 27A
3.49. 4 Pėsčiųjų takas T9-4	m^2	7,22	Pakalnės g. 27A
3.50. kategorija		F	
3.51. ilgis*	km	~0,170	
3.52. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.53. eismo juostų skaičius	m	-	
3.54. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.55. Pėsčiųjų takas T10, iš jų:	m^2	222,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.55. 1 Pėsčiųjų takas T10-1	m^2	205,1	
3.55. 2 Pėsčiųjų takas T10-2	m^2	6,36	Lauko g. 12B
3.55. 3 Pėsčiųjų takas T10-3	m^2	10,74	Pakalnės g. 27A
3.56. kategorija		F	
3.57. ilgis*	km	~0,140	
3.58. važiuojamosios dalies plotis	m	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.59. eismo juostų skaičius	m	-	
3.60. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.61. Pėsčiųjų takas T11	m^2	92,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.62. kategorija		F	
3.63. ilgis*	km	~0,06	
3.64. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.65. eismo juostų skaičius	m	-	
3.66. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.67. Pėsčiųjų takas T12	m^2	161,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.68. kategorija		F	
3.69. ilgis*	km	~0,100	
3.70. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.71. eismo juostų skaičius	m	-	
3.72. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.73. Pėsčiųjų takas T13	m^2	38,3	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.74. kategorija		F	
3.75. ilgis*	km	~0,03	
3.76. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.77. eismo juostų skaičius	m	-	
3.78. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.79. Pėsčiųjų takas T14	m^2	84,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.80. kategorija		F	
3.81. ilgis*	km	~0,05	
3.82. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.83. eismo juostų skaičius	m	-	
3.84. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.85. Pėsčiųjų takas T15, iš jų	m^2	234,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.85. 1 Pėsčiųjų takas T15-1	m^2	206,56	
3.85. 2 Pėsčiųjų takas T15-2	m^2	12,08	Pakalnės g. 21A
3.85. 3 Pėsčiųjų takas T15-3	m^2	16,16	Pakalnės g. 21A
3.86. kategorija		F	
3.87. ilgis*	km	~0,15	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.88. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.89. eismo juostų skaičius	m	-	
3.90. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.91. Pėsčiųjų takas T16	m^2	94,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.92. kategorija		F	
3.93. ilgis*	km	~0,06	
3.94. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.95. eismo juostų skaičius	m	-	
3.96. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.97. Pėsčiųjų takas T17	m^2	28	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.98. kategorija		F	
3.99. ilgis*	km	~0,018	
3.100. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.101. eismo juostų skaičius	m	-	
3.102. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.103. Pėsčiųjų takas T18	m^2	76,4	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.104. kategorija		F	
3.105. ilgis*	km	~0,05	
3.106. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.107. eismo juostų skaičius	m	-	
3.108. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.109. Pėsčiųjų takas T19, iš jų	m^2	147,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.109. 1 Pėsčiųjų takas T19-1	m^2	119,9	
3.109. 2 Pėsčiųjų takas T19-2	m^2	27,9	Pakalnės g. 21A
3.110. kategorija		F	
3.111. ilgis*	km	~0,09	
3.112. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.113. eismo juostų skaičius	m	-	
3.114. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.115. Pėsčiųjų takas T20, iš jų	m^2	49,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.115. 1 Pėsčiųjų takas T20-1	m^2	5,33	
3.115. 2 Pėsčiųjų takas T20-2	m^2	10,61	Lauko g. 17

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.115. 3 Pėsčiųjų takas T20-3	m^2	33,86	
3.116. kategorija		F	
3.117. ilgis*	km	~0,03	
3.118. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.119. eismo juostų skaičius	m	-	
3.120. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.121. Pėsčiųjų takas T21	m^2	9,8	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.122. kategorija		F	
3.123. ilgis*	km	~0,006	
3.124. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.125. eismo juostų skaičius	m	-	
3.126. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.127. Pėsčiųjų takas T22	m^2	17,9	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.128. kategorija		F	
3.129. ilgis*	km	~0,01	
3.130. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.131. eismo juostų skaičius	m	-	
3.132. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.133. Pėsčiųjų – dviračių takas T23	m^2	170	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.134. kategorija		F	
3.135. ilgis*	km	~0,15	
3.136. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.137. eismo juostų skaičius	m	-	
3.138. eismo juostos plotis	m	2	
3.139. Pėsčiųjų takas T24	m^2	78,7	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.140. kategorija		F	
3.141. ilgis*	km	~0,05	
3.142. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.143. eismo juostų skaičius	m	-	
3.144. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.145. Pėsčiųjų takas T25	m^2	36,2	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.146. kategorija		F	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.147. ilgis*	km	~0,02	
3.148. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.149. eismo juostų skaičius	m	-	
3.150. eismo juostos plotis	m	1,5	
3.151. Pėsčiųjų takas T26	m^2	116	I gr. Nesudėtingas. Danga -trinkelės
3.152. kategorija		F	
3.153. ilgis*	km	~0,07	
3.154. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.155. eismo juostų skaičius	m	-	
3.156. eismo juostos plotis	m	1,5	
IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27, aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris)**	m		
4.2Lietaus nuotekynės tinklai	m	345,0	Neypatingas statinys
4.3 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.4 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.5 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 24, 26, Lauko g. 3, 5, 9, Pakalnės g. 21, 23, Lentvaris)**	m		
4.6 Lietaus nuotekynės tinklai	m	159,0	Neypatingas statinys
4.7 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.8 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200 D250	
4.9 **inžinerinių tinklų ilgis (teritorija prie Bažnyčios g. 23 Lentvaris)**	m		
4.10Lietaus nuotekynės tinklai	m	11,0	Neypatingas statinys
4.11 **vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)**	mm		
4.12 Lietaus nuotekynės tinklai	mm	D200	
5.1 **inžinerinių tinklų ilgis***	m		

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.2 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	602 130	I etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al 3x25 Al	
5.4 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	479	II etapas
5.5 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
5.6 apšvietimo tinklai 0,4 kV KL	m	147	III etapas
5.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	5x16 Al	
6.1 **inžinerinių tinklų ilgis***			
6.2 elektros (ESO) tinklai	km	0,026	
6.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2	1;4x120	
V SKYRIUS. KITI STATINIAI			
Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštelė			
8.1. Sporto aikštelė S1	m^2	76,6	I gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aiktelės			
8.2. Kiemo aikštelė A1 (kad. Nr.7944/0002:1533)	m^2	474,6	II gr. Nesudėtingas Gėlių g. 2F
8.3. Kiemo aikštelė A2 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	911,7	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.4. Kiemo aikštelė A3 (kad. Nr.7944/0002:1528)	m^2	697,9	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 12B
8.5. Kiemo aikštelė A4 (kad. Nr.7944/0002:1525)	m^2	382	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 4A
8.6. Kiemo aikštelė A5 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	291,4	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.7. Kiemo aikštelė A6 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	1095,5	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.8. Kiemo aikštelė A7 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.9. Kiemo aikštelė A8 (kad. Nr.7944/0002:1526)	m^2	554,7	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 27A
8.10. Kiemo aikštelė A9 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	334	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
8.11. Kiemo aikštelė A10 (kad. Nr.7944/0002:1523)	m^2	690,2	II gr. Nesudėtingas Bažnyčios g. 24B
8.12. Kiemo aikštelė A11 (kad. Nr.7944/0002:1529)	m^2	415,3	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 9A
8.13. Kiemo aikštelė A12 (kad. Nr.7944/0002:1524)	m^2	939	II gr. Nesudėtingas Pakalnės g. 21A
8.14. Kiemo aikštelė A13 (kad. Nr.7944/0002:1522)	m^2	612,1	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 3A
8.15. Kiemo aikštelė A14 (kad. Nr.7944/0002:1527)	m^2	1024,84	II gr. Nesudėtingas Lauko g. 17
8.16. Kiemo aikštelė A15 (kad. Nr.7944/0002:1227)	m^2	521	II gr. Nesudėtingas Ežero g. 7B
Kiti inžineriniai statiniai – Žaidimų aikštelės			
8.17. Žaidimų aikštelė Ž1	m^2	212	II gr. Nesudėtingas
8.18. Žaidimų aikštelė Ž2	m^2	283	II gr. Nesudėtingas
8.19. Žaidimų aikštelė Ž3	m^2	265,1	II gr. Nesudėtingas
8.20. Žaidimų aikštelė Ž4	m^2	177,5	II gr. Nesudėtingas
8.21. Žaidimų aikštelė Ž5	m^2	270	II gr. Nesudėtingas
Kiti inžineriniai statiniai – Plokštieji statiniai			
8.22. Plokščias statinys Ps1	m^2	1245,5	II gr. Nesudėtingas. Danga -asfaltas

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2023-01-26 4:51:20 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ – PĖSČIŲJŲ TAKŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – SPORTO AIKŠTELIŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ – VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, KIEMO AIKŠTELIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, TERITORIJOSE PRIE BAŽNYČIOS G. 23, 24, 26,
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-26 Nr. P2E-73
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-26 16:13:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-26 16:13:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-26 11:03:05 AM–2023-11-26 11:03:05 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-26 16:13:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 2:55:20 PM–2025-02-27 2:55:20 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-26 4:51:20 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-26 4:51:20 PM atspausdino
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PROJEKTO DOKUMENTACIJOS IKI STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO

PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2023 m. sausio mėn. 26 d.

Vilnius

Mes, **UAB „Projektų rengimo centras“** (toliau – **Vykdytojas**), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Čepulio, ir **Trakų rajono savivaldybės administracija** (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, šiuo aktu pažymime, kad Vykdytojas atliko „Susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas." projektą ir perdavė jo skaitmenines bylas po ekspertizės užsakovui, o Užsakovas priėmė šias projekto bylas.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Vykdytojui.

Projekto dokumentacija perduodama per wetransfer.com.

Download link
https://we.tl/t-Hbc9glSsK1

Projekto dalys:

Bendroji dalis
Sklypo plano dalis
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Elektrotechnikos dalis
Lauko elektrotechnikos (ESO) dalis - 2 vnt
Elektroninių ryšių dalis
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

Projektuotojas	**Užsakovas**
UAB "Projektų rengimo centras"	Trakų rajono savivaldybės administracija

SITUACIJOS PLANAS

0	2020	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** Situacijos planas — Laida: 0
A 1962	PDV	K. Paužienė	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 01 — Lapas: 1 — Lapų: 1



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Ardomos dangos
	Ardoma danga (nukasamas velėnos sluoksnis 15 cm)
	Ardomas asfaltas
	Atnaujinamas asfalto sluoksnis
	Ardomos plytelės, trinkelės
	Ardomas žvyro sluoksnis
	Ardomi bordiūrai
	Ardomi įrenginiai
10	Inventorizuoti želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)
10	Kertami želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip padėgrinti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenglamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai nelaistini nesuderinus su projekto autorlais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pritišimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris : TIIS1-20221215-093945

0	2022	[illegible]			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		I Etapas. Sklypo planas. Ardymo planas M1:500	0
	Arch.	E. Valnorlūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 02	Lapas 1 / Lapų 2

Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas	mato vnt.	kiekis
1. Pėsčiųjų takas T1		
1.1 sklypo plotas	m²	-
1.2 projektuojamo tako T1 plotas	m²	138,1
2. Pėsčiųjų takas T2		
2.1 sklypo plotas	m²	-
2.2 projektuojamo tako T2 plotas	m²	594,2
3. Pėsčiųjų takas T3		
3.1 sklypo plotas	m²	-
3.2 projektuojamo tako T3 plotas	m²	74,5
4. Pėsčiųjų takas T4		
4.1 sklypo plotas	m²	-
4.2 projektuojamo tako T4 plotas	m²	195,1
5. Pėsčiųjų takas T5		
5.1 sklypo plotas	m²	-
5.2 projektuojamo tako T5 plotas, iš jų:	m²	498,8
5.2.1 projektuojamo tako T5-1 plotas	m²	468,6
5.2.2 projektuojamo tako T5-2 plotas	m²	7,48
5.2.3 projektuojamo tako T5-3 plotas	m²	8,68
5.2.4 projektuojamo tako T5-4 plotas	m²	14,04
6. Pėsčiųjų takas T6		
6.1 sklypo plotas	m²	-
6.2 projektuojamo tako T6 plotas	m²	115,5
7. Pėsčiųjų takas T7		
7.1 sklypo plotas	m²	-
7.2 projektuojamo tako T7 plotas, i š jų:	m²	146,5
7.2.1 projektuojamo tako T7-1 plotas	m²	131,68
7.2.2 projektuojamo tako T7-2 plotas	m²	7,2
7.2.3 projektuojamo tako T7-3 plotas	m²	7,62
8. Pėsčiųjų takas T8		
8.1 sklypo plotas	m²	-
8.2 projektuojamo tako T8 plotas	m²	126,1
9. Pėsčiųjų takas T9		
9.1 sklypo plotas	m²	-
9.2 projektuojamo tako T9 plotas	m²	262,7
9.2.1 projektuojamo tako T9-1 plotas	m²	242,11
9.2.2 projektuojamo tako T9-2 plotas	m²	6,3
9.2.3 projektuojamo tako T9-3 plotas	m²	7,07
9.2.4 projektuojamo tako T9-4 plotas	m²	7,22



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Statinys - Takai T1-10
	Statinys - Kiemo aikštelė A1-8
	Statinys - Žaidimų aikštelė Ž1
	Statinys - Tvora Tv1
	Priėjimo taškai

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, pallekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenginami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenginami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priėjimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris : TIIIS1-20221215-093945

10. Pėsčiųjų takas T10		
10.1 sklypo plotas	m²	-
10.2 projektuojamo tako T10 plotas, i š jų:	m²	222,2
10.2.1 projektuojamo tako T10-1 plotas	m²	205,1
10.2.2 projektuojamo tako T10-2 plotas	m²	6,36
10.2.3 projektuojamo tako T10-3 plotas	m²	10,74
11. Kiemo aikštelė A1		
11.1 sklypo plotas	m²	458,91
11.2 projektuojamos kiemo aikštelės A1 plotas	m²	474,6
12. Kiemo aikštelė A2		
12.1 sklypo plotas	m²	1627,81
12.2 projektuojamos kiemo aikštelės A2 plotas	m²	911,7

13. Kiemo aikštelė A3		
13.1 sklypo plotas	m²	1627,81
13.2 projektuojamos kiemo aikštelės A3 plotas	m²	698
14. Kiemo aikštelė A4		
14.1 sklypo plotas	m²	424,88
14.2 projektuojamos kiemo aikštelės A4 plotas	m²	382
15. Kiemo aikštelė A5		
15.1 sklypo plotas	m²	2488,77
15.2 projektuojamos kiemo aikštelės A5 plotas	m²	291,4
16. Kiemo aikštelė A6		
16.1 sklypo plotas	m²	2488,77
16.2 projektuojamos kiemo aikštelės A6 plotas	m²	1095,5

17. Kiemo aikštelė A7		
17.1 sklypo plotas	m²	2488,77
17.2 projektuojamos kiemo aikštelės A7 plotas	m²	334
18. Kiemo aikštelė A8		
18.1 sklypo plotas	m²	2488,77
18.2 projektuojamos kiemo aikštelės A8 plotas	m²	554,7
19. Žaidimų aikštelė Ž1		
19.1 sklypo plotas	m²	-
19.2 projektuojamos žaidimų aikštelės Ž1 plotas	m²	211,6
20. Sporto aikštelė S1		
20.1 sklypo plotas	m²	-
20.2 projektuojamos sporto aikštelės S1 plotas	m²	76,6

0	2022	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTU RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Valnorilitė	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija		

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Balnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondukторių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

Pavadinimas, dokumento pavadinimas
I Etapas. Sklypo planas. Statinių planas M1:500

Laida: 0

Dokumento žymuo
946-XX-TP-SP-S-B_ 02

Lapas: 2 | Lapų: 2



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
7.90	Pertvarkomų aukščių žymenys

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, pallekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginmos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenglami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsiklausti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, priklimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui ir rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Laukо g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondukt orių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		
31484	PDV	T. Meškunec	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** I Etapas. Vertikalinis (Aukščių) planas M1:500	Laida 0
	Arch.	E. Valnorlūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 03	Lapas 1 / Lapų 1



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona
	Įrengiama ESO kabelių apsauga
Ryšių tinklų sutartiniai žymėjimai	
	Gelžbetoninė plokštė
RŠx	Esamas ryšių šulinys
	Surenkamas vamzdis D110
	Vaizdo kamera
	Atrama

Suderinimo numeris : TIIS1-20221215-093945

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išilgikyšį paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrenginamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išilgikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių Institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžinerinėmis tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N**, pratęsiant už įrenginamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje paklotį signalinę juostą. Ryšių šulinial patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustiprinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kalp 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojamą gelžbetoniniai regultavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir šnstaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar fr Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrenglamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos šekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Prieš darbų pradžią iškviesti UAB „Trakų energija" atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keldžami į transporto apkrovą atitinkančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai paklotį teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, talgi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms, Paviršiai nebus įrenglami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną gylimimo ribą, Šulinių dangčių aukščiai prideriami prie naujai įrenglamų paviršių altitudžių, Eksploatacijai nefiksamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atitinkančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakeisti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. [projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatytl paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų,
6. Rangovą aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys" atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Pateikite nuo projektuojamos stotelės paviršinio (lietaus) nuotekų nuvedimo [suprojektuotus šulinius išilginį profilį.

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos [saikymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojal.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, pallekamų želdinių ar kitalp pabloginti jų būklę.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos [ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenglamos naujos atitinkamo tipo dangos; Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenglamł pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus:
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų, žemės darbus vykdyti rankinlu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su Inžinerinius šnkius eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistinl nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, priršimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui ir rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondraktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarjo, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		I Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	0
	Arch.	E. Valnorlūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 04	Lapas I / Lapų I

UAB "VILNIAUS GRODEZIJOS LINIJA"
Perkūnkiemio 4A, Vilnius
www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 [illegible]

PARENGĖ	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Mastelis skaičiais	Lapo Nr.
Brėžinius	A. Savickis		2022	1:500	1
Geodezistas	V.Čepas		2022	Mastelis 1: 500	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: IGVV-1370				Koordinačių sistema: LKS-94	
				Aukščių sistema: LAS07	

Projektas: Pakalnės g. Lentvario I.
Užsakovas: UAB "PRC"

"Vilniaus grodezijos linija" UAB



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant porelkiui įrenglamos naujos atitinkamo tipo dangos; Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenglami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančią organizaciją atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai nelelstini nesuderinus su projekto autorlais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pritšlimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gamlnius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris : TIIIS1-20221215-093945

0	2022	Statybos leidimui ir rangos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Kondukторių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarėje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** I Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500 — Laida 0
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-S-B_ 05 — Lapas 1 — Lapų 1



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
Ardomos dangos	
	Ardoma danga (nukasamas velėnos sluoknis 15 cm)
	Ardomas asfaltas
	Atnaujinamas asfalto sluoksnis
	Ardomos plytelės, trinkelės
	Ardomas žvyro sluoksnis
	Ardoma tvora
	Ardomi įrenginiai
10	Inventorizuoti želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)
10	Kertami želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pablogintį jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenginami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priršimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Laukо g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Sklypo planas. Ardymo planas M1:500
	Arch.	E. Vainoriūtė	Laida: 0
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 06
			Lapas: 1
			Lapų: 2





Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų ribos
- Tvarkimo ribos
- Statinys - Takai T1-10
- Statinys - Kiemo aikštelė A1-8
- Statinys - Žaidimų aiktelė Ž1
- Statinys - Tvora Tv1
- Pririšimo taškai

Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas	mato vnt.	kiekis
1. Pėsčiųjų takas T11		
1.1 sklypo plotas	m²	-
1.2 projektuojamo tako T11 plotas	m²	92,2
2. Pėsčiųjų takas T12		
2.1 sklypo plotas	m²	-
2.2 projektuojamo tako T12 plotas	m²	161,2
3. Pėsčiųjų takas T13		
3.1 sklypo plotas	m²	-
3.2 projektuojamo tako T13 plotas	m²	38,3

4. Pėsčiųjų takas T14		
4.1 sklypo plotas	m²	-
4.2 projektuojamo tako T14 plotas	m²	84,2
5. Pėsčiųjų takas T15		
5.1 sklypo plotas	m²	-
5.2 projektuojamo tako T15 plotas, i š jų:	m²	234,8
5.2.1 projektuojamo tako T15-1 plotas	m²	206,56
5.2.2 projektuojamo tako T15-2 plotas	m²	12,08
5.2.3 projektuojamo tako T15-3 plotas	m²	16,16
6. Pėsčiųjų takas T16		
6.1 sklypo plotas	m²	-
6.2 projektuojamo tako T16 plotas	m²	94,4

7. Pėsčiųjų takas T17		
7.1 sklypo plotas	m²	-
7.2 projektuojamo tako T17 plotas	m²	28
8. Pėsčiųjų takas T18		
8.1 sklypo plotas	m²	
8.2 projektuojamo tako T18 plotas	m²	76,4

9. Pėsčiųjų takas T19		
9.1 sklypo plotas	m²	-
9.2 projektuojamo tako T19 plotas, i š jų:	m²	147,8
9.2.1 projektuojamo tako T19-1 plotas	m²	119,9
9.2.2 projektuojamo tako T19-2 plotas	m²	27,9
10. Kiemo aikštelė A9		
10.1 sklypo plotas	m²	1041,64
10.2 projektuojamos kiemo aikštelės A9 plotas	m²	334
11. Kiemo aikštelė A10		
11.1 sklypo plotas	m²	1041,64
11.2 projektuojamos kiemo aikštelės A10 plotas	m²	690,2
12. Kiemo aikštelė A11		
12.1 sklypo plotas	m²	416,69
12.2 projektuojamos kiemo aikštelės A11 plotas	m²	415,3
13. Kiemo aikštelė A12		
13.1 sklypo plotas	m²	1184,48
13.2 projektuojamos kiemo aikštelės A12 plotas	m²	939
14. Kiemo aikštelė A13		
14.1 sklypo plotas	m²	611,78
14.2 projektuojamos kiemo aikštelės A13 plotas	m²	612,1
15. Žaidimų aiktelė Ž2		
15.1 sklypo plotas	m²	-
15.2 projektuojamos žaidimų aiktelės Ž2 plotas	m²	83
16. Žaidimų aiktelė Ž3		
16.1 sklypo plotas	m²	-
16.2 projektuojamos žaidimų aiktelės Ž3 plotas	m²	265,1

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080629

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; i
LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenglami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis

Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Baltnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarvje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Sklypo planas. Statinių planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 06	Lapas 2 / Lapų 2



Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080629

Sutartiniai žymėjimai
Registruotų sklypų teritorijos
Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai
Projektuojami gatvės bordiūrai
Projektuojami vejos bordiūrai
Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
7.90 Pertvarkomų aukščių žymenys

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitalp pablogilnti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenglami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priršimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvarvje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Vertikalinis (aukščių) planas M1:500
	Arch.	E. Vainoriūtė	Laida: 0
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 07 — Lapas: 1 — Lapų: 1



Sutartiniai žymėjimai

- Registruotų sklypų teritorijos
- Projektuojama teritorija

Projektuojami objektai, įrenginiai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
- Įrenginiai apsauga šilumos tinklams
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apsaugos zona
- Įrenginiai ESO kabelių apsauga

Rysių tinklų sutartiniai žymėjimai

- Gelžbetoninė plokštė
- RŠx Esamas rysių šulinys
- Surenkamas vamzdis D110

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius, Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 15 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš pradedant darbus gauti sutikimus iš Inžinerinius tinklus eksploatuojančių Institucijų, Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir rysių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir rysių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N**, pratęsiant už įrenginių dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoję paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gyliyje paklotį signalinę juostą, Rysių šulinių patenkantys po važiuojama dalymi įgyilinami, virš jų sumontuojamos sustiprinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgyilinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Rysių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrenginių paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrenginio taisyklėmis". Prieš darbų pradžią išsiveisti UAB „Trakų energija" atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrenginio sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atitinkančius dangčius.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje ., kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrenginiai žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą, Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrenginamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio" tipo, atitinkančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius,

1. Prieš darbų pradžią registruotis UAB „Trakų vandenyse" dėl esamos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
2. Vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su šaligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, žalliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos.
3. Sumontuoti, atitinkančias apkrovos klases, naujus šulinių liukus su dangčiais (plaukiojančio tipo), kapų, kinečių dangčius, groteles.
4. | projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.
5. Numatyti paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą nuo šaligatvių nepažeidžiant gyventojų interesų.
6. Rangovui aptikus neparodytus projekte vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų sudedamąsias dalis, jų įvertinimui privaloma kviesti UAB „Trakų vandenys" atstovą ir esant būtinumui jas rekonstruoti.

Šiluminės trasos apsaugijimo detalė M 1:5



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.
3. Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenginami pagal esamą konstrukciją,
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, paženlus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su Inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autorlais, projekto vadovu,
7. Projektuojami takai įrenginami formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080629

UAB "VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA" Direktorius: Balnyčius g. 20 Lentvario Trakų r. Perkunkiemio 4A , Vilniaus r. www.geoline.lt, info@geoline.lt, +370 [illegible]

PAREIGOS	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Topografinė nuotrauka sklaidiniai	Lapo Nr.
Direktorius	A. Savickis		2022		
Geodezininkas	V.Cepas		2022		
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1049–1870				Mastelis 1:500	Koordinačių sistema: LKS–94
					Aukščių sistema: LAS07

0	2022	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Balnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Elero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Vainorūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** II Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500
			Dokumento žymuo 946-XX-TP-SP-B_ 08

Laida	Laida
	0

Lapas	Lapų
1	1



Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080629

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojama veja
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipynė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, suktukai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - tiltelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
	Projektuojami sporto įrenginys - balansinės sūpynės
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

0	2022	Statybos leidimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**
31484	PDV	T. Meškunec	II Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500
	Arch.	E. Vainoriūtė	Laida 0
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_ 09
			Lapas 1 / Lapų 1



Suderinimo numeris: TELS1-2C221027-080623



Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Ardomos dangos	
	Ardoma danga (nukasamas velėnos sluoksnis 15 cm)
	Ardomas asfaltas
	Atnaujinamas asfalto sluoksnis
	Ardomos plytelės rampoms
	Ardomas žvyro sluoksnis
	Ardomi bordiūrai
	Ardomi įrenginiai
10	Inventorizuoti želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)
10	Kertami želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		**III** Etapas. Sklypo planas. Ardymo planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_10	Lapas 1 / Lapų 2





Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Statiniai
	Statinys - Takai T20-21
	Statinys - Kiemo aikštelė A14
	Statinys - Žaidimų aiktelė Ž4
	Statinys - Tvora Tv4
	Pririšimo taškai

Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas	mato vnt.	kiekis
1. Pėsčiųjų takas T20		
1.1 sklypo plotas	m²	-
1.2 projektuojamo tako T20 plotas, i š jų:	m²	49,8
1.2.1 projektuojamo tako T20-1 plotas	m²	5,33
1.2.2 projektuojamoas tako T20-2 plotas	m²	10,61
1.2.3 projektuojamo tako T20-3 plotas	m²	33,86
2. Pėsčiųjų takas T21		
2.1 sklypo plotas	m²	-
2.2 projektuojamo tako T21 plotas	m²	9,8
3. Kiemo aikštelė A14		
3.1 sklypo plotas	m²	1175
3.2 projektuojamos kiemo aikštelės A14 plotas	m²	1024,84
4. Žaidimų aiktelė Ž4		
4.1 sklypo plotas	m²	-
4.2 projektuojamos žaidimų aiktelės Ž4 plotas	m²	177,5

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** — Laida
31484	PDV	T. Meškunec		III Etapas. Sklypo planas. Statinių planas M1:500 — 0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** — Lapas — Lapų 946-XX-TP-SP-B_10 — 2 — 2





Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
7.90	Pertvarkomų aukščių žymenys

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, priršimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.	
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		**III** Etapas. Vertikalinis (aukščių) planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_11	Lapas 1 / Lapų 1



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Darbų vykdymo metu, perkelti želdinių gėlynus ten kur nurodys namų gyventojai.Vykdant darbus negalima pažeisti esamų, paliekamų želdinių ar kitaip pabloginti jų būklė.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų. Prieš ppradedant darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksplatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastiko vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, **apšvietimo kabelio vamzdžio, esančio po važiuojama dalimi, atsparumas ne mažesnis 1250N**, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Ryšių šuliniai patenkantys po važiuojama dalymi įgylinami, virš jų sumontuojamos sustirpinančios gelžbetoninės plokštės 1350x1200x120mm, sumontuojami plaukiojančio tipo, sunkūs liukai. Prie šulinių ryšių kabelių kanalai įgylinami išlaikant ne mažesnį kaip 0,5m atstumą iki asfalto dangos. Ryšių šulinių patenkančių gerbūvio tvarkymo zonoje perreguliuojami liukai pagal naujai formuojamus aukščius. Tam projektuojami gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančia institucija (AB Ignitis).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje , kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Prieš darbų pradžią iškviesti UAB „Trakų energija“ atstovą, dėl trasos buvimo vietos nustatymo ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dagčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
	Projektuojami objektai, įrenginiai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
	Apsaugos zona

0	2022	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** — Laida
31484	PDV	T. Meškunec		**III** Etapas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 — 0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_12 — Lapas 1 — Lapų 1



PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrengiami formuojant naują reljefą.
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

SITUACIJOS SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai

	Registruotų sklypų ribos
	Tvarkimo ribos
	Esama asfalto danga
	Esama trinkelių, plytelių danga
	Esami medžiai
	Esama vejos danga
	Projektuojamos dangos
	Projektuojama asfalto danga automobiliams
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
	Projektuojama veja
	Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
	Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
	Projektuojami suolai
	Projektuojamos šiukšliadėžės
	Projektuojami dviračių stovai
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - suktukas, balansinės sūpynės
	Projektuojamas žaidimų įrenginys - laipiojimo sienelė
	Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją
	Projektuojamas/ esamas kelio ženklas

0	2022	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų teritorijose prie, Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec	III Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500	0
	Arch.	E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_13	Lapas 1 / Lapų 1

Suderinimo numeris: CMS1-20221027-080623

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Ardomos dangos	
	Ardoma danga (nukasamas velėnos sluoksnis 15 cm)
	Ardomas asfaltas
	Ardomos plytelės, trinkelės
	Ardomas žvyro sluoksnis
	Ardomi bordiūrai
	Ardomi įrenginiai
10	Inventorizuoti želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)
10	Kertami želdiniai; (skaičius nurodo eilės Nr. Želdinių inventorizacinėje lentelėje)

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų Kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės,
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrenginamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrenginami pagal esamą konstrukciją,
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenginiai formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, priišimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris: TIIIS1–20221027–080633

0	2022	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - valkų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Kievų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** IV Etapas. Sklypo planas. Ardymo planas M1:500 — Laida 0
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_14 — Lapas 1 — Lapų 2

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Statiniai	
	Statinys - Takai T22-26
	Statinys - Kiemo aikštelė A15
	Statinys - Žaidimų aiktelė Ž5
	Statinys - Plokščias statinys Ps1
	Statinys - Tvora Tv5
	Pririšimo taškai

Bendrieji statinių rodikliai

pavadinimas	mato vnt.	kiekis
1. Pėsčiųjų takas T22		
1.1 sklypo plotas	m²	-
1.2 projektuojamo tako T22 plotas	m²	17,9
2. Pėsčiųjų, dviračių takas T23		
2.1 sklypo plotas	m²	-
2.2 projektuojamo tako T23 plotas	m²	170
3. Pėsčiųjų takas T24		
3.1 sklypo plotas	m²	-
3.2 projektuojamo tako T24 plotas	m²	78,7
4. Pėsčiųjų takas T25		
4.1 sklypo plotas	m²	-
4.2 projektuojamo tako T25 plotas	m²	36,2
5. Pėsčiųjų takas T26		
5.1 sklypo plotas	m²	-
5.2 projektuojamo tako T26 plotas	m²	116
6. Kiemo aikštelė A15		
6.1 sklypo plotas	m²	485,52
6.2 projektuojamos kiemo aikštelės A15 plotas	m²	520,9
7. Plokščias statinys Ps1		
7.1 sklypo plotas	m²	-
7.2 projektuojamo plokščio statinio Ps1 plotas	m²	1245,5
8. Žaidimų aiktelė Ž5		
8.1 sklypo plotas	m²	-
8.2 projektuojamos žaidimų aikteles Ž5 plotas	m²	269,7

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išskirtiesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenglami formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminlius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080633

0	2022	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** IV Etapas.Sklypo planas. Statinių planas M1:500 — Laida: 0
	Arch.	E. Valnoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_14 — Lapas: 2 / Lapų: 2

Sutartiniai žymėjimai	
	Registruotų sklypų teritorijos
	Projektuojama teritorija
Projektuojami objektai, įrenginiai	
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
7.90	Pertvarkomų aukščių žymenys

Suderinimo numeris: TIIIS1-20221027-080633

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu"; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis";
2. Sklype esamų želdinių saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankinių būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenginimi formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, pritrišimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS — Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Ažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.	
A 1962	PV K. Paužienė		Laida
31484	PDV T. Meškunec		0
	Arch. E. Vainoriūtė		
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija	**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_15	Lapas 1 / Lapų 1

Sutartiniai žymėjimai

- Projektuojamų sklypų teritorijos
- Tvarkimo ribos
- Esama asfalto danga
- Esama trinkelių, plytelių danga
- Esami medžiai
- Esama vejos danga

Projektuojamos dangos

- Projektuojama asfalto danga automobiliams
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia
- Projektuojama betoninių trinkelių danga pėstiesiams
- Projektuojama įspėjamoji/vedamoji danga
- Projektuojama guminė žaidimų aikštelės danga
- Projektuojama veja
- Projektuojama asfalto danga dviračių pėsčiųjų takui

Projektuojami objektai, įrenginiai ir želdiniai

- Projektuojami gatvės bordiūrai
- Projektuojami vejos bordiūrai
- Projektuojami tvora su varteliais aplink žaidimų aikštelę
- Projektuojami suolai
- Projektuojamos šiukšliadėžės
- Projektuojami dviračių stovai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - didelis
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - supynės
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - spyruokliukai, suktukai
- Projektuojamas žaidimų įrenginys - karuselės
- Įvažiavimas/išvažiavimas į teritoriją

Suderinimo numeris: TIIIS1–20221027–080633

PASTABOS:

1. Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintu „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu“; ir LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintomis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“;
2. Sklype esami želdiniai saugomi Kultūros paveldo departamento. Vykdant darbus negalima pažeisti želdinių ar kitaip pabloginti jų būklės.
3. Už tvarkomos teritorijos ribų po inžinerinių tinklų montavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas, o esant poreikiui įrengiamos naujos atitinkamo tipo dangos; išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
4. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
5. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su Inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija;
6. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
7. Projektuojami takai įrenginiai formuojant naują reljefą,
8. Matmenis, priklausomai taškus tiksliai vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
9. Matmenys nurodyti metrais

0	2022	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	

Kval. Patv. dok. Nr.

PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS
Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118
Tel./Fax.: 85 276 0037

A 1962	PV	K. Paužienė	
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Valnoriūtė	

Statytojas ir (arba) užsakovas
LT — Trakų rajono savivaldybės administracija

Statinio projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - valkų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Balnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Kirvių al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.

Pavadinimas, dokumento pavadinimas — Laida
IV Etapas. Dangų ir susisiekimo planas M1:500 — 0

Dokumento žymuo — Lapas — Lapų
946-XX-TP-SP-B_16 — 1 — 1

ŠALIGATVIO TRINKELIŲ DANGOS JUNGTIES SU NEREGIŲ ĮSPĖJAMĄJĄ JUOSTA IŠ FORMUOTO TRINKELIŲ DANGA IR TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS PJŪVIS

betono trinkelės	20 x 10 x 6 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/32 fr.Ev2>30	19 cm
sutankintas gruntas	
(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -45 cm)	

betono trinkelės	20 x 10 x 8 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/45 fr.Ev2>45	44 cm
sutankintas gruntas	
(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3, šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -70 cm)	

betono trinkelės	20 x 10 x 6 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/45 fr.Ev2>30	19 cm
sutankintas gruntas	
(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -45 cm)	



TRINKELIŲ DANGOS JUNGTIES IR ESAMO KELIO DANGOS 7-7 PJŪVIS

betono trinkelės	20 x 10 x 8 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/45 fr.Ev2>45	44 cm
sutankintas gruntas	
(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3, šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -70 cm)	



NAUJAI PROJEKTUOJAMO ASFALTO JUNGTIS SU ESAMA ASFALTO DANGA PJŪVIS

asfalto viršutinis sluoksnis	4 cm
asfalto pagrindo sluoksnis	10 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	20 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/45 fr.Ev2>45	36 cm
sutankintas gruntas	
(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3; šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 70 cm)	



Pastabos:

- Pėsčiųjų takų, esančių žmonėms su negalia pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 5 mm. Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
- Jeigu tankinant gruntą po naujai įrengiamomis kietomis dangomis nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 30 MPa arba Ev2 > 45 MPa reikšmės, 20 cm grunto sluoksnį būtina pakeisti.
- Jeigu tankinant esamus pagrindus nepavyksta pasiekti deformacijos modulio reikšmės, nurodytos techninėse specifikacijose, būtina įrengti naujus pagrindus.
- Ant esamų ir naujų pagrindų įrengiamų pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 45 cm, važiuojamos dalies - 70 cm

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval. Patv. dok. Nr.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.		
A 1962	PV	K. Paužienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
31484	PDV	T. Meškunec		Detalės	0
	Arch.	E. Vainoriūtė			
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija			**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_17	Lapas 1 / Lapų 2

ŠALIGATVIO TRINKELIŲ DANGOS PJŪVIS

20 x 10 x 8 cm	betono trinkelės
3 cm	išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5
15 cm	skaldos pagrindo sluoksnis
19 cm	apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/32 fr.Ev2>30
	sutankintas gruntas

(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -45 cm)



AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ JUNGTIS SU ASFALTU PJŪVIS

asfalto viršutinis sluoksnis	4 cm
asfalto pagrindo sluoksnis	10 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	20 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis	36 cm
sutankintas gruntas	

(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3; šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 70 cm)

betono trinkelės	20 x 10 x 8 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis	44 cm
sutankintas gruntas	

(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3; šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 67,5 cm)



ŠALIGATVIO TRINKELIŲ DANGOS JUNGTIES SU ESAMA ASFALTO DANGA PJŪVIS

betono trinkelės	20 x 10 x 8 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis 0/32 fr.Ev2>30	19 cm
sutankintas gruntas	

(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -45 cm)



BETONO TRINKELIŲ DANGOS IR ESAMOS ASFALTO DANGOS JUNGTIES PJŪVIS

betono trinkelės	20 x 10 x 8 cm
išlyginamasis sluoksnis skaldos atsijos fr. 0/5	3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis	44 cm
sutankintas gruntas	

(dangos konstrukcijos klasė - DK0,3; šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 70 cm)



LIEJAMOS GUMINĖS DANGOS IR SKALDOS DANGOS JUNGTIES PJŪVIS

1 cm	EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 10 mm
3 cm	SRB juodos gumos granulės, frakcija 1-3,5 mm
3 cm	akmens dulkės atsijos, frakcija 0-2 mm sluoksnis
10 cm	dolomitinė skalda , frakcija 0-32 mm
30 cm	sijotas smėlis frakcija 0-2 mm
	sutankintas gruntas

(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -52 cm)

žvyro -skaldos danga	4 cm
skaldos pagrindo sluoksnis	20 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis	21 cm
sutankintas gruntas	

(šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -45 cm)



Pastabos:

- Pėsčiųjų takų, esančių žmonėms su negalia pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 5 mm. Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
- Jeigu tankinant gruntą po naujai įrengiamomis kietomis dangomis nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 30 MPa arba Ev2 > 45 MPa reikšmės, 20 cm grunto sluoksnį būtina pakeisti.
- Jeigu tankinant esamus pagrindus nepavyksta pasiekti deformacijos modulio reikšmės, nurodytos techninėse specifikacijose, būtina įrengti naujus pagrindus.
- Ant esamų ir naujų pagrindų įrengiamų pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 45 cm, važiuojamos dalies - 70 cm .

0	2020	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	**Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių - sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių - vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24,26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektas.
A 1962	PV	K. Paužienė	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** Detalės — Laida: 0
31484	PDV	T. Meškunec	
	Arch.	E. Vainoriūtė	
LT	**Statytojas ir (arba) užsakovas** Trakų rajono savivaldybės administracija		**Dokumento žymuo** 946-XX-TP-SP-B_17 — Lapas: 2 — Lapų: 2